

**Proiectare teren de joaca situat  
in r-nul Calarasi s. Varzarestii  
Noi, nr. cad. 2550102.395**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Amenajare teren de joaca (77/24-PG)**

Valoarea de deviz 234 029,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Trotuare</b>				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,956	1 242,34 767,31	1 187,68 733,55
2	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	9,560	520,12 103,66	4 972,33 991,00
3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	11,470	603,05 107,07	6 916,95 1 228,07
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de pavaj gr.50 mm	m2	95,600	273,77 50,64	26 172,76 4 841,33
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton	m	146,100	143,93 25,49	21 028,67 3 724,23

1	2	3	4	5	6	7
		C12/15				
		<b>Total Trotuare Inclusiv salariu</b>				<b>60 278,39 11 518,18</b>
		<b>2. Teren de sport/joaca</b>				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,100	1 242,38 767,28	1 366,62 844,01
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	16,500	603,02 107,06	9 949,81 1 766,53
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	62,300	143,93 25,49	8 966,61 1 588,09
		<b>Total Teren de sport/joaca Inclusiv salariu</b>				<b>20 283,04 4 198,63</b>
		<b>3. Spatii verzi</b>				
9	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	371,500	16,14 16,14	5 997,61 <sup>*</sup> 5 997,61
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	371,500	11,05 11,05	4 103,63 4 103,63
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,715	872,86 409,55	3 242,66 1 521,47
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,715	176,38 56,08	655,26 208,35
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>13 999,16 11 831,06</b>
		<b>4. Mobilier urban</b>				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15	buc	3,000	3 156,81 611,78	9 470,43 1 835,35
14	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	1,000	5 185,67 501,32	5 185,67 501,32

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>14 656,10 2 336,67</b>
		<b>5. Ingradire Euro GardL=66.80 ml</b>				
15	CO06B4	Imprejmuiri din Euro Gard fixata pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Beton Clasa C8/10 XF2/ se exclud panouri de gard, stilpi metalici	m	66,800	218,43 110,46	14 590,83 7 378,80
16		Panou gard bordurat zincat 2500x1850h φ3.2	buc	26,000	216,70 0,00	5 634,20 0,00
17		Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc	27,000	249,20 0,00	6 728,40 0,00
18		Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc	54,000	6,67 0,00	360,18 0,00
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2	m2	2,160	1 426,08 145,31	3 080,33 313,88
		<b>Total Ingradire Euro GardL=66.80 ml Inclusiv salariu</b>				<b>30 393,94 7 692,68</b>

	Total	lei	139 610,63
	Asigurari sociale	24 %	9 018,53
	Transportul materialelor	10 %	10 047,30
	Cheltuieli de achizitionare depozitare	2 %	2 009,46
	Cheltuieli directe		160 685,92
	Cheltuieli de regie	14,5 %	23 299,46
	Total cu CR		183 985,38
	Beneficiu de deviz	6 %	11 039,12
	Total cu BD		195 024,50
	Taxa pe valoare adaugata	20 %	39 004,90
			<b>234 029,40</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>37 577,22</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Proiectare teren de joaca situat  
in r-nul Calarasi s. Varzarestii  
Noi, nr. cad. 2550102.395**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Amenajare teren de joaca (77/24-PG)**

**Valoarea de deviz 234 029,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-1:</b>						

**Manopera:**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	19,40	84,97	1 648,41
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	61,456	84,97	5 221,92
3.	7129020012800	Pavator	h-om	133,129	84,97	11 311,97
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	116,948	84,97	9 937,08
5.	7144020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,389	84,97	33,05
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,41	84,97	34,84
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,074	84,97	176,23
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,92	84,97	6 705,83
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,205	84,97	2 226,64
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,31	84,97	281,25
<b>Total manopera</b>						<b>37 577,22</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,711	117,00	1 721,19
2.	1212121212121	apa	m3	0,60	20,10	12,06
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm.	m3	3,43	390,00	1 337,70
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	340,00	3,06
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,625	340,00	212,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,472	340,00	3 900,48
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,478	340,00	162,52
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,633	340,00	1 235,22
9.	1421402200393p 40	Piatra sparta fr.40-70	m3	34,963	390,00	13 635,57
10.	2030112930150e	Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2 (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,16	1 250,00	2 700,00
11.	2030112931102	Urne	buc	1,00	4 583,30	4 583,30
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,216	37,96	8,20
13.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,00	2 500,00	7 500,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	212,568	2,70	573,93
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	152,96	2,70	412,99
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,70	2,70	7,29

		S1500				
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 261,92	2,70	3 407,18
18.	26611128006555	Dale de pavaj gr.50 mm	m2	97,034	162,50	15 768,02
19.	26631021000001 2	Beton C12/15 (M200)	m3	0,192	1 167,00	224,07
20.	26631021000011 5	Beton clasa C12/15	m3	10,003	1 167,00	11 673,50
21.	2663102100908 XF	Beton marfa clasa C8/10 XF2	m3	4,459	1 183,00	5 275,00
22.	26661228003254 5	Bordura 100x20x8	m	209,442	58,30	12 210,47
23.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	32,93	18,20	599,33
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,248	55,00	13,64
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,64	0,70	6,05
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,64	0,80	6,91
27.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,64	1,00	8,64
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,912	180,70	345,50
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,497	3,80	1,89
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,524	20,10	191,43
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,627	20,10	12,60
32.	60016	Panou gard bordurat zincat 2500x1850h φ3.2	buc	26,00	216,70	5 634,20
33.	60017	Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc	27,00	249,20	6 728,40
34.	60018	Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc	54,00	6,67	360,18
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>100 473,02</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,043	249,60	10,73
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,467	379,17	935,41
3.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,877	128,93	242,01
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,434	259,58	372,24
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 560,39</b>

Total	lei	139 610,63
Asigurari sociale	24 %	9 018,53
Transportul materialelor	10 %	10 047,30
Cheltuieli de achizitionare depozitare	2 %	2 009,46
Cheltuieli directe		160 685,92
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 299,46
Total cu CR		183 985,38
Beneficiu de deviz	6 %	11 039,12
Total cu BD		195 024,50
Taxa pe valoare adaugata	20 %	39 004,90

**Total deviz:**

**234 029,40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Proiectare teren de joaca situat in r-nul Investitor  
Calarasi s. Varzarestii Noi, nr. cad. 2550102.395

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 Amenajare teren de joaca (77/24-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Trotuare</b>				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 242,34 767,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	84,97	767,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,10	20,10
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut lei	1,200	379,17	454,93 1 187,68
		<i>Total</i>	lei			
2	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			520,12 103,66
	7129020012800	Pavator	h-om	1,040	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	84,97	15,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,200	340,00	408,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,10	2,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	128,93	6,45
		<i>Total</i>	lei			4 972,33
3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			603,05 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	84,97	15,30
	1421402200393p40	Piatra sparta fr.40-70	m3	1,250	390,00	487,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,10	2,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	128,93	6,45
		<i>Total</i>	lei			6 916,95
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de pavaj gr.50 mm	m2			273,77 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	35,64
	26611128006555	Dale de pavaj gr.50 mm	m2	1,015	162,50	164,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	340,00	12,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,70	3,61
		<i>Total</i>	lei			26 172,76
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m			143,93

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15				25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	266310210000115	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 167,00	56,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	340,00	1,02
	266612280032545	Bordura 100x20x8	m	1,005	58,30	58,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		Total	lei			21 028,67
		<b>2. Teren de sport/joaca</b>				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 242,38 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,000	20,10	20,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	379,17	455,00
		Total	lei			1 366,62
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			603,02 107,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	84,97	91,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	84,97	15,29
	1421402200393p4 0	Piatra sparta fr.40-70	m3	1,250	390,00	487,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,100	20,10	2,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	128,93	6,45
		Total	lei			9 949,81
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m			143,93 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	266310210000115	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 167,00	56,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	340,00	1,02
	266612280032545	Bordura 100x20x8	m	1,005	58,30	58,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,10	0,06
		Total	lei			8 966,61
		<b>3. Spatii verzi</b>				
9	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	84,97	11,05
		Total	lei			5 997,61
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	84,97	11,05
		Total	lei			4 103,63
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			872,86 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	117,00	463,31
		Total	lei			3 242,66

1	2	3	4	5	6	7
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			176,38
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,10	20,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	259,58	100,20
		Total	lei			655,26
		<b>4. Mobilier urban</b>				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15	buc			3 156,81
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 167,00	42,01
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	3,01
		Total	lei			9 470,43
14	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			5 185,67
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,000	4 583,30	4 583,30
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 167,00	98,03
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	3,02
		Total	lei			5 185,67
		<b>5. Ingradire Euro GardL=66.80 ml</b>				
15	CO06B4	Imprejmuiri din Euro Gard fixata pe stalpi din metal montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici / Beton Clasa C8/10 XF2/ se exclud panouri de gard, stalpi metalici	m			218,43
						110,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	84,97	32,29
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	18,20	8,97
	2663102100908XF	Beton marfa clasa C8/10 XF2	m3	0,065	1 183,00	78,97
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,050	390,00	20,03
		Total	lei			14 590,83
16		Panou gard bordurat zincat 2500x1850h $\phi$ 3.2	buc			216,70
						0,00
	60016	Panou gard bordurat zincat 2500x1850h $\phi$ 3.2	buc	1,000	216,70	216,70
		Total	lei			5 634,20
17		Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc			249,20
						0,00
	60017	Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc	1,000	249,20	249,20
		Total	lei			6 728,40
18		Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc			6,67
						0,00
	60018	Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc	1,000	6,67	6,67
		Total	lei			360,18
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stalpi din beton armat / Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2	m2			1 426,08
						145,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	84,97	16,13
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	84,97	81,59



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	84,97	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	84,97	32,30
	2030112930150e	Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2 (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	37,96	3,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	55,00	6,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	3,80	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	2,70	3,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	340,00	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,10	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	249,60	4,97
		Total	lei			3 080,33

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Proiectare teren de joaca situat  
in r-nul Calarasi s. Varzarestii  
Noi, nr. cad. 2550102.395**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Amenajare teren de joaca (77/24-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Trotuare</b>		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,956
2	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	9,560
3	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	11,470
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de pavaj gr.50 mm	m2	95,600
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	146,100
		<b>Capitolul 2. Teren de sport/joaca</b>		
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,100
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	16,500
		Borduri mici prefabricate din beton cu sectiunea	m	62,300

1	2	3	4	5
		de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15		
		<b>Capitolul 3. Spatii verzi</b>		
9	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	371,500
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	371,500
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,715
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,715
		<b>Capitolul 4. Mobilier urban</b>		
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15	buc	3,000
14	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	1,000
		<b>Capitolul 5. Ingradire Euro GardL=66.80 ml</b>		
15	CO06B4	Imprejmuiri din Euro Gard fixata pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Beton Clasa C8/10 XF2/ se exclud panouri de gard, stilpi metalici	m	66,800
16		Panou gard bordurat zincat 2500x1850h $\phi$ 3.2	buc	26,000
17		Stilp metalic 60x40x1.5 L=2.4 zincat cu capac patrat 60*40 mm	buc	27,000
18		Elemente de fixare pentru montaj pe panou la stalpi 60x40 mm	buc	54,000
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru Euro Gard 1200x1800h - 1buc cu cadru 40x40x2	m2	2,160

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



*[Handwritten signature]*

**Proiectare teren de joaca situat  
in r-nul Calarasi s. Varzarestii  
Noi, nr. cad. 2550102.395**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2  
Inventar de joaca (77/24-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsH91A	Instalare Complex de joc pe beton C12/15 / k=5	buc	1,000
2	TsH91A	Instalare Leagan dublu pe lanturi pe beton C12/15	buc	1,000
3	TsH91B	Instalare Balansoar metalic pe beton C12/15	buc	1,000
4	TsH91B	Instalare Balansoar pe arc pe beton C12/15	buc	2,000
5	TsH91A	Instalare Masina de exercitii „Bara orizontala” pe beton C12/15	buc	1,000
6	TsH91A	Instalare Aparat de exercitii in aer liber pe beton C12/15	buc	1,000
7	TsH91B	Instalare Zona de fitnes (6 aparate) pe beton C12/15 / =6	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
8		Complex de joc (conform proiectului Plansa 6 punct 1)	buc	1,000
9		Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000
10		Balansoar metalic	buc	1,000
11		Balansoar pe arc	buc	2,000
12		Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala” pentru persoane cu dizabilitati sau analog	buc	1,000
13		Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000
14		Zona de fitnes (6 aparate)	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, funcție, prezentare)

L.S.



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Proiectare teren de joaca situat in r-nul  
Calarasi s. Varzarestii Noi, nr. cad.  
2550102.395**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Inventar de joaca (77/24-PG)**

Valoarea de deviz 412 154,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsH91A	Instalare Complex de joc pe beton C12/15 / k=5	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
2	TsH91A	Instalare Leagan dublu pe lanturi pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
3	TsH91B	Instalare Balansoar metalic pe beton C12/15	buc	1,000	602,37 501,32	602,37 501,32
4	TsH91B	Instalare Balansoar pe arc pe beton C12/15	buc	2,000	602,36 501,32	1 204,73 1 002,64
5	TsH91A	Instalare Masina de exercitii „Bara orizontala” pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
6	TsH91A	Instalare Aparat de exercitii in aer liber pe beton C12/15	buc	1,000	3 284,06 3 058,92	3 284,06 3 058,92
7	TsH91B	Instalare Zona de fitnes (6 aparate) pe beton C12/15 / =6	buc	1,000	602,37 501,32	602,37 501,32
		<i>Total</i>	lei			15 545,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 417,83
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %			130,48
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			26,10
		<i>Cheltuieli directe</i>				19 120,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 772,42
		<i>Total cu CR</i>				21 892,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 313,55
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>23 206,09 14 240,96</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
8		Complex de joc (conform proiectului Plansa 6 punct 1)	buc	1,000	164 000,00 0,00	164 000,00 0,00
9		Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000	16 916,70 0,00	16 916,70 0,00
10		Balansoar metalic	buc	1,000	5 333,30 0,00	5 333,30 0,00
11		Balansoar pe arc	buc	2,000	6 916,70 0,00	13 833,40 0,00
12		Mașina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala" pentru persoane cu dizabilitati sau analog	buc	1,000	6 125,00 0,00	6 125,00 0,00
13		Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000	16 667,00 0,00	16 667,00 0,00
14		Zona de fitnes (6 aparate)	buc	1,000	93 583,30 0,00	93 583,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			316 458,70
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			3 797,50
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>320 256,20</b>
		<b>Total</b>	lei			<b>343 462,29</b>
		Taxa pe valoare adaugata	20 %			68 692,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>412 154,75</b>
						<b>14 240,96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, nume, prenumele)



**Proiectare teren de joaca situat  
in r-nul Calarasi s. Varzarestii  
Noi, nr. cad. 2550102.395**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Inventar de joaca (77/24-PG)**

**Valoarea de deviz 412 154,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-2:</b>						

**Manopera:**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	116,400	84,97	9 890,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,400	84,97	3 432,80
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,800	84,97	917,67
<b>Total manopera</b>						<b>14 240,96</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	3,600	20,10	72,39
2.	26631021000001 2	Beton C12/15 (M200)	m3	1,056	1 167,00	1 232,36
3.	70010	Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala” pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000	6 125,00	6 125,00
4.	70012	Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000	16 667,00	16 667,00
5.	70014	Zona de fitness (6 aparate)	buc	1,000	93 583,30	93 583,30
6.	7002	Complex de joc	buc	1,000	164 000,00	164 000,00
7.	7004	Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000	16 916,70	16 916,70
8.	7006	Balansoar metalic	buc	1,000	5 333,30	5 333,30
9.	7008	Balansoar pe arc	buc	2,000	6 916,70	13 833,40
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>317 763,45</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>

Total	lei	343 462,29
Taxa pe valoare adaugata	20 %	68 692,46

**Total deviz:**


**412 154,75**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Proiectare teren de joaca situat in r-nul Investitor  
Calarasi s. Varzarestii Noi, nr. cad. 2550102.395

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 Inventar de joaca (77/24-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsH91A	Instalare Complex de joc pe beton C12/15 / k=5	buc			3 284,06
						3 058,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	807,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	191,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	2 060,52
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 167,00	210,06
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	15,08
		Total	lei			3 284,06
2	TsH91A	Instalare Leagan dublu pe lanturi pe beton C12/15	buc			3 284,06
						3 058,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	807,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	191,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	2 060,52
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 167,00	210,06
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	15,08
		Total	lei			3 284,06
3	TsH91B	Instalare Balansoa: metalic pe beton C12/15	buc			602,37
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 167,00	98,03
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	3,02
		Total	lei			602,37
4	TsH91B	Instalare Balansoar pe arc pe beton C12/15	buc			602,36
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 167,00	98,03
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	3,02
		Total	lei			1 204,73
5	TsH91A	Instalare Masina de exercitii „Bara orizontala” pe beton C12/15	buc			3 284,06
						3 058,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	807,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	191,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	2 060,52
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 167,00	210,06
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	15,08
		Total	lei			3 284,06
6	TsH91A	Instalare Aparat de exercitii in aer liber pe beton C12/15	buc			3 284,06
						3 058,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	84,97	807,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	191,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	2 060,52
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 167,00	210,06
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	15,08



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 284,06
7	TsH91B	Instalare Zona de fitnes (6 aparate) pe beton C12/15 / =6	buc			602,37
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	266310210000012	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 167,00	98,03
	1212121212121	apa	m3	0,150	20,10	3,02
		<i>Total</i>	lei			602,37
		<b>2. Utilaj</b>				
8		Complex de joc (conform proiectului Plansa 6 punct 1)	buc			164 000,00
						0,00
	7002	Complex de joc	buc	1,000	164 000,00	164 000,00
		<i>Total</i>	lei			164 000,00
9		Leagan dublu pe lanturi	buc			16 916,70
						0,00
	7004	Leagan dublu pe lanturi	buc	1,000	16 916,70	16 916,70
		<i>Total</i>	lei			16 916,70
10		Balansoar metalic	buc			5 333,30
						0,00
	7006	Balansoar metalic	buc	1,000	5 333,30	5 333,30
		<i>Total</i>	lei			5 333,30
11		Balansoar pe arc	buc			6 916,70
						0,00
	7008	Balansoar pe arc	buc	1,000	6 916,70	6 916,70
		<i>Total</i>	lei			13 833,40
12		Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala” pentru persoane cu dizabilitati sau analog	buc			6 125,00
						0,00
	70010	Masina de exercitii E-Ska-08 „Bara orizontala” pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000	6 125,00	6 125,00
		<i>Total</i>	lei			6 125,00
13		Aparat de exercitii in aer liber	buc			16 667,00
						0,00
	70012	Aparat de exercitii in aer liber	buc	1,000	16 667,00	16 667,00
		<i>Total</i>	lei			16 667,00
14		Zona de fitnes (6 aparate)	buc			93 583,30
						0,00
	70014	Zona de fitnes (6 aparate)	buc	1,000	93 583,30	93 583,30
		<i>Total</i>	lei			93 583,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor  
 APROBAT  
 Deviz general in valoare de 675,52 mii lei  
 " " " " 2024  
 Obiect Nr.77/24

**Deviz General Nr.77/24-D**

Proiectare teren de joaca situat in r-nul Calarasi s. Varzarestii Noi, nr. cad. 2550102.395

Nr.	Temei	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz					Total	Notă
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilă inventar	Alte cheltuieli	675.52		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului</b>								0	
<b>Capitolul 2. Obiectivul investitiei de baza</b>									
	Deviz Local 2-1-1	Amenajare teren de joaca (77/24-PG)	195.02				195.02		
	Deviz Local 2-1-2	Inventar de joaca (77/24-PG)	23.21		320.26		343.47		
		<b>Total capitolul 2</b>	<b>218.23</b>	<b>0.00</b>	<b>320.26</b>	<b>0.00</b>	<b>538.49</b>		
<b>Capitolul 3. Obiecte auxiliare și de deservire</b>								0	
<b>Capitolul 4. Obiecte energetice</b>								0.00	
<b>Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport</b>								0.00	
<b>Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)</b>								0.00	
<b>Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi</b>								0.00	
<b>Capitolul 8. Organizarea lucrărilor de construcții</b>								1.75	
	NCM L.02.05.-2012	Clădiri și construcții provizionii 0,8%	1.75	0.00			1.75		
		<b>Total Capitolul 8</b>	<b>1.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.75</b>		
		<b>Total Capitolul 1-8</b>	<b>219.98</b>	<b>0.00</b>	<b>320.26</b>	<b>0.00</b>	<b>540.24</b>		
<b>Capitolul 9. Alte cheltuieli</b>									

CP L.01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energia electrică	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05
	<b>Total capitolul 9</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4.05</b>
	<b>Total capitolul 1-9</b>	<b>224.02</b>	<b>0.00</b>	<b>224.02</b>	<b>0.00</b>	<b>544.28</b>
	<b>Capitolul 10. Întreținerea direcției (supravegherea tehnică)</b>					
CP L.01.01-2012 Anexa C	Supravegherea tehnică 1,1%	0.00	0.00	0.00	5.99	5.99
	<b>Total capitolul 10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>
	<b>Capitolul 12. Lucrări de proiectare, prospectări, control de autor</b>					
Contract	Lucrări de proiectare, incl verificare					0.00
CP L.01.01-2012, pct.6.10.2	Efectuarea controlului a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare				1.63	1.63
CP L.01.01-2012, pct.6.10.3	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz					0.00
	<b>Total capitolul 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>
	<b>Total capitolul 1-12</b>	<b>224.02</b>	<b>0.00</b>	<b>320.26</b>	<b>7.62</b>	<b>551.90</b>
CP L.01.01-2012, pct.6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuieli neprevăzute	4.48	0.00	6.41	0.15	11.04
	<b>Total cu rezervă</b>	<b>228.50</b>	<b>0.00</b>	<b>326.67</b>	<b>7.77</b>	<b>562.94</b>
	<b>Total</b>	<b>228.50</b>	<b>0.00</b>	<b>326.67</b>	<b>7.77</b>	<b>562.94</b>
	TVA 20%	45.70	0.00	65.33	1.55	112.58
	<b>TOTAL DEVIZ GENERAL</b>	<b>274.20</b>	<b>0.00</b>	<b>392.00</b>	<b>9.32</b>	<b>675.52</b>

Inginer șef de proiect

funcția, semnătura, numele, prenumele

Întocmit

funcția, semnătura, numele, prenumele

