

**Lucrari de constructie a gardului  
la Institutia de Educatie  
Timporie, nr. 1, com. Truseni,  
mun. Chisinau.**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 03\2019

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>  |                    |        |
| 1      | RpCS20F                     | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (demontarea ingradirii din panouri din beton si zidarie din fortan)   | m                  | 148,00 |
| 2      | RpCS20D                     | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor  | m                  | 112,50 |
| 3      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc   | m3                 | 15,00  |
| 4      | TrB05B2-2                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m  | t                  | 75,00  |
| 5      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)  | t                  | 75,00  |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de terasament</b>  |                    |        |
| 6      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei la gard 260.5m*0.35m*1m=91.2m3) | m3                 | 92,05  |
| 7      | TRI1AA06F1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului sapat in camion)   | t                  | 120,00 |
| 8      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea pamintului sapat)   | t                  | 120,00 |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Executia fundatiei pentru gard</b>   |                    |        |
| 9      | CC01E1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AI d6 mm)   | kg                 | 396,37 |
| 10     | CC01F                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul  | kg                 | 938,06 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      |
|----|--------|--|----|--------|
|    |        | barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII D 12mm)  |    |        |
| 11 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (AIII D 16mm)  | kg | 176,96 |
| 12 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg  | kg | 330,90 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (strat de pietris sub fundatie 10cm)   | m3 | 9,12   |
| 14 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   | m2 | 282,40 |
| 15 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton M200)  | m3 | 91,24  |
| 16 | CA09B  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон, наполнитель)   | m3 | 53,87  |
| 17 | CI13E  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M600, 44*1000mm)   | m  | 151,00 |
| 18 | CI13E  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, coama pentru stilpi la gard M600, 450*450mm- 8 buc.)  | m  | 8,00   |
| 19 | CI11C3 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (placarea fundatiei si a stilpilor cu piatra de cosauti, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 162,20 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5        |
|----|--------|--|----|----------|
|    |        | <b>Capitolul 4. Constructia gardului metalic</b>   |    |          |
| 20 | CO06B  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m (Panouri de gard din plasa zincata vopsit "EUROGARD", 2.5m lung;1.55m inaltime, grosimea sirmei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava zincat vopsita 60*60mm 50buc; elementele de fixare (3buc la fiecare stilp; capace din plastic pentru stilpi); culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul) | m  | 112,50   |
| 21 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Ingradire din profil metalic, conform schitei de proiect 151 m.l* 1.35 inaltime, stilpi din teava patrata 100*100*3mm)  | kg | 3 175,95 |
| 22 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect 3.6*2.0m inaltime*1 buc.; 3.6*2.0m inaltime cu portita incorporata*1 buc; 0.8*2.0m inaltime* 1 buc.; 1.4*2.0m inaltime* 1 buc)   | m2 | 18,80    |
| 23 | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul)   | m2 | 230,20   |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.