

**Lucrări de Reparații a acoperișului Cazarmii
din cadrul Batalionului 4 RRAA, l.d.p.**

Căușen

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 603 122,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Acoperis				
1	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,60	126,15 80,19	706,46 449,06
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,00	136,48 61,97	2 047,13 929,48
3	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,00	1 839,82 196,83	7 359,28 787,32
4	CE40A	Montarea elementelor de acoperis (cosoroabe, pane, popi, coama, contrafisa) cu tratament antiseptic	m3	1,36	4 221,57 820,12	5 741,34 1 115,37
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 100x100mm) cu tratament antiseptic	m3	6,50	4 246,02 820,07	27 599,14 5 330,45
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (70x100mm)	m3	6,50	4 424,50 878,11	28 759,28 5 707,70
7	CE27D3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur	m2	375,00	263,46	98 796,62



1	2	3	4	5	6	7
		regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei			69,25	25 970,62
8	CE30B1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	475,00	104,22 22,23	49 506,64 10 561,39
9	CD51A	Zidarie din caramida la canalele de ventilare	100m2	0,50	16 633,60 5 334,10	8 316,80 2 667,05
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate	m2	975,00	16,94 9,11	16 513,50 8 884,69
11	CE41A	Montarea scindurii pe marginea acoperisului (20 mm grosime), cu tratament antiseptic (la streasina)	m3	0,10	4 554,60 878,50	455,46 87,85
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata/profilata vopsita (grosime 0,7mm, Hval-35mm)	m2	975,00	160,28 41,92	156 273,18 40 869,57
13	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite,inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	100,00	90,89 14,58	9 088,98 1 458,00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d-150mm)	m	50,00	118,25 12,76	5 912,63 637,88
Total Acoperis						417 076,44
Inclusiv salariu						105 456,43
Total Lucrari generale						417 076,44
Inclusiv salariu						105 456,43
Cheltuieli directe			lei		417 076,44	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		23 727,70	
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %			5,00 %		15 442,82	



Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	456 246,96
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	36 499,77
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	492 746,73
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	9 854,94
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	502 601,67
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	100 520,33

Total deviz:
Inclusiv salariu

603 122,00
105 456,43



(Handwritten signature)

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0