

**Renovarea cladirii existente in  
vederea amplasarii "Sectorului  
de Politie nr.7" Bujor al  
Inspectoratului de Politie  
Hincesti, din s.Bujor, r-nul  
Hincesti**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Echipament electric si iluminat**

**Valoarea de deviz 91 544,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                    |          |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpEJ08A                           | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                    | m        | 10,0000                                        | 4,200<br>4,200                           | 42,000<br>42,000       |
| 2         | RpEJ09D                           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                      | m        | 10,0000                                        | 15,784<br>12,600                         | 157,838<br>126,000     |
| 3         | RpCU05B1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 12,0000                                        | 8,400<br>8,400                           | 100,800<br>100,800     |
| 4         | RpCU07B                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                               | buc      | 12,0000                                        | 19,351<br>18,060                         | 232,216<br>216,720     |
|           |                                   | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                               | lei      |                                                |                                          | 532,854                |
|           |                                   | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                | 22,50 %  |                                                |                                          | 109,242                |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 642,096                |
|           |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                   | 5,00 %   |                                                |                                          | 2,029                  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5       | 6                      | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|----------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | 100,00 + |         |                        | 644,125                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                         | 5,00 %   |         |                        | 32,206                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | 100,00 + |         |                        | 676,331                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                          | 2,00 %   |         |                        | 13,527                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |          |         |                        | <b>689,858<br/>485,520</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                       |          |         |                        |                            |
| 5  | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM                            | buc      | 1,0000  | 290,248<br>97,440      | 290,248<br>97,440          |
| 6  | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                      | buc      | 1,0000  | 196,258<br>97,440      | 196,258<br>97,440          |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                     | buc      | 1,0000  | 132,986<br>65,520      | 132,986<br>65,520          |
| 8  | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                 | buc      | 1,0000  | 36,540<br>36,540       | 36,540<br>36,540           |
| 9  | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Dulap de distributie incorporat | buc      | 1,0000  | 290,248<br>97,440      | 290,248<br>97,440          |
| 10 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                      | buc      | 2,0000  | 196,258<br>97,440      | 392,517<br>194,880         |
| 11 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                     | buc      | 18,0000 | 132,986<br>65,520      | 2 393,742<br>1 179,360     |
| 12 | 08-03-594-16  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                    | 100 buc  | 0,3200  | 6 097,087<br>4 998,000 | 1 951,068<br>1 599,360     |
| 13 | Pret furnizor | Corp de iluminat PRB/S LED 32                                                                                                                                      | buc      | 32,0000 | 315,830<br>0,000       | 10 106,560<br>0,000        |
| 14 | RpEF21F       | Montarea accesoriilor pentru lampi :Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT                                                                             | buc      | 1,0000  | 43,560<br>18,060       | 43,560<br>18,060           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                      | 4          | 5        | 6                      | 7                       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|-------------------------|
|    |                  | LED<br>Materiale marunte (surub, banda,<br>etc.)=1,0200                                                                                                                |            |          |                        |                         |
| 15 | Pret<br>furnizor | Блок аварийного питания с<br>LED модулем EMLT-1.0 KIT<br>LED                                                                                                           | buc        | 1,0000   | 348,333<br>0,000       | 348,333<br>0,000        |
| 16 | 08-03-536-<br>1  | Controler Controler - Устройство<br>дистанционного тестирования и<br>управления аврийным<br>освещением TELEMANDO                                                       | buc        | 1,0000   | 1 313,909<br>196,980   | 1 313,909<br>196,980    |
| 17 | 08-03-594-<br>16 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane<br>suspendate, montat in piese<br>inglobate, cantitate lampi, in corp<br>de iluminat, 2                            | 100<br>buc | 0,0900   | 6 097,100<br>4 998,000 | 548,739<br>449,820      |
| 18 | Pret<br>furnizor | Corp de iluminat RKL LED 29 c<br>LED 29 BT                                                                                                                             | buc        | 8,0000   | 449,166<br>0,000       | 3 593,328<br>0,000      |
| 19 | Pret<br>furnizor | Corp de iluminat ДСП 1303 c<br>LED 40 BT                                                                                                                               | buc        | 1,0000   | 353,750<br>0,000       | 353,750<br>0,000        |
| 20 | 08-03-593-<br>10 | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                                                       | 100<br>buc | 0,0100   | 4 644,300<br>4 124,400 | 46,443<br>41,244        |
| 21 | Pret<br>furnizor | Corp de iluminat EXIT cu<br>acumulator pt 3 ore cu lampi LED                                                                                                           | buc        | 1,0000   | 1 394,166<br>0,000     | 1 394,166<br>0,000      |
| 22 | 08-02-409-<br>1  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm                                                 | 100 m      | 8,0000   | 2 114,340<br>999,600   | 16 914,720<br>7 996,800 |
| 23 | 08-02-409-<br>2  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm                                                 | 100 m      | 0,1000   | 2 813,400<br>1 444,800 | 281,340<br>144,480      |
| 24 | Pret<br>furnizor | Teava ПBX d20                                                                                                                                                          | m          | 800,0000 | 3,830<br>0,000         | 3 064,000<br>0,000      |
| 25 | Pret<br>furnizor | Teava ПBX d40                                                                                                                                                          | m          | 10,0000  | 17,500<br>0,000        | 175,000<br>0,000        |
| 26 | RpEM10A          | Montarea cablului torsadat                                                                                                                                             | 100 m      | 0,3000   | 1 092,000<br>1 092,000 | 327,600<br>327,600      |
| 27 | Pret<br>furnizor | Cablu СИП-2А 3x25+1x35кВ                                                                                                                                               | m          | 30,0000  | 26,333<br>0,000        | 789,990<br>0,000        |
| 28 | 08-02-412-<br>4  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m      | 0,1200   | 639,100<br>470,400     | 76,692<br>56,448        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5          | 6                       | 7                      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 29 | Pret<br>furnizor | Cablu BBΓнг-LS 5x4 mm2                                                                                                                                                         | m          | 12,0000    | 34,166<br>0,000         | 409,992<br>0,000       |
| 30 | 08-02-412-<br>1  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 2,5 mm2        | 100 m      | 8,0000     | 373,130<br>235,620      | 2 985,036<br>1 884,960 |
| 31 | 08-02-412-<br>9  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>fiecare conductor urmator monofir<br>sau multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m      | 19,0000    | 215,818<br>96,180       | 4 100,534<br>1 827,420 |
| 32 | Pret<br>furnizor | Conductor ПБ-1 1x2,5 мм2                                                                                                                                                       | m          | 500,0000   | 3,000<br>0,000          | 1 500,000<br>0,000     |
| 33 | Pret<br>furnizor | Conductor ПБ-1 1x1,5 мм2                                                                                                                                                       | m          | 2 200,0000 | 2,083<br>0,000          | 4 582,600<br>0,000     |
| 34 | 08-01-087-<br>3  | Constructii metalice sub utilaj                                                                                                                                                | t          | 0,0100     | 15 925,400<br>2 612,400 | 159,254<br>26,124      |
| 35 | 08-02-472-<br>3  | Conductor de legare la pamint<br>comuflat in strat de egalizare a<br>pardoselii, din otel fisie, sectiune<br>100 mm2                                                           | 100 m      | 0,0500     | 1 805,260<br>646,800    | 90,263<br>32,340       |
| 36 | 08-02-472-<br>2  | Conductori de legare la pamint:<br>priza de pamint, orizontala, din<br>otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                            | 100 m      | 0,0600     | 2 318,467<br>697,200    | 139,108<br>41,832      |
| 37 | 08-02-471-<br>4  | Priza de pamint, verticala, din otel<br>rotund, diametru 16 mm exclusiv<br>metal                                                                                               | 10 buc     | 0,0300     | 482,300<br>348,167      | 14,469<br>10,445       |
| 38 | Pret<br>furnizor | Armatura d 20 mm                                                                                                                                                               | kg         | 15,0000    | 10,450<br>0,000         | 156,750<br>0,000       |
| 39 | 08-03-591-<br>1  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                              | 100<br>buc | 0,0300     | 1 762,200<br>1 659,000  | 52,866<br>49,770       |
| 40 | 08-03-591-<br>2  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                 | 100<br>buc | 0,2400     | 1 508,692<br>1 352,400  | 362,086<br>324,576     |
| 41 | 08-03-591-<br>5  | Intreruptor cu doua clape, tip<br>neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                            | 100<br>buc | 0,0100     | 1 528,600<br>1 377,600  | 15,286<br>13,776       |
| 42 | 08-03-591-<br>2  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa - de<br>trecere                                                                                                 | 100<br>buc | 0,0200     | 1 511,350<br>1 352,400  | 30,227<br>27,048       |
| 43 | 08-03-591-<br>9  | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                                                                         | 100<br>buc | 0,3100     | 1 865,794<br>1 600,200  | 578,396<br>496,062     |
| 44 | 08-03-591-       | Priza de fisa tip neingropat, la                                                                                                                                               | 100        | 0,0100     | 1 917,600               | 19,176                 |


| 1  | 2                | 3                                                           | 4        | 5       | 6                  | 7                                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    | 8                | instalatie deschisa                                         | buc      |         | 1 814,400          | 18,144                           |
| 45 | Pret<br>furnizor | Intrerupator cu o clapa                                     | buc      | 3,0000  | 37,500<br>0,000    | 112,500<br>0,000                 |
| 46 | Pret<br>furnizor | Intrerupator cu doua clape                                  | buc      | 24,0000 | 42,500<br>0,000    | 1 020,000<br>0,000               |
| 47 | Pret<br>furnizor | Intrerupator de trecere                                     | buc      | 2,0000  | 54,000<br>0,000    | 108,000<br>0,000                 |
| 48 | Pret<br>furnizor | Priza                                                       | buc      | 31,0000 | 29,166<br>0,000    | 904,146<br>0,000                 |
| 49 | Pret<br>furnizor | Priza la instalare deschisa                                 | buc      | 1,0000  | 27,500<br>0,000    | 27,500<br>0,000                  |
| 50 | RpEQ04A          | Montarea cutiei K=0.1<br>Коэффициент к трудозатратам=0,1000 | buc      | 1,1800  | 6,720<br>6,720     | 7,930<br>7,930                   |
| 51 | Pret<br>furnizor | Cutie                                                       | buc      | 58,0000 | 4,000<br>0,000     | 232,000<br>0,000                 |
| 52 | Pret<br>furnizor | Cutie de distributie                                        | buc      | 60,0000 | 6,500<br>0,000     | 390,000<br>0,000                 |
| 53 | Pret<br>furnizor | Муфта натяжная K804                                         | buc      | 2,0000  | 47,550<br>0,000    | 95,100<br>0,000                  |
| 54 | Pret<br>furnizor | Анкер K675                                                  | buc      | 2,0000  | 30,000<br>0,000    | 60,000<br>0,000                  |
| 55 | Pret<br>furnizor | Зажим тросовый K676                                         | buc      | 2,0000  | 66,250<br>0,000    | 132,500<br>0,000                 |
|    |                  | Прямые затраты                                              | lei      |         |                    | 63 347,456                       |
|    |                  | Asigurari sociale si medicale                               | 22,50 %  |         |                    | 3 905,964                        |
|    |                  | Total                                                       | 100,00 + |         |                    | 67 253,420                       |
|    |                  | Cheltuieli de transport                                     | 5,00 %   |         |                    | 2 053,372                        |
|    |                  | Total                                                       | 100,00 + |         |                    | 69 306,792                       |
|    |                  | Cheltuieli de regie                                         | 76,00 %  |         |                    | 13 193,478                       |
|    |                  | Total                                                       | 100,00 + |         |                    | 82 500,270                       |
|    |                  | Beneficiu de deviz                                          | 2,00 %   |         |                    | 1 650,005                        |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>        |          |         |                    | <b>84 150,275<br/>17 359,839</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                            |          |         |                    |                                  |
| 56 | Pret<br>furnizor | Dulap BZUM TF                                               | buc      | 1,0000  | 1 012,500<br>0,000 | 1 012,500<br>0,000               |
| 57 | Pret<br>furnizor | Выключатель нагрузки ВН32-3Р 63А                            | buc      | 1,0000  | 64,166<br>0,000    | 64,166<br>0,000                  |
| 58 | Pret<br>furnizor | Выключатель ВА47-29(3)С25                                   | buc      | 1,0000  | 60,000             | 60,000                           |

| 1  | 2             | 3                                                                                 | 4   | 5      | 6         | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 59 | Pret furnizor | Contor ZMR 110                                                                    | buc | 1,0000 | 417,900   | 417,900          |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 60 | Pret furnizor | Dulap de distributie incorporat                                                   | buc | 1,0000 | 485,000   | 485,000          |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 61 | Pret furnizor | Выключатель 40A Nr. 4 065 43 Legrand                                              | buc | 1,0000 | 415,833   | 415,833          |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 62 | Pret furnizor | Выключатель 4 062 78 Legrand                                                      | buc | 1,0000 | 350,000   | 350,000          |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 63 | Pret furnizor | Выключатель BA47-29(1)C6                                                          | buc | 2,0000 | 20,000    | 40,000           |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 64 | Pret furnizor | Выключатель BA47-29(1)C10                                                         | buc | 2,0000 | 20,000    | 40,000           |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 65 | Pret furnizor | Выключатель BA47-29(1)B10                                                         | buc | 7,0000 | 20,000    | 140,000          |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 66 | Pret furnizor | Выключатель BA47-29(1)C16                                                         | buc | 1,0000 | 20,000    | 20,000           |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 67 | Pret furnizor | Дифференциальный автомат АДТ63М/16АС-30ма                                         | buc | 6,0000 | 265,833   | 1 594,998        |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
| 68 | Pret furnizor | Устройство дистанционного тестирования и управления аврийным освещением TELEMANDO | buc | 1,0000 | 2 064,280 | 2 064,280        |
|    |               |                                                                                   |     |        | 0,000     | 0,000            |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |     |        |           | <b>6 704,677</b> |

|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
|  |  | <b>Total deviz:</b>     | <b>91 544,83</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> | <b>17 845,36</b> |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele )

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea cladirii existente in  
vederea amplasarii "Sectorului  
de Politie nr.7" Bujor al  
Inspectoratului de Politie  
Hincesti, din s.Bujor, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Semnalizare incediu si paza**

Valoarea de deviz 54 651,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                    |          |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05B1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 2,0000                                         | 8,400<br>8,400                           | 16,800<br>16,800       |
| 2         | RpCU05I1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                | buc      | 2,0000                                         | 31,500<br>31,500                         | 63,000<br>63,000       |
| 3         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                    | buc      | 4,0000                                         | 7,350<br>6,300                           | 29,399<br>25,200       |
|           |                                   | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                               | lei      |                                                |                                          | 109,199                |
|           |                                   | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                | 22,50 %  |                                                |                                          | 23,625                 |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 132,824                |
|           |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                   | 5,00 %   |                                                |                                          | 0,159                  |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 132,983                |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6                      | 7                          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                               | 5,00 %   |          |                        | 6,649                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             | 100,00 + |          |                        | 139,632                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                | 2,00 %   |          |                        | 2,793                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |          |          |                        | <b>142,425<br/>105,000</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                             |          |          |                        |                            |
| 4  | 10-08-001-01  | Aparate receptoare: Dispozitive "П" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze АРТОН-08П                             | buc      | 1,0000   | 1 023,210<br>1 008,000 | 1 023,210<br>1 008,000     |
| 5  | 10-04-001-02  | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1                                                                           | set      | 1,0000   | 6 015,757<br>1 373,400 | 6 015,757<br>1 373,400     |
| 6  | RpEG09A       | Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм                                                                                                      | buc      | 40,0000  | 10,080<br>5,880        | 403,200<br>235,200         |
| 7  | 08-01-121-1   | Acumulator acid stationar                                                                                                                                | buc      | 2,0000   | 86,520<br>86,520       | 173,040<br>173,040         |
| 8  | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Boxa metalica 210x230 | buc      | 1,0000   | 359,548<br>97,440      | 359,548<br>97,440          |
| 9  | 10-08-002-06  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului                                                                                                 | buc      | 40,0000  | 29,295<br>14,700       | 1 171,800<br>588,000       |
| 10 | 10-08-002-04  | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПДЗ.1                                       | buc      | 24,0000  | 47,646<br>42,000       | 1 143,513<br>1 008,000     |
| 11 | 10-08-002-04  | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911                                        | buc      | 2,0000   | 47,647<br>42,000       | 95,293<br>84,000           |
| 12 | 10-04-066-05  | Aparataj de perete: Avertizor HC 103                                                                                                                     | buc      | 2,0000   | 42,842<br>42,000       | 85,684<br>84,000           |
| 13 | 10-04-066-05  | Aparataj de perete: Стробооскоп                                                                                                                          | buc      | 2,0000   | 42,842<br>42,000       | 85,684<br>84,000           |
| 14 | 10-01-055-02  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                | 100 m    | 1,5750   | 2 068,112<br>1 558,200 | 3 257,277<br>2 454,165     |
| 15 | Pret furnizor | Cablu КСПБнг(А) FRLS - 2x0,5                                                                                                                             | m        | 175,0000 | 5,096<br>0,000         | 891,800<br>0,000           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4        | 5        | 6                      | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| 16 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm | m        | 70,0000  | 17,766<br>12,600       | 1 243,619<br>882,000   |
| 17 | RpEA09A       | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x60 mm | m        | 2,0000   | 28,323<br>12,600       | 56,647<br>25,200       |
| 18 | 10-08-001-02  | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Panou de recepti control PC1832                         | buc      | 1,0000   | 1 662,018<br>1 638,000 | 1 662,018<br>1 638,000 |
| 19 | 10-08-001-07  | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501                                                         | 10 buc   | 0,1000   | 554,000<br>546,000     | 55,400<br>54,600       |
| 20 | 10-08-002-04  | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B                                              | buc      | 2,0000   | 47,647<br>42,000       | 95,293<br>84,000       |
| 21 | 10-08-002-04  | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI                                            | buc      | 9,0000   | 47,646<br>42,000       | 428,817<br>378,000     |
| 22 | 10-01-055-02  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                    | 100 m    | 2,4800   | 2 066,874<br>1 558,200 | 5 125,848<br>3 864,336 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu CQR 6x0.22                                                                                                                                                             | m        | 275,0000 | 6,860<br>0,000         | 1 886,500<br>0,000     |
|    |               | Прямые затраты                                                                                                                                                               | lei      |          |                        | 25 259,948             |
|    |               | Asigurari sociale si medicale                                                                                                                                                | 22,50 %  |          |                        | 3 175,961              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | 100,00 + |          |                        | 28 435,909             |
|    |               | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                      | 5,00 %   |          |                        | 519,489                |
|    |               | Total                                                                                                                                                                        | 100,00 + |          |                        | 28 955,398             |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                          | 76,00 %  |          |                        | 10 727,690             |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5       | 6                  | 7                                |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |         |                    | 39 683,088                       |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2,00 %   |         |                    | 793,662                          |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |         |                    | <b>40 476,750<br/>14 115,381</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |         |                    |                                  |
| 24 | Pret<br>furnizor | Контрольная панель Артон-08П                         | buc      | 1,0000  | 1 702,210<br>0,000 | 1 702,210<br>0,000               |
| 25 | Pret<br>furnizor | Радиопередатчик ATS-100                              | buc      | 1,0000  | 1 799,650<br>0,000 | 1 799,650<br>0,000               |
| 26 | Pret<br>furnizor | Резистор 1,5 кОм                                     | buc      | 40,0000 | 1,500<br>0,000     | 60,000<br>0,000                  |
| 27 | Pret<br>furnizor | Акумулятор СВ 7.2                                    | buc      | 2,0000  | 270,733<br>0,000   | 541,466<br>0,000                 |
| 28 | Pret<br>furnizor | Boxa metalica 210x230                                | buc      | 1,0000  | 399,050<br>0,000   | 399,050<br>0,000                 |
| 29 | Pret<br>furnizor | Sensor de fum СПД3.1                                 | buc      | 24,0000 | 60,900<br>0,000    | 1 461,600<br>0,000               |
| 30 | Pret<br>furnizor | Sensor manual HF911                                  | buc      | 2,0000  | 78,240<br>0,000    | 156,480<br>0,000                 |
| 31 | Pret<br>furnizor | Avertizator HC 103                                   | buc      | 2,0000  | 110,000<br>0,000   | 220,000<br>0,000                 |
| 32 | Pret<br>furnizor | Стробоскоп                                           | buc      | 2,0000  | 343,000<br>0,000   | 686,000<br>0,000                 |
| 33 | Pret<br>furnizor | Panou de recepti control PC1832                      | buc      | 1,0000  | 1 774,616<br>0,000 | 1 774,616<br>0,000               |
| 34 | Pret<br>furnizor | Taste PC5501                                         | buc      | 1,0000  | 1 220,633<br>0,000 | 1 220,633<br>0,000               |
| 35 | Pret<br>furnizor | Sensor de contact magnetic HO-03B                    | buc      | 2,0000  | 364,580<br>0,000   | 729,160<br>0,000                 |
| 36 | Pret<br>furnizor | Sensor combinat IR+spargere LC102PI                  | buc      | 9,0000  | 364,580<br>0,000   | 3 281,220<br>0,000               |
|    |                  |                                                      |          |         |                    |                                  |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |         |                    | <b>14 032,085</b>                |

|  |  |                                          |                  |
|--|--|------------------------------------------|------------------|
|  |  |                                          | <b>54 651,24</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>14 220,38</b> |

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Renovarea cladirii existente in  
vederea amplasarii "Sectorului  
de Politie nr.7" Bujor al  
Inspectoratului de Politie  
Hincesti, din s.Bujor, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Sisteme telecomunicatii**

**Valoarea de deviz 56 138,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                    |          |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCU05B1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 2,0000                                         | 8,400<br>8,400                           | 16,800<br>16,800       |
| 2         | RpCU05I1                          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                | buc      | 1,0000                                         | 31,500<br>31,500                         | 31,500<br>31,500       |
| 3         | RpCU07A                           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                    | buc      | 3,0000                                         | 7,350<br>6,300                           | 22,049<br>18,900       |
|           |                                   | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                               | lei      |                                                |                                          | 70,349                 |
|           |                                   | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                | 22,50 %  |                                                |                                          | 15,120                 |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 85,469                 |
|           |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                   | 5,00 %   |                                                |                                          | 0,119                  |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 85,588                 |




| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4          | 5       | 6                      | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                        | 5,00 %     |         |                        | 4,279                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                      | 100,00 +   |         |                        | 89,867                         |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                         | 2,00 %     |         |                        | 1,797                          |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |            |         |                        | <b>91,664<br/>67,200</b>       |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                      |            |         |                        |                                |
|    |               | <b>2.1. Sistemul de comunicatii<br/>telefonice</b>                                                                                                |            |         |                        |                                |
| 4  | 10-06-034-05  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс) | buc        | 1,0000  | 316,165<br>252,000     | 316,165<br>252,000             |
| 5  | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка тел. Rj-12)                                                                                        | buc        | 6,0000  | 42,467<br>42,000       | 254,804<br>252,000             |
| 6  | 10-06-037-12  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa                                                         | 100<br>buc | 0,0100  | 1 984,900<br>1 038,200 | 19,849<br>10,382               |
| 7  | 10-02-030-01  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa тел аппарат                                                                                   | buc        | 6,0000  | 317,168<br>302,400     | 1 903,011<br>1 814,400         |
| 8  | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                     | 100 m      | 0,8000  | 1 830,742<br>999,600   | 1 464,594<br>799,680           |
| 9  | Pret furnizor | Труба ПЕ Д=20мм                                                                                                                                   | m          | 80,0000 | 3,666<br>0,000         | 293,280<br>0,000               |
| 10 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1( кабель в трубе по лотку)                                                    | 1 km       | 0,0720  | 8 932,458<br>5 712,000 | 643,137<br>411,264             |
| 11 | Pret furnizor | Кабель UTP cat.5e                                                                                                                                 | m          | 80,0000 | 7,186<br>0,000         | 574,880<br>0,000               |
|    |               | <b>Total Sistemul de comunicatii<br/>telefonice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |            |         |                        | <b>5 469,720<br/>3 539,726</b> |
|    |               | <b>2.2. Sistemul de comunicatii<br/>internet</b>                                                                                                  |            |         |                        |                                |
| 12 | 10-03-026-10  | Utilajul Comutator SWICH HP V1905-24                                                                                                              | buc        | 1,0000  | 411,250<br>375,480     | 411,250<br>375,480             |
| 13 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza de                                                                                                                      | buc        | 10,0000 | 42,467                 | 424,674                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4     | 5        | 6                      | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|--------------------------------|
|    |               | microfon (Розетка тел. Rj-45)                                                                                 |       |          | 42,000                 | 420,000                        |
| 14 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,7000   | 1 830,631<br>999,600   | 3 112,072<br>1 699,320         |
| 15 | Pret furnizor | Труба ПЕ Д=20ММ                                                                                               | m     | 170,0000 | 3,666<br>0,000         | 623,220<br>0,000               |
| 16 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1( кабель в трубе по лотку)                | 1 km  | 0,1530   | 8 932,686<br>5 712,000 | 1 366,701<br>873,936           |
| 17 | Pret furnizor | Кабель UTP cat.5e                                                                                             | m     | 170,0000 | 7,186<br>0,000         | 1 221,620<br>0,000             |
|    |               | <b>Total Sistemul de comunicatii internet<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |       |          |                        | <b>7 159,537<br/>3 368,736</b> |
|    |               | <b>2.3. Sistemul de supraveghere video</b>                                                                    |       |          |                        |                                |
| 18 | 10-04-067-22  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune                                          | buc   | 4,0000   | 929,155<br>915,600     | 3 716,622<br>3 662,400         |
| 19 | 10-04-067-23  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Inregistrator video DS-7608NI-E2                    | buc   | 1,0000   | 91,810<br>91,560       | 91,810<br>91,560               |
| 20 | 10-04-067-21  | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon HDD                                                            | buc   | 2,0000   | 185,275<br>183,120     | 370,550<br>366,240             |
| 21 | 10-03-026-10  | Utilajul centralelor "APM-20", "APE-13": Comutator SWICH PoE DS-3E0109P-E                                     | buc   | 1,0000   | 411,250<br>375,480     | 411,250<br>375,480             |
| 22 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,0000   | 1 830,362<br>999,600   | 1 830,362<br>999,600           |
| 23 | Pret furnizor | Труба ПЕ Д=20ММ                                                                                               | m     | 100,0000 | 3,666<br>0,000         | 366,600<br>0,000               |
| 24 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1( кабель в трубе по лотку)                | 1 km  | 0,0900   | 8 936,033<br>5 712,000 | 804,243<br>514,080             |
| 25 | Pret furnizor | Кабель UTP cat.5e                                                                                             | m     | 100,0000 | 7,186<br>0,000         | 718,600<br>0,000               |
| 26 | 10-08-003-06  | Dispozitive optic-(foto)electrice:                                                                            | buc   | 1,0000   | 347,877                | 347,877                        |

| 1  | 2             | 3                                                                | 4        | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |               | bloc de alimentare UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA                  |          |        | 336,000            | 336,000                          |
|    |               | <b>Total Sistemul de supraveghere video<br/>Inclusiv salariu</b> |          |        |                    | <b>8 657,914<br/>6 345,360</b>   |
|    |               | <i>Прямые затраты</i>                                            | lei      |        |                    | 21 287,171                       |
|    |               | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                             | 22,50 %  |        |                    | 2 982,110                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | 100,00 + |        |                    | 24 269,281                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                   | 5,00 %   |        |                    | 319,944                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | 100,00 + |        |                    | 24 589,225                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                       | 76,00 %  |        |                    | 10 072,905                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                     | 100,00 + |        |                    | 34 662,130                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                        | 2,00 %   |        |                    | 693,242                          |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |        |                    | <b>35 355,372<br/>13 253,822</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                 |          |        |                    |                                  |
| 27 | Pret furnizor | Aparat de telefon KX-T2365                                       | buc      | 6,0000 | 332,500<br>0,000   | 1 995,000<br>0,000               |
| 28 | Pret furnizor | SWICH HP V1905-24                                                | buc      | 1,0000 | 1 564,916<br>0,000 | 1 564,916<br>0,000               |
| 29 | Pret furnizor | Camera de interior DS-2CD2420FWD-IW                              | buc      | 2,0000 | 1 877,900<br>0,000 | 3 755,800<br>0,000               |
| 30 | Pret furnizor | Camera de exterior DS-2CD2020F-I                                 | buc      | 2,0000 | 1 862,250<br>0,000 | 3 724,500<br>0,000               |
| 31 | Pret furnizor | Inregistrator video DS-7608NI-E2                                 | buc      | 1,0000 | 3 521,058<br>0,000 | 3 521,058<br>0,000               |
| 32 | Pret furnizor | HDD WD30PURX                                                     | buc      | 1,0000 | 1 990,833<br>0,000 | 1 990,833<br>0,000               |
| 33 | Pret furnizor | SWICH PoE DS-3E0109P-E                                           | buc      | 1,0000 | 1 494,166<br>0,000 | 1 494,166<br>0,000               |
| 34 | Pret furnizor | UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA                                     | buc      | 1,0000 | 2 644,708<br>0,000 | 2 644,708<br>0,000               |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                         |          |        |                    | <b>20 690,981</b>                |

|  |  |                                          |  |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |  |  | <b>56 138,01<br/>13 321,02</b> |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Renovarea cladirii existente in  
vederea amplasarii "Sectorului  
de Politie nr.7" Bujor al  
Inspectoratului de Politie  
Hincesti, din s.Bujor, r-nul  
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 140 363,50 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv KORADO 22RK 5005                                       | buc  | 2,000                                 | 778,380<br>21,000                     | 1 556,759<br>42,000    |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv KORADO 22RK 5007                                       | buc  | 7,000                                 | 929,049<br>21,000                     | 6 503,346<br>147,000   |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv KORADO 22RK 5010                                       | buc  | 1,000                                 | 1 411,709<br>21,000                   | 1 411,709<br>21,000    |
| 4      | IB06C                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO 22RK 5016                                                  | buc  | 2,000                                 | 2 081,499<br>33,600                   | 4 162,998<br>67,200    |
| 5      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RA-N DN15 | buc  | 12,000                                | 401,607<br>6,300                      | 4 819,288<br>75,600    |
| 6      | ID07A                       | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe,                                                                            | buc  | 12,000                                | 207,057<br>18,900                     | 2 484,685<br>226,800   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                                    | 7                                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Cap termostatic RA 2940                                                                                                                                                                                              |     |         |                                      |                                            |
| 7  | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" RLV DN1/2"                                                                                                                          | buc | 12,000  | <div>222,457</div> <div>6,300</div>  | <div>2 669,488</div> <div>75,600</div>     |
| 8  | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. . d20x2,8 Aquatherm                                  | m   | 177,000 | <div>69,065</div> <div>12,600</div>  | <div>12 224,434</div> <div>2 230,200</div> |
| 9  | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. . d20x2,8 Aquatherm (Pentru Fitinguri 30% din teava) | m   | 53,100  | <div>64,533</div> <div>12,600</div>  | <div>3 426,681</div> <div>669,060</div>    |
| 10 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                 | m   | 177,000 | <div>5,580</div> <div>3,780</div>    | <div>987,660</div> <div>669,060</div>      |
| 11 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                 | m   | 177,000 | <div>3,360</div> <div>3,360</div>    | <div>594,720</div> <div>594,720</div>      |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20x2,8 s=9mm Armaflex Materiale marunte=1,0500                                                                                              | m   | 177,000 | <div>22,519</div> <div>14,700</div>  | <div>3 985,906</div> <div>2 601,900</div>  |
| 13 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y222 DN15 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100                                                                      | buc | 3,000   | <div>443,030</div> <div>96,600</div> | <div>1 329,090</div> <div>289,800</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
| 14 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet X1666 DN15                                                                                                          | buc | 3,000 | 488,878<br>7,560     | 1 466,634<br>22,680  |
| 15 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat Fix Matic Danfoss                                                                                                           | buc | 6,000 | 1 040,200<br>4,200   | 6 241,200<br>25,200  |
| 16 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 100 PFs                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 178,920<br>134,820   | 178,920<br>134,820   |
| 17 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 125 PFs                                                                                                                                                           | buc | 6,000 | 186,920<br>134,820   | 1 121,520<br>808,920 |
| 18 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 150 PFs                                                                                                                                                           | buc | 2,000 | 190,920<br>134,820   | 381,840<br>269,640   |
| 19 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 200 PFs                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 216,920<br>134,820   | 216,920<br>134,820   |
| 20 | VC35B  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm mm Trecerea prin acoperis d160 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,0040    | buc | 1,000 | 1 259,641<br>245,700 | 1 259,641<br>245,700 |
| 21 | VB28A  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, Дефлектор д100 Material marunt=1,0050                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 1 223,213<br>243,600 | 1 223,213<br>243,600 |
| 22 | IC28E  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 | m   | 3,000 | 382,238<br>75,600    | 1 146,715<br>226,800 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------|
|    |        | mm ... 108 x 4 mm Conducta din otel zincat d100                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                         |
| 23 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Vata minerala 30 mm Lamella Mat | m2  | 2,000  | 60,093<br>27,510  | 120,185<br>55,020       |
| 24 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d100 izolatie 25 mm Isovent N Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,0200                                                                                         | m   | 59,000 | 304,423<br>54,600 | 17 960,986<br>3 221,400 |
| 25 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d125 izolatie 25 mm Isovent N Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,0200                                                                                         | m   | 18,000 | 339,965<br>54,600 | 6 119,377<br>982,800    |
| 26 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d160 izolatie 25 mm Isovent N Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,0200                                                                                         | m   | 8,000  | 380,143<br>54,600 | 3 041,146<br>436,800    |
| 27 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 125/100                                                                                                                                                            | buc | 6,000  | 113,250<br>21,000 | 679,500<br>126,000      |
| 28 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 160/125                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 138,850<br>21,000 | 277,700<br>42,000       |
| 29 | CL20A  | Grile de ventilatie gata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 172,350           | 172,350                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5     | 6                  | 7                                 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------------|
|    |          | confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie Aplicativ<br>Reducere plastica RM 200/160                                                                         |          |       | 21,000             | 21,000                            |
| 30 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>piatra sau beton armat de 26 - 50<br>cm, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                    | buc      | 8,000 | 32,760<br>32,760   | 262,080<br>262,080                |
| 31 | CL20A    | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie Refulare<br>naturala PS100                                                            | buc      | 8,000 | 276,650<br>21,000  | 2 213,200<br>168,000              |
|    |          | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                    | 90 239,891                        |
|    |          | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                | 22,50 %  |       |                    | 3 405,874                         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                    | 93 645,765                        |
|    |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       |                    | 3 736,784                         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                    | 97 382,549                        |
|    |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |       |                    | 4 869,128                         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                    | 102 251,677                       |
|    |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                           | 2,00 %   |       |                    | 2 045,034                         |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |          |       |                    | <b>104 296,711<br/>15 137,220</b> |
|    |          | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                        |          |       |                    |                                   |
| 32 | IA20A    | Supapa de siguranta, montata prin<br>insurubare, avind diametrul<br>nominal de 1/2"...1" Supapa de<br>echilibrare DN15 ASV-PV DN15                                                                                  | buc      | 3,000 | 12,197<br>10,500   | 36,591<br>31,500                  |
| 33 | IA20A    | Supapa de siguranta, montata prin<br>insurubare, avind diametrul<br>nominal de 1/2"...1" Supapa de<br>masurare DN15 ASV-M DN15                                                                                      | buc      | 3,000 | 12,197<br>10,500   | 36,591<br>31,500                  |
| 34 | VC07A    | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră, tip VF 315 - VF 900,<br>avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu<br>motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj<br>(suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc      | 9,000 | 495,850<br>485,100 | 4 462,650<br>4 365,900            |
|    |          | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                    | 4 535,832                         |

| 1  | 2            | 3                                                    | 4        | 5     | 6                         | 7                              |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------------------------------|
|    |              | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                 | 22,50 %  |       |                           | 996,503                        |
|    |              | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                           | 5 532,335                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 5,00 %   |       |                           | 0,509                          |
|    |              | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                           | 5 532,844                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |                           | 3 365,964                      |
|    |              | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                           | 8 898,808                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 2,00 %   |       |                           | 177,976                        |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                           | <b>9 076,784<br/>4 428,900</b> |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |       |                           |                                |
| 35 | Petul firmei | Supapa de echilibrare DN15<br>ASV-PV DN15            | buc      | 3,000 | <u>2 777,420</u><br>0,000 | <u>8 332,260</u><br>0,000      |
| 36 | Petul firmei | Supapa de masurare DN15 ASV-<br>M DN15               | buc      | 3,000 | <u>603,410</u><br>0,000   | <u>1 810,230</u><br>0,000      |
| 37 | Petul firmei | Ventilator VKM 100P cu<br>regulator de viteza        | buc      | 6,000 | <u>1 840,000</u><br>0,000 | <u>11 040,000</u><br>0,000     |
| 38 | Petul firmei | Ventilator VKM 125P cu<br>regulator de viteza        | buc      | 2,000 | <u>1 897,500</u><br>0,000 | <u>3 795,000</u><br>0,000      |
| 39 | Petul firmei | Ventilator VKM 160 P cu<br>regulator de viteza       | buc      | 1,000 | <u>2 012,500</u><br>0,000 | <u>2 012,500</u><br>0,000      |
|    |              |                                                      |          |       |                           |                                |
|    |              | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                           | <b>26 989,990</b>              |

|  |  |                         |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|
|  |  | <b>Total deviz:</b>     | <b>140 363,50</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> | <b>19 566,12</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

