

Obiect Remontajne работы в д/с № 7 мун.
Чадыр


Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа 1-ый этаж				
		1. 1Демонтажные работы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			39,086
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte(Разборка плинтусов)	m			21,243
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,97	11,046
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor(Снятие обоев)	m2			28,391
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,201
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			32,043
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,500
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери.)	m2			35,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,854
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,854
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			5,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,098
8	RpIB11A	Demontari radiatoare (Снятие радиаторов)	m2			13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,595
		1.2. Дверные проемы				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2			1 589,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,777
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 583,00	1 583,000
10	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm.	S.A m2			443,655

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura metalica (Закрытие дверного проема из гипсокартонных плит и сердцевина из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,100				
	7123030012500	Montator P.B				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2662102701000	Placi ghips-carton	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m2	2,1500	106,67	252,274
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	0,8500	9,75	9,117
	2682162605829	Vata minerala	m	1,8000	15,00	29,700
		m2		1,0000	46,00	50,600
		1.3. потолки				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			355,471
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,095
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	106,67	112,563
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,75	9,005
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	9,24	7,034
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,712
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			109,881
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
15	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Багеты)	m			51,020
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	246210611043	клей багета	kg	0,0500	41,66	2,083
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	10,00	10,700
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2			60,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. ПОЛЫ				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment M100-T de 3 cm grosime cu finisaj de zădărie (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			90,597
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	930,00	30,698
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)порожки и плитус 33,м,заглушки,углы,соединения 25шт Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			270,824
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	00026	порожки	buc	0,0168	68,00	1,154
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	137,50	145,819
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5370	13,80	7,485
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,4200	5,42	2,299
		1.5. Стены и откосы				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних откосов)	m2			9,298
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,750
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre (Шпатлевка: оконных откосов плоских)	m2			127,782
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	84,97	84,202
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,00	42,840
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m			4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,851
	2743123549027	уголки	m	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2			54,966
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			60,949



Handwritten signature in blue ink.


1	2	3	4	5	6	7
		1.4. полы				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment M100-T de 3 cm grosime cu amestec de nisip (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			90,597
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	930,00	30,698
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)porochi и плинтус 33,м,заглушки,углы,соединения 25шт Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			270,824
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	00026	porochi	buc	0,0168	68,00	1,154
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	137,50	145,819
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,5370	13,80	7,485
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,4200	5,42	2,299
		1.5. Стены и откосы				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних откосов)	m2			9,298
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,750
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre (Шпатлевка: оконных откосов плоских)	m2			127,782
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	84,97	84,202
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,00	42,840
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m			4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,851
	2743123549027	уголки	m	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2			54,966
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			60,949

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,299
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,750
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,483
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 1,0 мм-добавлять от нормы CF50) к=5 до толщ. 10 мм Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			123,789
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,964
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна.)	m2			27,158
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,24	10,164
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			54,966
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2			60,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			189,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,947

1	2	3	4	5	6	7
			kg	1,0000	183,30	183,300
34	1421302200465 CK33E	Colorant (material hidrofug) Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Гарниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели))	m			70,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	0,50	0,750
	29522700040001	Galerie pentru perdele	m	1,0000	15,00	15,000
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Установка радиаторов) ранее снятые	buc			65,180
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	550,00	2,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			92,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,000
		1.6. Электроосвещение				
37	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов) тип LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			449,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,000
38	RpEE01A	Montarea interuptoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей) двойных	buc			71,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	39,20	39,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
39	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток.)	buc			70,359
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	35,00	35,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
40	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc			75,359
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
41	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5 Materiale marunte (banda izol., etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			35,213
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	25,83	29,265
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы,	m			21,051

1	2	3	4	5	6	7
		защитные элементы, площадью сечения до 16 мм²) ПВБ 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conducător de alumina	m	1,0300	13,33	15,103
43	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc			73,952
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	9,20	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
44	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			54,195
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,213
		2. Раздевалка и вход				
		2.1. Демонтажные работы				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2			35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			39,083
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,541
47	RpCK42E	Desfacerea din plinte (Разборка плитусов,)	m			21,243
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	84,97	11,046
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов от масляных красок протравой)	m2			32,027
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,527
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,500
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor (Снятие обоев)	m2			28,390
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,200
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов)	m2			32,043
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,500
		2.2. дверные проемы				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2			1 589,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,797
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 583,00	1 583,000
		2.3. потолки				
		Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			355,470

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством единичного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м) (Material montat (apa, hartie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,095
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	106,67	112,562
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,75	9,005
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	9,24	7,034
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,124
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			109,881
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,124
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Багеты)	m			51,020
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	246210611043	клей багета	kg	0,0500	41,66	2,083
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	10,00	10,700
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2			60,947
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,731
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		2.4. полы				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			90,616
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	930,00	30,716
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,421
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Бетоноконтакт в один слой для полов под плитку)	m2			31,473
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,887



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,086
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
60	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			262,259
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,248
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,048
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,90	13,767
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	36,60	16,998
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,188
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	0,000
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			78,962
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,2000	12,50	15,750
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,90	1,066
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,60	3,847
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса)плитус 16,8м,заглушки,углы,соединения 10шт Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			287,184
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	00026	porojки	buc	0,1250	68,00	8,587
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	137,50	145,822
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0870	13,80	15,150
	111	углы,соединения,заглушки	buc	0,6500	5,42	3,558
		2.5. Стены и откосы				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних откосов)	m2			9,301
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,551
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,750
64	CF61A	Discoire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre (Шпатлевка: оконных откосов плоских)	m2			127,789
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	84,97	84,208
	2653102100834	Ametec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,00	42,840
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
65	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные, алюминиевые)	m			4,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2743123549027	уголки	m	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов)	m2			3,676
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,551
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе	m2			54,964

1	2	3	4	5	6	7
		гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,676
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,551
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов	m2			60,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			9,299
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,750
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2			27,158
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,24	10,164
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,484
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,664
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-1,0 мм-добавлять от нормы CF50) k=5 до толщ.10 мм Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			123,789
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,964
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)= 1,4 м вход Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			298,341
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,771
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,90	10,837
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	36,60	17,373
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			125,484

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Декоративная шпатлевка стен гипсовой смесью)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,664
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			189,248
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,948
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0000	183,30	183,300
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			92,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,000
		2.6. Electroosвещение				
78	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			449,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,000
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc			71,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	39,20	39,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
80	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc			71,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	39,20	39,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
81	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc			75,358
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,340
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			35,213
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	25,83	29,265
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din	m			21,051

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	13,33	15,103
84	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc			73,952
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	9,20	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
85	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			54,195
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,213
		3. Кладовая				
		3.1. Ремонтные работы				
86	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен)	m2			19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
87	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов)	m2			32,043
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,500
88	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			355,468
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,097
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	106,67	112,557
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,75	9,006
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	9,24	7,035
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			355,468
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,097
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	106,67	112,557
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,75	9,006
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	9,24	7,035
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе	m2			109,881

1	2	3	4	5	6	7
		гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
92	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Багеты)	m			51,020
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	246210611043	клей bareta	kg	0,0500	41,66	2,083
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	10,00	10,700
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет	m2			60,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			90,658
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	930,00	30,762
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,417
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)плинтус 10,6,м,заглушки,углы,соединения 8шт Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			320,734
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	порожки	порожки	buc	0,3764	45,00	17,109
	00026	порожки	buc	0,1250	68,00	8,592
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	137,50	145,829
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,606
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,9200	13,80	26,761
	111	углы,соединения,заглушки	buc	1,5300	5,42	8,376
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,483
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			123,789

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-1,0 мм-добавлять от нормы CF50) к=5 до толщ. 10 мм Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,964
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна.)	m2			27,158
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,24	10,164
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			54,965
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен цвет согласовать с заказчиком	m2			60,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			189,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,950
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0000	183,30	183,300
		3.2. Electroosвещение				
104	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов) тип LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			449,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,000
105	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток,)	buc			70,359
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	35,00	35,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc			71,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0000	39,20	39,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			35,213
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	25,83	29,265
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			21,051
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	13,33	15,103
109	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc			73,952
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	9,20	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
110	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			54,195
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,213
		4. Санузел				
		4.1. Ремонтные работы				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m ²			137,752
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	120,00	1,800
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m ²			24,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,200
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m ²			72,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,000
114	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina (Разборка стен кладки для проема)	m ³			345,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,394
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,600
115	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m ³			975,611

1	2	3	4	5	6	7
		manuale (Разборка старого бетона ручными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	84,97	671,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	84,97	286,349
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	120,00	18,000
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,694
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,694
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2			35,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности)	m2			1 589,797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,797
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 583,00	1 583,000
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			355,474
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,098
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	106,67	112,565
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,75	9,005
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	9,24	7,034
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,712
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 2,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			109,881
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,414
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2			3,674
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	22,50	1,125
123	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Багеты)	m			51,020
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	246210611043	клей багета	kg	0,0500	41,66	2,083
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	10,00	10,700
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,949

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и багет				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			167,046
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	930,00	22,317
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			90,623
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	930,00	30,724
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки Бетоноконтакт в один слой для полов под плитку)	m2			31,487
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,092
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
128	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			262,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,265
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,037
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,90	13,766
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	36,60	17,004
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,188
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	0,000
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит(плитусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			78,959
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,2000	12,50	15,750
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,90	1,066
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,60	3,843
	2952270003830	Reptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилоастр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			298,348



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	125,00	128,776
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,90	10,837
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	36,60	17,374
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			92,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,000
		4.2. сантехнические работы				
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			93,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,467
134	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			5,098
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,098
135	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m			5,098
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,098
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			36,693
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,243
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	15,00	15,450
137	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации,, диаметр 50 мм)	buc			30,293
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	550,00	6,600
138	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы, диаметр 20 мм)	m			97,362
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,531
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	11,00	11,220
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	28,33	19,831
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,530
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,50	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	550,00	11,000
139	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран) Material marunt (cinepa fuori, ulei de in,	buc			115,895

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,006				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	100,00	100,600
140	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, детский)	buc			1 537,499
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,359
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	730,00	737,300
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	320,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	50,000
	2875114200400	Tragator pt. closet уплотнит резинка	buc	1,0000	4,17	4,170
	2875116710000	Rama cu capac pt. closetmanjeta	buc	1,0000	26,67	26,670
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)детский	buc			1 046,943
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,443
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	520,00	520,000
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	55,00	55,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,500
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	250,000
142	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			439,219
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,000
143	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа)душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc			1 496,195
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,195
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 250,00	1 287,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,500
144	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere. (Смеситель для душа) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			750,965
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,715
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,00	653,250
145	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			184,391
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,641
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	550,00	8,250
146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель со стоймосью, объемом 50 л и весом 44 кг)	buc			2 397,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	84,97	124,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,988
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	84,97	79,022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	85,00	51,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	550,00	2,200
147	SC15A	(Установка штор для душевой) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc			298,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	250,00	265,000

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Electroosвещение				
148	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			449,618
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,618
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,000
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc			71,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0000	39,20	39,200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
150	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			35,213
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	25,83	29,265
151	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			21,051
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	13,33	15,103
152	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie (Установка разветвляющих коробок)	buc			73,952
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	9,20	9,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,175
153	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			54,195
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,213

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.