

Lucrări de reparație a acoperișului Moale la Reședința Guvernului din IP Pensiunea din Holercani.

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură
					incl. salariu
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de reparație			
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	732,00	
2	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	732,00	
3	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	130,00	
4	CE13A2 k=2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	732,00	
5	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	10,00	

1	2	3	4	5	6
6	TsI51C10	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	10,00	
7		Construcția ulucilor din tableă zincată de 04 mm grosime, d-150mm	m/l	10,00	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)