

**Lucrari de reparatie curenta la
Sala Sportiva la IP Colegiul
„Iulia Hasdeu,, din Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curenta la Sala Sportiva la IP Colegiul „Iulia Hasdeu,, din
Cahul**

Valoarea de deviz 318 211,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie tavane 1.1. Demontari				
1	RpCE29A	Película din polimeri pe durata refacerii(Пленка для защиты покрытия пола во время ремонта)	m2	293,670	33,28 11,25	9 774,77 3 303,79
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) частично потолок - 50%	m2	200,000	21,35 20,25	4 270,00 4 050,00
3	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m(Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 10-90 м)	t	10,000	57,75 57,75	577,50 577,50
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1(Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка	t	10,000	37,50 37,50	375,00 375,00

1	2	3	4	5	6	7
		сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 10-90 м)				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	10,000	28,55 0,00	285,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 282,81 8 306,29
		1.2. Tavane				
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	293,670	94,19 56,25	27 660,73 16 518,94
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000	6,15 2,25	2 681,40 981,00
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(потолок)	m2	436,000	28,96 15,00	12 624,82 6 540,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	436,000	131,47 97,60	57 322,66 42 553,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000	6,15 2,25	2 681,40 981,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	436,000	52,50 43,50	22 888,54 18 966,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000	6,15 2,25	2 681,40 981,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	436,000	71,27 41,25	31 072,85 17 985,00
14		Монтажная пена для заделки швов перегородочных плит потолка	buc	20,000	99,00 0,00	1 980,00 0,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				161 593,84 105 506,54
		<i>Total</i>	lei			176 876,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			27 315,08

1	2	3	4	5	6	7
		Transportara	8,00 %			4 187,22
		Total	100,00 +			208 378,95
		Cheltueli de rgie	10,00 %			20 837,90
		Total	100,00 +			229 216,85
		Beneficiul de deviz	5,00 %			11 460,84
		Total Lucrari de constructie tavane Inclusiv salariu				240 677,69 113 812,82
		2. Lucrari de montare				
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile(Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	40,000	16,50 16,50	660,00 660,00
16	08-02-148- 1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	1,500	1 232,00 930,00	1 848,00 1 395,00
17		Cablu de cupru BBГнг - FRLS-1 3x1.5	m	150,000	16,00 0,00	2 400,00 0,00
18	08-03-526- 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	2,000	208,63 117,00	417,27 234,00
19		Automat monofazat 25A	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильник 36 Вт LED 4200 К 220 - 240 В IP65	buc	16,000	862,36 21,00	13 797,76 336,00
21	08-03-591- 2	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,010	2 489,00 2 415,00	24,89 24,15
22		Intrerupator cu doua clape - IP 10	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
		Total	lei			19 366,87
		Asigurarea sociala	24,00 %			635,80
		Transporatrea	8,00 %			1 314,86
		Cheltueli de regie	76,00 %			2 013,35
		Total	100,00 +			23 330,88

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	5,00 %			1 166,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 497,42 2 649,15
		Total	lei			265 176,20
		Tva	20,00 %			53 035,24
						318 211,44
		Total deviz: Inclisiv salariu				116 461,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)