

**Lucrari de reparatie capitala in
variant alba a strazilor din
cartierul Danuteni mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11-09-2019

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 769 420,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,0800	2 004,450 0,000	8 178,156 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,0800	1 190,000 0,000	4 855,200 0,000
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	136,0000	198,906 8,649	27 051,175 1 176,264
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	244,8000	494,616 46,128	121 081,996 11 292,134
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	571,0000	15,200 0,000	8 679,200 0,000
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5200	280,140 0,000	145,673 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			169 991,400
		Total str.Cimpiilor S=1360 m2 Inclusiv salariu				169 991,400 12 468,398
		2. str.I.Slavici-S=1338 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,3400	<u>1 743,630</u> 0,000	<u>5 823,724</u> 0,000
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,3400	<u>1 190,000</u> 0,000	<u>3 974,600</u> 0,000
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	133,8000	<u>198,906</u> 8,649	<u>26 613,578</u> 1 157,236
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	240,8400	<u>494,616</u> 46,128	<u>119 123,332</u> 11 109,468
11	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	434,0000	<u>15,200</u> 0,000	<u>6 596,800</u> 0,000
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7400	<u>280,141</u> 0,000	<u>207,304</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			162 339,338
		Total str.I.Slavici-S=1338 m2 Inclusiv salariu				162 339,338 12 266,704
		3. str.Bailesti-portiunea str.St.cel Mare 224-Bailesti 20 (L=216m x3m)				
13	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,6000	<u>2 004,450</u> 0,000	<u>3 207,120</u> 0,000
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,6000	<u>1 190,000</u> 0,000	<u>1 904,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 5 cm	m3	32,4000	198,905 8,649	6 444,518 280,228
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15cm)	m3	97,2000	494,616 46,128	48 076,676 4 483,642
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	308,0000	15,200 0,000	4 681,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			64 313,914
		Total str.Bailesti-portiunea str.St.cel Mare 224-Bailesti 20 (L=216m x3m) Inklusiv salariu				64 313,914 4 763,870
		4. str.Bailesti 20 -str.V.Cupcea 22 (L=330 m x 4m=1320m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,3000	2 004,450 0,000	6 614,685 0,000
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,3000	1 190,000 0,000	3 927,000 0,000
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	132,0000	198,906 8,649	26 255,553 1 141,668
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	237,6000	494,616 46,128	117 520,762 10 960,013
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	429,0000	15,200 0,000	6 520,800 0,000
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,6600	280,139 0,000	184,892 0,000
		<i>Total</i>	Lei			161 023,692
		Total str.Bailesti 20 -str.V.Cupcea				161 023,692 12 101,681

1	2	3	4	5	6	7
		22 (L=330 m x 4m=1320m2) Inclusiv salariu				
		5. str.A.Russo (reparatie curenta)				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 086,0000	3,559 2,883	3 865,291 3 130,938
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,8600	3 108,818 321,743	33 761,763 3 494,127
		<i>Total</i>	Lei			37 627,054
		Total str.A.Russo (reparatie curenta) Inclusiv salariu				37 627,054 6 625,065
		6. str.Podurilor A=335 m; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9300	1 743,630 0,000	5 108,836 0,000
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,9300	1 190,000 0,000	3 486,700 0,000
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	117,2000	198,906 8,649	23 311,753 1 013,663
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15cm)	m3	141,0000	494,616 46,128	69 740,856 6 504,048
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000	280,140 0,000	196,098 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 844,243
		Total str.Podurilor A=335 m; B=3.5m Inclusiv salariu				101 844,243 7 517,711
		7. str.Z.Arbore A=654m B=4m				
31	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile	100 m3	6,5400	2 004,450 0,000	13 109,103 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		gospodarii apelor				
32	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	6,5400	1 190,000 0,000	7 782,600 0,000
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H 10 cm	m3	261,6000	198,906 8,649	52 033,757 2 262,578
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	471,0000	494,616 46,128	232 964,136 21 726,288
35	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	850,0000	15,200 0,000	12 920,000 0,000
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,3000	280,140 0,000	364,182 0,000
		<i>Total</i>	Lei			319 173,778
		Total str.Z.Arboare A=654m B=4m Inclusiv salariu				319 173,778 23 988,866
		8. str.Salcimilor A=416m B=3.5m				
37	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,6500	2 004,450 0,000	7 316,243 0,000
38	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,6500	1 190,000 0,000	4 343,500 0,000
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	145,6000	198,906 8,649	28 960,696 1 259,294
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr. stratului de 18cm)	m3	262,0000	494,616 46,128	129 589,392 12 085,536
41	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu	t	474,0000	15,200	7 204,800

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 3 km			0,000	0,000
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,8000	280,140 0,000	224,112 0,000
		<i>Total</i>	Lei			177 638,743
		Total str.Salcimilor A=416m B=3.5m Inclusiv salariu				177 638,743 13 344,830

		Total	Lei	1 193 952,17
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	20 942,35
		Total		1 214 894,52
		Cheltuieli de regie	14,5 %	176 159,71
		Total		1 391 054,23
		Beneficiu de deviz	6 %	83 463,25
		Total		1 474 517,48
		TVA	20 %	294 903,50
		Total		1 769 420,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 769 420,98 93 077,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)