

**Sistem de canalizare in satele
Cazangic si Seliste, comuna
Cazangic, r-nul Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-3,4,7 - 4-2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucruri de constructie		
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая А10-1 стойка СВ105-2 шт.)	buc	2,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П-10-1 стойка СВ105-1 шт.)	buc	3,00
3	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП-10 стойка СВ105-2 шт.)	buc	1,00
4	33-04-013-6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament (оголовок ответвительный УОП)	buc	1,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	9,00
6	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (провод АС-70 по опорам)	1 km	0,70
7		Провод сталеалюминиевый АС-70	m	700,00
8	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор)	10 m	6,00
9	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ РЛНДз-10/630 кВ)	set	1,00
10	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)	set	1,00

1	2	3	4	5
11	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	set	3,00
12	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,60
13		Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ		0,00
14		Траверса ТМ 1	buc	1,00
15		Траверса ТМ 2	buc	1,00
16		Траверса ТМ 5	buc	1,00
17		Траверса ТМ 6	buc	2,00
18		Накладка ОГ1	buc	1,00
19		Накладка ОГ2	buc	4,00
20		Накладка ОГ5	buc	2,00
21		Хомут Х1	buc	7,00
22		Хомут Х2	buc	1,00
23		Хомут Х7	buc	3,00
24		Хомут Х8	buc	1,00
25		Кронштейн У1	buc	3,00
26		Стяжка Г1	buc	6,00
27		Проводник ЗП1	buc	11,00
28		Изолятор штыревой ШФ20	buc	24,00
29		Колпачок К-6	buc	24,00
30		Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	12,00
31		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00
32		Зажим ПА-2	buc	22,00
33		Зажим ПС-2	buc	9,00
34		Промежуточное звено ПРТ-7	buc	6,00
35		Зажим аппаратный А2А	buc	6,00

1	2	3	4	5
36		Вал привода РА-3	buc	2,00
37		Кронштейн РА-1	buc	1,00
38		Кронштейн РА-2	buc	1,00
39		Кронштейн РА-4	buc	1,00
40		Кронштейн РА-5	buc	1,00
		Capitolul 2. Utilaj		
41		Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,00
42		Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/630 А	buc	1,00
43		Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.