

Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2023 (denumirea obiectivului)						Formular Nr.7
---	--	--	--	--	--	------------------

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2023

Valoarea de deviz 2 904 067,56 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-302 Mindresti-Hiriseni-G64				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 135,00 00	3,57 2,97	4 047,29 3 370,38
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	136,2000	583,59 35,63	79 484,97 4 853,35
3	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1 135,00 00	300,21 9,98	340 743,74 11 324,49
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	454,0000	48,79 1,88	22 151,02 854,73
Total L-302 Mindresti-Hiriseni-G64						446 427,02
Incluziv salariu						20 402,95
		2. L-295 Vadul-Leca Nou-Cazanesti-Tirsitei				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	505,0000	3,57 2,97	1 800,78 1 499,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,6000	583,59 35,63	35 365,57 2 159,42

7	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	505,0000	300,21 9,98	151 608,27 5 038,65
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,0000	48,79 1,88	9 855,71 380,30
Total L-295 Vadul-Leca Nou- Cazanesti-Tirsitei						198 630,33
Incluziv salariu						9 077,97
3. L-298 Ratus-Chitcani-Negureni						
9	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Demontarea inelelor de la podet cu D=1000mm. Latimea podet 7m) (Din resurse se sterge-tuburi din beton armat)	m3	2,2000	1 625,50 475,12	3 576,10 1 045,26
10	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,0700	1 483,86 0,00	103,87 0,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0500	491,23 58,80	515,79 61,74
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,0500	2 480,78 189,46	2 604,82 198,93
13	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	100,0000	17,35 1,19	1 734,78 118,78
14	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Montarea inelelor de la podet cu D=1000mm (anterior demontate)	m3	2,2000	1 650,50 475,12	3 631,10 1 045,26
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,6000	504,20 326,65	1 310,91 849,28
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Parapete de beton)	m3	2,6000	2 480,58	6 449,52

		Alte utilaje=1,03			189,45	492,58
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,7000	235,69 95,02	2 993,21 1 206,80
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,0000	31,12 0,00	871,35 0,00
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din Nisip	m3	12,7000	335,58 8,91	4 261,90 113,14
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	31,7500	583,59 35,63	18 529,04 1 131,38
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,0000	48,79 1,88	1 463,73 56,48
22	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	127,0000	300,22 9,98	38 127,49 1 267,14
23	RpDB20E	Asfalt turnat cu agregate marunte pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	2 407,00 00	205,65 7,66	494 989,43 18 440,78
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1520	1 131,78 0,00	172,03 0,00
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24,3200	31,12 0,00	756,84 0,00
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,5200	891,79 536,29	1 355,52 815,16
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,2400	583,59 35,63	10 644,68 649,96
28	RpDB20E	Asfalt turnat cu agregate marunte pe	m2	152,0000	430,45	65 428,65

		partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01 K=1,25			9,58	1 455,65
29	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	505,0000	3,57 2,97	1 800,78 1 499,60
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	60,6000	583,59 35,63	35 365,57 2 159,42
31	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	505,0000	300,21 9,98	151 608,27 5 038,65
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,0000	48,79 1,88	9 855,71 380,30
Total L-298 Ratus-Chitcani-Negureni						858 151,09
Incluziv salariu						38 026,29
		4. L297 Drum de acces spre satul Nucareni				
33	RpDB20E	Asfalt turnat cu agregate marunte pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	2 600,00 00	205,65 7,66	534 679,79 19 919,41
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,5000	891,79 536,29	1 337,69 804,44
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	18,0000	583,59 35,63	10 504,62 641,41
36	RpDB20E	Asfalt turnat cu agregate marunte pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica k=1,25 K=1,25 Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	150,0000	430,45 9,58	64 567,33 1 436,50

Total L297 Drum de acces spre satul Nucareni	611 089,43
Incluziv salariu	22 801,76

Прямые затраты	Lei.	2 114 297,87
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	21 674,15
Total	100,00 +	2 135 972,02
Cheltuieli de Regie	10,00 %	213 597,20
Total	100,00 +	2 349 569,22
Beneficiu	3,00 %	70 487,08
Total	100,00 +	2 420 056,30
TVA	20,00 %	484 011,26

Total deviz:
Incluziv salariu

2 904 067,56
90 308,97

Intocmit	(SRL D&CC Capital)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)