

**Reparatia strazilor
Mecanizatorilor, Moldova,
Sadoveanu , Chisinaului, D.
Zidu,Cotubinschi si M. Eminescu
din s. Giurgiulesti, raionul
Cahul, an. 2023**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 638 383 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Mecanizatorilor in variant alba, L=100 ml, b=5m, h=15cm (ISapatura la 0.25m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (h=25cm, l-100m, b=5m)	100 m3	1,2500	1 125,000 0,000	1 406,250 0,000
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km, (125*1.5=187.5)	t	187,5000	12,500 0,000	2 343,750 0,000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,0000	94,500 0,000	472,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
4	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связанным грунтом степенью уплотнения 95-96%)	100 m3	0,7500	2 373,480 417,480	1 780,110 313,110
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) (p/s)	100 m3	1,1200	1 125,000 0,000	1 260,000 0,000
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (p/s)	t	130,2000	12,500 0,000	1 627,500 0,000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	5,0000	12 952,160 414,960	64 760,800 2 074,800

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) (l=100 m, b=5m)				
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1,0000	619,480 144,480	619,480 144,480
		<i>Total</i>	Lei			74 270,390
		Total Reparatie str. Mecanizatorilor in variant alba, L=100 ml, b=5m, h=15cm (ISapatura la 0.25m) Inclusiv salariu				74 270,390 2 532,390
		2. Reparatie str. Mecanizatorilor din beton cu h=15 cm, l=20 ml, b=5cm, (Sapatura pamint h=0.5m)				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (h=50cm, l=200m, b=5m)	100 m3	5,0000	1 125,000 0,000	5 625,000 0,000
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и	100m2	10,0000	94,500 0,000	945,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышеностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
11	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 95-96%)	100 m3	1,0000	2 373,480 417,480	2 373,480 417,480
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (p/s)	100 m3	1,9050	1 124,987 0,000	2 143,100 0,000
13	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (p/s)	t	220,9800	12,500 0,000	2 762,250 0,000
14	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненный без заклинивания мелким камнем и без заливания) h=15cm (L=200m,	m3	150,0000	699,230 31,080	104 884,500 4 662,000

1	2	3	4	5	6	7
		h=15cm, b=5m)				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	90,6000	253,650 142,800	22 980,690 12 937,680
16	CC03A1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно) 1000x0.627=627kg	kg	627,0000	30,775 4,200	19 295,925 2 633,400
17	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) (M350- granit), 200x5=1000m2	m2	1 000,0000	545,590 52,080	545 590,000 52 080,000
18	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (200:4.5x4=177.78m)	m	177,7800	65,290 13,440	11 607,280 2 389,363
19	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m	177,7800	45,441 9,240	8 078,498 1 642,687
20	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	55,0000	435,480 105,000	23 951,400 5 775,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			750 237,123
		Total Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15 cm, l=20 ml, b=5cm, (Sapatura pamint h=0.5m) Inclusiv salariu				750 237,123 82 537,610
		3. Reparatia str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300 ml, b=4m. 9Sapatura pamint h=0.3m)				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (300*4*0.3=360m3)	100 m3	3,6000	1 125,000 0,000	4 050,000 0,000
22	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km) (360*1.5)=540tn	t	540,0000	12,500 0,000	6 750,000 0,000
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,0000	94,500 0,000	1 134,000 0,000
24	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact.	100 m3	1,8000	2 373,480 417,480	4 272,264 751,464

1	2	3	4	5	6	7
		95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связанным грунтом степенью уплотнения 95-96%)				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (p/s)	100 m ³	2,6880	1 125,000 0,000	3 024,000 0,000
26	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km	t	312,4700	12,500 0,000	3 905,875 0,000
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) (l=300m,b=4m)	100m ²	12,0000	12 952,160 414,960	155 425,920 4 979,520
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,0000	619,480 144,480	1 858,440 433,440
		Total		Lei		180 420,499
		Total Reparatia str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300 ml, b=4m. 9Sapatura pamint h=0.3m) Inclusiv salariu				180 420,499 6 164,424
		4. Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1500 ml, b=4m. (sapatura pamint				

1	2	3	4	5	6	7
		h=0.3m)				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (1500*5*0.3=2250 m3)	100 m3	22,5000	1 125,000 0,000	25 312,500 0,000
30	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km 2250*1.5=3375	t	3 375,0000	12,500 0,000	42 187,500 0,000
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,0000	94,500 0,000	5 670,000 0,000
32	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,0000	2 373,480 417,480	4 746,960 834,960
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3	13,4400	1 125,000 0,000	15 120,000 0,000
34	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (1551+1800*1.5=4251	t	1 562,3400	12,500 0,000	19 529,250 0,000
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	60,0000	12 952,160 414,960	777 129,600 24 897,600
36	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	15,0000	619,480 144,480	9 292,200 2 167,200

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II				
		Total	Lei			898 988,010
		Total Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1500 ml, b=4m. (sapatura pamint h=0.3m) Inclusiv salariu				898 988,010 27 899,760
		5. Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15 cm, l=100ml, b=4m (adaugator). (sapatura pamint 0.3m)				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	1,2000	1 125,000 0,000	1 350,000 0,000
38	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (120*1.5=180tn)	t	180,0000	12,500 0,000	2 250,000 0,000
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	4,0000	94,500 0,000	378,000 0,000
40	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m ³	0,6000	2 373,480 417,480	1 424,088 250,488
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m ³	0,8960	1 125,000 0,000	1 008,000 0,000
42	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (p/s)	t	104,1600	12,500 0,000	1 302,000 0,000
43	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m ²	4,0000	12 952,160	51 808,640

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)			414,960	1 659,840
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	30,6000	253,650 142,800	7 761,690 4 369,680
45	CC03A1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp $400 \times 0.627 = 250.8$ kg(Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg	250,8000	30,775 4,200	7 718,390 1 053,360
46	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) (M350- granit)	m2	400,0000	545,590 52,080	218 236,000 20 832,000
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Dinte (Zub) ($4 \times 0.6 \times 0.5 = 1.2 \text{m}^3$) Alte utilaje=1,0300	m3	1,2000	3 543,377 267,960	4 252,052 321,552
48	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm ($100:4,5=4=88,89\text{m}$)	m	88,8900	65,290 13,440	5 803,643 1 194,682
49	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m	88,8900	45,441 9,240	4 039,251 821,344

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei	307 331,754		
		Total Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15 cm, l=100ml, b=4m (adaugator). (sapatura pamint 0.3m) Inclusiv salariu				307 331,754 30 502,946
		6. Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15cm, l=200ml, b=4m. (sapatura pamint h=0.25m)				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (200*4*0.25=200m3)	100 m3	2,0000	1 125,000 0,000	2 250,000 0,000
51	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (pamint 200*1.5=300tn)	t	300,0000	12,500 0,000	3 750,000 0,000
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	94,500 0,000	756,000 0,000
53	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,0000	2 373,480 417,480	2 373,480 417,480
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7920	1 125,000 0,000	2 016,000 0,000
55	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km	t	208,2200	12,500 0,000	2 602,750 0,000
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=200 m,	100m2	8,0000	12 952,160 414,960	103 617,280 3 319,680

1	2	3	4	5	6	7
		b=4m)(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,0000	619,480 144,480	1 238,960 288,960
		<i>Total</i>	Lei			118 604,470
		Total Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15cm, l=200ml, b=4m. (sapatura pamint h=0.25m) Inclusiv salariu				118 604,470 4 026,120
		7. Reparatia str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800ml, b=5m, h=15cm				
58	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) Denivelari (90% din suprafață 4000x0.9=3600m2)	m2	3 600,0000	20,542 2,932	73 949,760 10 553,760
59	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (3600*0.05*1.4=273 tn)	t	252,0000	49,300 0,000	12 423,600 0,000
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (800*5*0.45=1800m3)	100 m3	18,0000	1 125,000 0,000	20 250,000 0,000
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	94,500 0,000	3 780,000 0,000
62	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	1,0000	2 373,480 417,480	2 373,480 417,480

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pietris)	100 m ³	8,9600 0,000	1 125,000 0,000	10 080,000 0,000
64	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (pietris)	t	1 041,5600 0,000	12,500 0,000	13 019,500 0,000
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m ²	40,0000	12 952,160 414,960	518 086,400 16 598,400
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,0000	619,480 144,480	4 955,840 1 155,840
		<i>Total</i>		Lei		658 918,580
		Total Reparatie str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800ml, b=5m, h=15cm Inclusiv salariu				658 918,580 28 725,480
		8. Reparatie stazii M. Emenescu in varianta alba cu L=550, b=5 m si h=15cm (sapatura pamint h=0.45m)				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (550*5*0.45=1800m ³)	100 m ³	12,3750 0,000	1 125,002 0,000	13 921,900 0,000
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m ²	27,5000	94,500	2 598,750

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (550*5=2750m2)			0,000	0,000
69	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1,8000	2 373,480 417,480	4 272,264 751,464
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3	6,1600	1 125,000 0,000	6 930,000 0,000
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 9p/s	t	743,0800	12,500 0,000	9 288,500 0,000
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	27,5000	12 952,160 414,960	356 184,400 11 411,400
73	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,5000	619,480 144,480	3 407,140 794,640
		Total		Lei		396 602,954
		Total Reparatia stazii M. Emenescu in varianta alba cu L=550, b=5 m si h=15cm (sapatura pamint h=0.45m) Inclusiv salariu				396 602,954 12 957,504
		9. Nivelarea cu autogreiderul a pamintului transportat de la toate strazile.				

1	2	3	4	5	6	7
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	83,2500	94,500 0,000	7 867,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 867,100
		Total Nivelarea cu autogreiderul a pamintului transportat de la toate strazile. Inclusiv salariu				7 867,100

	Total	Lei	3 393 239
	Социальное и медицинское страхование	24 %	46 883
	Прямые затраты		3 440 122
	Накладные расходы	6 %	206 407
	Сметная прибыль	6 %	218 791
	Итого		3 865 320
	НДС	20 %	773 063
			4 638 383
	Total deviz: Inclusiv salariu		195 344

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia strazilor
Mecanizatorilor, Moldova,
Sadoveanu , Chisinaului, D.
Zidu,Cotubinschi si M. Eminescu
din s. Giurgiulesti, raionul
Cahul, an. 2023**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 638 383 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	44,0000	84,00	3 696,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	812,0000	84,00	68 208,000
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,1120	84,00	2 949,408
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	175,7400	84,00	14 762,160
5.	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	84,00	1 512,000
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,0837	84,00	6 895,031
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,7915	84,00	11 490,486
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,0780	84,00	3 282,552
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,5000	84,00	3 150,000
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	945,2452	84,00	79 400,597
Total manopera						195 344

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	156,5000	300,00	46 950,000
2.	1212121212121	Apa	m3	7,5000	10,00	75,000
3.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	30,6671	30,00	920,013
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	156,5000	500,00	78 250,000
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 957,8500	500,00	1 478 925,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	190,5000	500,00	95 250,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	234,7500	500,00	117 375,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,0000	200,00	8 400,000
9.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,4000	2 850,00	23 940,000
10.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	210,0000	2 850,00	598 500,000
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2424	4 000,00	969,600
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,4684	4 000,00	9 873,600
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2424	4 000,00	969,600
14.	2010237318750	Distantieri	buc	263,3400	2,00	526,680
15.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220	m2	0,0280	200,00	5,600

		x 16 S7848				
16.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	165,6020	20,00	3 312,040
17.	2320166200676	White spirit	kg	22,8667	42,00	960,402
18.	2320187315789	Decofrol	kg	29,9440	30,00	898,320
19.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	137,2000	12,50	1 715,000
20.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	114,6681	12,50	1 433,352
21.	2640112300739	Caramizi	buc	2 468,4000	6,00	14 810,400
22.	2663102100000	Beton	m3	1,2240	2 850,00	3 488,400
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,6830	2 000,00	3 366,000
24.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	95,2000	30,00	2 856,000
25.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	122,6682	30,00	3 680,046
26.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	74,2000	13,00	964,600
27.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,0000	25,00	175,000
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3890	25,00	109,725
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,1800	25,00	454,500
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,7780	25,00	219,450
31.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	25,2000	25,00	630,000
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	886,5780	25,00	22 164,450
33.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,8000	25,00	70,000
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,3000	30,00	909,000
35.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,6000	30,00	168,000
36.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	9,8000	30,00	294,000
37.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	14,9335	100,00	1 493,350
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	684,1000	10,00	6 841,000
39.	4100126202818	Apa	m3	10,6668	10,00	106,668
Total materiale de construcții						2 532 049

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1435	500,00	571,750
2.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	13,8669	200,00	2 773,380
3.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	2,6667	200,00	533,340
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	65,5200	500,00	32 760,000
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	11,2002	500,00	5 600,100
6.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	32,2000	150,00	4 830,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	92,8507	500,00	46 425,350
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 080,0000	5,00	15 400,000
9.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	32,2000	200,00	6 440,000
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	48,6555	400,00	19 462,200
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	424,1150	350,00	148 440,250
12.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	32,7000	50,00	1 635,000
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	175,2800	300,00	52 584,000
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	231,4935	500,00	115 746,750
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	40,3770	500,00	20 188,500
16.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	32,2000	50,00	1 610,000
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	32,2000	50,00	1 610,000
18.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	2,1333	50,00	106,665

19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	16,5890	100,00	1 658,900
20.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	22,1336	150,00	3 320,040
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	28,0000	200,00	5 600,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,0000	500,00	14 000,000
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	65,5200	300,00	19 656,000
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	494,9699	250,00	123 742,475
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	141,0010	150,00	21 150,150
Total utilaje de construcții						665 846

Total	Lei	3 393 239
Социальное и медицинское страхование	24 %	46 883
Прямые затраты		3 440 122
Накладные расходы	6 %	206 407
Сметная прибыль	6 %	218 791
Итого		3 865 320
НДС	20 %	773 063

Total deviz: **4 638 383**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazilor Mecanizatorilor,
Moldova, Sadoveanu , Chisinaului, D.
Zidu,Cotubinschi si M. Eminescu din s.
Giurgiulesti, raionul Cahul, an. 2023**

Investitor Primaria Giurgiulesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Mecanizatorilor in variant alba, L=100 ml, b=5m, h=15cm (ISapatura la 0.25m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м³ с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (h=25cm, l=100m, b=5m)	100 m3		1 125,000 0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km, (125*1.5=187.5)	t		12,500 0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышеностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2		94,500 0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
4	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связанным грунтом степенью уплотнения 95-96%)	100 m3		2 373,480 417,480	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м³ с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3		1 125,000 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		(p/s)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (p/s)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) (l=100 m, b=5m)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			619,480 144,480
	9310060019900	Muncitor recalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
	2. Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15 cm, l=20 ml, b=5cm, (Sapatura pamint h=0.5m)					
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категория) (h=50cm, l=200m, b=5m)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
11	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-	100 m3			2 373,480 417,480

1	2	3	4	5	6	7
		20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связанным грунтом степенью уплотнения 95-96%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (p/s)	100 m3			1 124,987 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,99
13	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (p/s)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
14	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненный без заклинивания мелким камнем и без заиливания) h=15cm (L=200m, h=15cm, b=5m)	m3			699,230 31,080
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	84,00	10,08
	931006001992	Muncitor deservire	h-om	0,2500	84,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	50,00	10,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			253,650 142,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,00	121,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
16	CC03A1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно) 1000x0.627=627kg	kg			30,775 4,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	500,00	0,35
17	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) (M350- granit), 200x5=1000m2	m2			545,590 52,080
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,00	48,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,00	1,68
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 850,00	17,10
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 850,00	427,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2873122005000	Plasa sarma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	30,00	2,04
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,50	1,23
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	13,00	0,69
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	30,00	0,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	42,00	0,46
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	20,00	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,00	0,71
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	25,00	0,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	150,00	1,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	150,00	3,45
18	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (200:4,5x4=177,78m)	m			65,290
						13,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,00	13,44
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0560	100,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0520	200,00	10,40
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	150,00	12,45
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	200,00	2,00
19	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m			45,441
						9,240
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,00	9,24
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	30,00	13,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	12,50	5,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	42,00	1,18
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	20,00	12,00
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	30,00	3,45
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40
20	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			435,480
						105,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,00	67,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,00	37,80
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2 000,00	61,20
		3. Reparatia str. Moldova din p/s cu h=15cm, l=300 ml, b=4m. 9Sapatura pamint h=0,3m)				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 125,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (300*4*0,3=360м ³)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
22	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km) (360*1.5)=540tn	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышеностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
24	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связанным грунтом степенью уплотнения 95-96%)	100 m3			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (p/s)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
26	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) (l=300m,b=4m)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			619,480 144,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		4. Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15cm, l=1500 ml, b=4m. (sapatura pamint h=0.3m)				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (1500*5*0.3=2250 m3)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
30	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km 2250*1.5=3375	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
32	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
34	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (1551+1800*1.5=4251	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
36	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			619,480 144,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00

1	2	3	4	5	6	7
		5. Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15 cm, l=100ml, b=4m (adaugator). (sapatura pamint 0.3m)				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
38	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (120*1.5=180tn)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
40	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
42	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (p/s)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			253,650 142,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,00	21,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,00	121,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
45	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 400x0.627=250.8 kg(Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg			30,775 4,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,00	0,84
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	500,00	0,35
46	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) (M350- granit)	m2			545,590 52,080
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,00	1,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,00	48,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,00	1,68
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 850,00	17,10
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 850,00	427,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2873122005000	Plasa sarma neagra (rabbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	25,00	0,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	30,00	2,04
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,50	1,23
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	13,00	0,69
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	30,00	0,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	30,00	0,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	42,00	0,46
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	20,00	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,00	0,71
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	25,00	0,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire	h-ut	0,0071	150,00	1,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	150,00	3,45
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Dinte (Zub) (4x0.6x0.5=1.2m3) Alte utilaje=1,0300	m3			3 543,377 267,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,00	267,96
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 850,00	2 907,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	148,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,42
48	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (100:4,5 \times 4=88,89m)	m			65,290 13,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,00	13,44
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0560	100,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,00	0,40
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0520	200,00	10,40
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	150,00	12,45
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	200,00	2,00
49	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического	m			45,441 9,240

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия битумной мастикой)				
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	84,00	9,24	
2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	30,00	13,80	
2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	12,50	5,38	
2320166200676	White spirit	kg	0,0280	42,00	1,18	
2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	20,00	12,00	
1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	30,00	3,45	
2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,40	
		6. Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h=15cm, l=200ml, b=4m. (sapatura pamint h=0.25m)				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (200*4*0.25=200m ³)	100 m ³			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
51	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (pamint 200*1.5=300tn)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II	100m ²			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
53	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m ³			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
55	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (l=200 m, b=4m)(Устройство щебёночного покрытия методом заклиники h=15 см механизированным способом)	100m ²			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m ³	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m ³	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m ³	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m ³	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de cibrila	h-ut	0,1060	100,00	10,60
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			619,480 144,480

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		7. Reparatia str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800ml, b=5m, h=15cm				
58	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) Denivelari (90% din suprafata 4000x0.9=3600m ²)	m2			20,542 2,932
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,00	2,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	150,00	2,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,46
59	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (3600*0.05*1.4=273 tn)	t			49,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	250,00	49,30
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (800*5*0.45=1800m ³)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
62	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziu grad. compact. 95-96%	100 m3			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pietris)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
64	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (pietris)	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			619,480 144,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		8. Reparatia stazii M. Emenescu in varianta alba cu L=550, b=5 m si h=15cm (sapatura pamint h=0.45m)				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (550*5*0.45=1800m3)	100 m3			1 125,002 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (550*5=2750m2)	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
69	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruloul compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			2 373,480 417,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,00	417,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8900	400,00	1 956,00
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (p/s)	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 9p/s	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracaminteii rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			12 952,160 414,960
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,00	414,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
73	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			619,480 144,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		9. Nivelarea cu autogreiderul a pamintului transportat de la toate				

1	2	3	4	5	6	7
		strazile.				
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.