

**Reparatia capitala cu  
resistematizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Solutii constructive

Valoarea de deviz 1 822 900,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de betonare a scarii exterioare</b>				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,00	199,60 199,60	798,42 798,42
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	29,32 29,32	117,30 117,30
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	2 150,75 827,75	86,03 33,11
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10)	m3	0,49	2 237,96 501,96	1 096,60 245,96
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	16,33	21,44 6,37	350,18 104,06

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	399,13	19,94 5,39	7 960,61 2 152,15
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm)	kg	14,20	20,85 2,86	296,09 40,68
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	152,72 99,33	3 054,34 1 986,60
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	4,41	2 564,46 501,32	11 309,27 2 210,80
		<i>Total</i>	Lei			25 068,84
		<b>Total Lucrari de betonare a scarii exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>25 068,84 7 689,08</b>
		<b>2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic</b>				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,50	199,42 199,42	498,54 498,54
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	122,98 122,98	430,43 430,43
12	TR11AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,50	61,35 61,35	214,74 214,74
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	3,50	42,00 0,00	147,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	8,14	21,34 6,28	173,70 51,08
15	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	204,09	19,94 5,39	4 070,23 1 100,20
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m <sup>2</sup>	10,00	152,72 99,33	1 527,17 993,30
17	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m <sup>3</sup>	1,58	2 564,54 501,15	4 051,98 791,81
		<i>Total</i>	Lei			11 113,79
		<b>Total Lucrări de execuție a fundației p-u punctul termic Inklusiv salariu</b>				<b>11 113,79 4 080,10</b>
		<b>3. Lucrări de execuție a centurii monolite</b>				
18	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	380,00	42,14 16,08	16 012,35 6 111,16
19	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	380,00	57,12 54,87	21 704,00 20 849,84
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Montarea tijei D16mm, 380buc)	kg	508,00	40,17 19,87	20 405,66 10 091,93
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,60	40,17 19,87	5 849,10 2 892,88
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă	kg	55,00	40,17	2 209,52

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)			19,87	1 092,63
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	55,00	40,17 19,87	2 209,52 1 092,63
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tijei cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg	145,60	40,17 19,87	5 849,10 2 892,88
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 500,00	25,05 9,37	37 569,15 14 048,10
26	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 550,00	21,14 5,96	53 902,29 15 197,49
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	284,00	175,68 113,52	49 892,33 32 239,68
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	62,00	2 563,42 501,38	158 932,02 31 085,56
		<i>Total</i>	Lei			374 535,04
		<b>Total Lucrari de executie a</b>				<b>374 535,04</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>centurii monolite Inclusiv salariu</b>				<b>137 594,78</b>
		<b>4. Lucrari de executie a acoperisului</b>				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	28,13	9 855,32 2 128,48	277 230,29 59 874,23
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3	18,36	10 412,33 2 278,90	191 170,33 41 840,63
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	46,49	761,95 193,92	35 423,17 9 015,38
32	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm-1.7m3; Astereala 100x32mm-27.84m3)	m2	1 173,00	192,51 27,91	225 811,04 32 734,44
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	29,54	134,71 23,63	3 979,42 698,15
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	29,54	762,01 193,94	22 509,85 5 728,98
		<i>Total</i>	Lei			756 124,10
		<b>Total Lucrari de executie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>756 124,10 149 891,81</b>
		<b>5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii</b>				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	66,00	29,61 28,38	1 954,26 1 873,08
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	66,00	13,47 10,41	888,76 686,80
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)	kg	152,00	22,20 4,26	3 374,10 647,07
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc	290,00	15,47 14,19	4 486,30 4 115,10

1	2	3	4	5	6	7
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,00	198,50 160,82	13 100,71 10 614,12
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2	66,00	43,87 24,60	2 895,21 1 623,34
		<i>Total</i>	Lei			26 699,34
		<b>Total Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii Inklusiv salariu</b>				<b>26 699,34 19 559,51</b>

		Total	Lei	1 193 541,11
		Asigurari sociale	24 %	76 515,67
		Transport	4 %	34 101,73
		Total		1 304 158,51
		Cheltuieli de regie	12 %	156 499,02
		Total		1 460 657,53
		Beneficiul	4 %	58 426,30
		Total		1 519 083,83
		TVA	20 %	303 816,76
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 822 900,59 318 815,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu  
resistemizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii constructive**

**Valoarea de deviz 1 822 900,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	278,90	94,60	26 383,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	396,73	94,60	37 530,66
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	336,08	94,60	31 793,17
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	285,05	94,60	26 965,73
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	292,42	94,60	27 662,93
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	967,67	94,60	91 541,58
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,26	94,60	686,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,10	94,60	860,87
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,74	94,60	16 341,21
10.	7422010060100	Timplar	h-om	43,50	94,60	4 115,10
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,57	94,60	1 662,11
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	396,38	94,60	37 497,57
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,50	94,60	331,10
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	163,24	94,60	15 442,51
<b>Total manopera</b>						<b>318 815,28</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,62	18,36	250,06
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,36	326,40	770,30
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	6 375,00	63,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	29,93	6 375,00	190 803,75
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{c}$ = 44MM calit II	m3	3,38	6 375,00	21 547,50
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,24	6 375,00	97 155,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,28	6 375,00	1 785,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,28	6 375,00	1 785,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{c}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	27,26	6 375,00	173 782,50
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{c}$ =40-75MM calit a II a	m3	2,94	6 375,00	18 742,50
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 329,01	1,02	1 355,59
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,92	234,60	8 661,43
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,70	234,60	633,42
14.	2320187315789	Decofrol	kg	37,68	25,50	960,84
15.	23203226000361	Gudron	kg	72,58	10,20	740,32
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	120,66	56,10	6 769,03
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	745,09	56,10	41 799,55
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	57,90	56,10	3 248,19

19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	383,19	2,59	992,46
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	826,00	2,59	2 139,34
21.	2663102100000-1	Beton C 8/10	m3	0,52	1 485,00	772,20
22.	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	71,79	1 803,87	129 499,82
23.	2664102100000-1	Mortar M150	m3	0,79	1 606,50	1 269,14
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	102,85	14,28	1 468,70
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	80,42	14,28	1 148,40
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 563,41	14,28	22 325,50
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 232,05	13,77	44 505,33
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,10	28,56	259,90
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,70	28,56	448,39
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48,43	28,56	1 383,15
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	909,20	19,38	17 620,30
32.	2811236832352	Burghiu widia	buc	319,20	15,30	4 883,76
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	793,32	24,48	19 420,48
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,86	16,83	2 825,08
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,26	28,56	4 291,44
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,56	66,30	302,32
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	85,20	12,75	1 086,30
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	210,98	66,30	13 987,97
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	85,20	0,20	17,04
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,42	0,20	0,28
41.	2874136313300-1	Diblu d 8 mm	buc	290,00	1,28	371,20
42.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	216,58	28,56	6 185,53
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,52	18,36	156,43
44.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	19,80	10,20	201,96
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 004,76	3,77	3 787,95
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,62	20,40	339,04
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>852 543,14</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,34	472,50	160,66
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,97	472,50	3 293,33
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,36	21,00	133,56
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,32	472,50	11 018,70
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	34,20	36,75	1 256,85
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,47	31,50	203,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,58	21,00	747,18
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,21	26,25	58,02
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,09	36,75	1 510,06
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,33	57,75	250,06
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	126,00	52,92
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	17,36	26,25	455,70
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,68	472,50	2 683,80
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,67	315,00	211,05
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,40	367,50	147,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>22 182,69</b>

Total	Lei	1 193 541,1 1
Asigurari sociale	24 %	76 515,67
Transport	4 %	34 101,73
Total		1 304 158,5 1
Cheltuieli de regie	12 %	156 499,02
Total		1 460 657,5 3
Beneficiul	4 %	58 426,30
Total		1 519 083,8 3
TVA	20 %	303 816,76
<b>Total deviz:</b>		<b>1 822 900,5 9</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala cu resistemizarea  
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.  
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de betonare a scarii exterioare</b>				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,60 199,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	94,60	199,60
		<i>Total</i>	Lei			798,42
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	94,60	29,32
		<i>Total</i>	Lei			117,30
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 150,75 827,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	94,60	827,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	126,00	1 323,00
		<i>Total</i>	Lei			86,03
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C8/10)	m3			2 237,96 501,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	459,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,47
	2663102100000-1	Beton C 8/10	m3	1,025	1 485,00	1 575,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	20,40	3,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	36,75	21,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	472,50	135,00
		<i>Total</i>	Lei			1 096,60
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,44 6,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	94,60	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,28	14,64
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,02	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,28
		<i>Total</i>	Lei			350,18
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,94 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,77	14,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,02	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,29
		<i>Total</i>	Lei			7 960,61
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d3 100x100mm)	kg			20,85
						2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,83	17,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,28	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,02	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			296,09
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,72
						99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,56	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	28,56	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	234,60	21,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 375,00	22,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 375,00	3,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,50	3,06
		<i>Total</i>	Lei			3 054,34
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 564,46
						501,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,47
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,025	1 803,87	1 906,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	20,40	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	36,75	22,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	472,50	131,79
		<i>Total</i>	Lei			11 309,27
		<b>2. Lucrari de executie a fundatiei p-u punctul termic</b>				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,42
						199,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	94,60	199,42
		<i>Total</i>	Lei			498,54
11	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			122,98
						122,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	94,60	94,60
		<i>Total</i>	Lei			430,43
12	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			61,35
						61,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	94,60	61,35
		<i>Total</i>	Lei			214,74
13	Ts151C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			42,00
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	367,50	42,00
		<i>Total</i>	Lei			147,00
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,34
						6,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	94,60	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,28	14,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,02	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,28
		<i>Total</i>	Lei			173,70
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,94 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,77	14,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,02	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,29
		<i>Total</i>	Lei			4 070,23
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,72 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,56	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	28,56	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	234,60	21,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 375,00	25,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 375,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,50	3,06
		<i>Total</i>	Lei			1 527,17
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 564,54 501,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,51
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,025	1 803,87	1 906,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	20,40	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	36,75	22,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	472,50	131,58
		<i>Total</i>	Lei			4 051,98
		<b>3. Lucrari de executie a centurii monolite</b>				
18	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			42,14 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	3,77	9,90
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,80	15,30	12,85
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	36,75	3,31
		<i>Total</i>	Lei			16 012,35
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			57,12 54,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,59	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	326,40	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,40	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	57,75	0,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			21 704,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije D16mm, 380buc)	kg			40,17 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	19,38	19,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,30	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,77	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	18,36	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 405,66
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			40,17 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	19,38	19,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,30	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,77	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	18,36	0,27
		<i>Total</i>	Lei			5 849,10
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura A240 d 12mm, ancoraje A1 pentru fixarea cosoroabei)	kg			40,17 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	19,38	19,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,30	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,77	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	18,36	0,27
		<i>Total</i>	Lei			2 209,52
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			40,17 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	19,38	19,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,30	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,77	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	18,36	0,27
		<i>Total</i>	Lei			2 209,52
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Montarea tije cu filet D12mm, L=585mm- 280buc)	kg			40,17 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	19,38	19,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,30	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,77	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	18,36	0,27
		<i>Total</i>	Lei			5 849,10
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,05 ----- 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,28	14,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,02	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	472,50	0,47
		<i>Total</i>	Lei			37 569,15
26	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			21,14 ----- 5,96

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,77	14,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,02	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	472,50	0,47
		Total	Lei			53 902,29
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			175,68 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,75	3,82
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,36	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,56	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	28,56	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	234,60	30,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 375,00	6,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 375,00	6,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,50	3,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	472,50	9,45
		Total	Lei			49 892,33
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3			2 563,42 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,60	42,57
	2663102100000-2	Beton C C20/25	m3	1,025	1 803,87	1 904,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	20,40	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	36,75	22,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	472,50	132,30
		Total	Lei			158 932,02
		<b>4. Lucrari de executie a acoperisului</b>				
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			9 855,32 2 128,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	94,60	212,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	66,30	497,26
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 375,00	63,46
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 375,00	5 928,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	6 375,00	766,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	24,48	83,23
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	56,10	168,86
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	10,20	26,32
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	28,56	85,68
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	14,28	20,71
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	472,50	70,88
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	26,25	8,66
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	31,50	7,24
		Total	Lei			277 230,29
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inclusiv elementele metalice de imbinare)	m3			10 412,33 2 278,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	94,60	2 050,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	94,60	228,00
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16	6 375,00	1 020,83
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	6 375,00	381,94
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	6 375,00	5 291,67
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	28,56	205,63
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3	kg	4,38	14,28	62,55

1	2	3	4	5	6	7
		- 6,5 mm)				
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	14,28	48,27
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,96	56,10	109,97
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	24,48	930,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	472,50	70,77
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	26,25	11,55
		Total	Lei			191 170,33
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			761,95 193,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	94,60	193,92
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	56,10	549,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	2,59	13,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	472,50	1,93
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	26,25	0,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	315,00	2,51
		Total	Lei			35 423,17
32	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 50x20mm- 1.7m3; Astereala 100x32mm- 27.84m3)	m2			192,51 27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	94,60	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025183	6 375,00	160,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	28,56	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		Total	Lei			225 811,04
33	CN51A	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: astereala	m3			134,71 23,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	94,60	23,63
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,96	56,10	109,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	472,50	0,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	315,00	0,64
		Total	Lei			3 979,42
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			762,01 193,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	94,60	193,94
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	56,10	549,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	2,59	13,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	472,50	1,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	26,25	0,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	315,00	2,56
		Total	Lei			22 509,85
		<b>5. Consolidare prin camasuire a peretilor la anexa, casa scarii</b>				
35	RCsJ37A	Desfaceri de tencuiele interioarea driscuite la pereti	m2			29,61 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,40	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			1 954,26
36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			13,47 10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	10,20	3,06
		Total	Lei			888,76
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2kg/m2)	kg			22,20 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	16,83	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,28	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,56	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,02	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			3 374,10
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Diblu d8mm)	buc			15,47 ----- 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,60	14,19
	2874136313300-1	Diblu d 8 mm	buc	1,00	1,28	1,28
		<i>Total</i>	Lei			4 486,30
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			198,50 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,59	27,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	326,40	9,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	57,75	0,46
		<i>Total</i>	Lei			13 100,71
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2			43,87 ----- 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	5,68
	2664102100000-1	Mortar M150	m3	0,006	1 606,50	19,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 895,21

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.