

Reparatia WC etagele 3 si 4 a Scolii de arte "Maria Biesu" din or.Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Ремонт

Valoarea de deviz 153.256,045 lei

Intocmit in prețuri curente 05.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare:				
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,000	348,266 348,266	696,532 696,532
	7122030012940	Pietrar	h-om	9,540	57,66	550,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,540	57,66	146,456
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,000	92,256 92,256	6.273,408 6.273,408
	7132010010900	Faiantar	h-om	54,400	57,66	3.136,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,400	57,66	3.136,704
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,000	44,975 44,975	1.169,344 1.169,344
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,140	57,66	584,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,140	57,66	584,672
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	24,217 24,217	232,486 232,486
	7422010060100	Timplrar	h-om	2,016	57,66	116,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,016	57,66	116,243
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	57,66	126,852
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	2,000	54,777	109,554

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			54,777	109,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	57,66	109,554
7	RpCR29A	Curatarea suprafetelor de vopsea si var	m2	74,000	18,262 13,262	1.351,373 981,373
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,020	57,66	981,373
	2430226109307	Diluant decapant	kg	37,000	10,00	370,000
		Total Lucrari de demolare: Inclusiv salariu				9.959,549 9.589,549
		2. Lucrari generale				
8	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,120	32.757,708 9.944,917	3.930,925 1.193,390
	7122050013400	Zidar	h-om	17,225	57,66	993,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,472	57,66	200,196
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	604,800	4,00	2.419,200
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	61,272	1,60	98,035
	00000052	Nisip	m3	0,334	250,00	83,500
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	10,800	12,00	129,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3.600,00	7,200
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	1.140,505 46,705	8.211,633 336,273
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,256	57,66	303,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,576	57,66	33,212
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,200	1.050,00	7.560,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,800	0,50	14,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,600	80,00	288,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,320	3,00	12,960
10	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	114,000	113,954 94,562	12.990,802 10.780,114
	7122050013442	Tencuitor	h-om	152,760	57,66	8.808,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,200	57,66	1.971,972
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	954,180	1,60	1.526,688

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,736	250,00	684,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000	3,380 1,730	473,172 242,172
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,200	57,66	242,172
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,000	10,00	210,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,000	3,00	21,000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,000	36,566 31,713	2.778,979 2.410,188
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,200	57,66	1.971,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,600	57,66	438,216
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,172	4,60	368,791
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	21,432 14,992	1.028,717 719,597
	7422010060100	Timplar	h-om	12,480	57,66	719,597
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	50,400	3,00	151,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	1,60	1,920
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048	250,00	12,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	288,000	0,50	144,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	3,380 1,730	256,865 131,465
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,280	57,66	131,465
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,400	10,00	114,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,800	3,00	11,400
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	43,213 31,713	3.284,188 2.410,188
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,800	57,66	2.410,188
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,400	25,00	760,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,000	3,00	114,000
16	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,040	m2	66,000	522,463 317,130	34.482,591 20.930,580
	7132010010900	Faiantar	h-om	297,000	57,66	17.125,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,000	57,66	3.805,560

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	74,131	145,00	10.748,995
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,912	20,00	1.098,240
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	274,560	2,50	686,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1.372,800	0,02	27,456
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,651	20,00	453,020
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,990	10,00	9,900
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	26,400	10,00	264,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	26,400	10,00	264,000
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	26,000	240,447 68,039	6.251,628 1.769,009
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,680	57,66	1.769,009
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,048	145,00	3.921,960
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	123,422	2,50	308,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,080	20,00	241,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	525,200	0,02	10,504
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				73.689,500 40.922,976
		3. Lucrari speciale:				
18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	975,492 126,852	1.950,984 253,704
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	57,66	253,704
	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	650,00	1.326,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	50,00	102,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	100,00	204,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	20,00	24,480
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	10,00	40,800
19	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	2,000	67,222 16,721	134,443 33,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580	57,66	33,443
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	50,00	101,000
20	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,	buc	2,000	79,576 9,226	159,151 18,451

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,451
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,010	45,00	90,450
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010	25,00	50,250
21	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,020	buc	4,000	74,730 28,830	298,920 115,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	57,66	115,320
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	4,080	45,00	183,600
22	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	41,523 26,523	83,047 53,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	57,66	53,047
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	15,00	30,000
23	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	4,000	113,862 49,587	455,450 198,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,440	57,66	198,350
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	4,285	60,00	257,100
24	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	1.554,021 322,896	3.108,042 645,792
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,200	57,66	645,792
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	1.000,00	2.100,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	45,00	94,500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	45,00	94,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	25,00	120,750
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	15,00	31,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	10,00	21,000

1	2	3	4	5	6	7
25	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	2,000	838,221 20,181	1.676,442 40,362
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	57,66	40,362
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	800,00	1.632,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	1,00	4,080
		Total Lucrari speciale: Inclusiv salariu				7.866,479 1.358,469

		Total	lei	91.515,528
		Asigurari sociale si in medicina (PI3) * 22,5 %	22,50 %	11.670,974
		Transportul materialelor (PI3) * 10 %	10,00 %	3.910,663
		Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	107.097,165
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 12,5 %	12,50 %	13.387,146
		Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	120.484,311
		Beneficiu (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	7.229,059
		Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	127.713,370
		TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	25.542,675
		Total deviz: Inclusiv salariu		153.256,045 51.870,994

Intocmit

Cernei L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

