

FORMULARUL-29

OFERTĂ FINANCIARĂ

Catre Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni

Codul fiscal/IDNO 1009601000131

Adresa MD-4701, MOLDOVA, Briceni, or.Briceni (r-l Briceni), Str. Ștefan cel Mare 38

, (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusenii Vechi Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnății, Alaiba.A administrator la SRL „ALEXSTROI”

(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusenii Vechi** (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de – 170 675 lei (una suta șaptezeci mii șase sute șaptezeci și cinci lei)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de- 34135 lei. (trei zeci si patru mii una sutatrei zeci si cinci lei)

Suma totala- 204810 lei

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în- 2- (luni). (60-zile) calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 20 - 04 -2023, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:
[depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17-03-2023

Alaiba.A. în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „ALEXSTROI”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total ofertat).
- Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive.
în cuantum de- 0 % (din prețul total ofertat) și constituie -0,00 lei.
- Perioada de garanție pentru lucrările executate – 5. ani (saizeci luni calendaristice.)
- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) cinci zile calendaristice.
- Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) cinci zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2303757

din
от 14.03.2023

1. Destinația / Назначение

Achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. ALEXSTROI	1019604000801
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	6237-S.OCNITA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 29.03.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Digitally signed by Tornea Marcel
Date: 2023.03.14 18:56:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Șef al DDF Briceni

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Marcel TORNEA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **Digitally signed by Marcu Arciuc Victoria**
Date: 2023.03.14 18:51:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.03.2023 ora 16:15:14
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Ocnița

Republica Moldova, MD-7101

or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 19 nr.4

Tel.: (373 271) 7-88-99, 7-88-98

Республика Молдова, MD-7101

г. Окница, ул. 50 лет Победы, 19, №4

Тел.: (373 271) 7-88-99, 7-88-98

Data 17.03.2023

Nr. 147

Beneficiar: Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni

Garanție bancară nr. 03/23-G

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Ocnița**, cu adresa juridică **mun. Chișinău, str. Armenească 38** a fost informată **SRL „Alexstroi” cu adresa juridică r-l Ocnița, s. Ocnița, IDNO 1019604000801** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **17.03.2023** (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea **”Reparația capitală la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi”** conform invitației la licitația nr. **21075065** din **03.03.2023**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Ocnița**, IDNO **1002600028096**, cu **mun. Chișinău, str. Armenească nr. 38**, în persoana *directorului sucursala Ocnița dl Stînca Veaceslav*, care activează în baza procurii, denumită în continuare „**GARANT**”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **1 900,00 MDL (Una mie nouă sute, 00 lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **15.04.2023** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.



Scrisoare de Garantie a lucrarilor.

11.1 SRL „ALEXSTROI” garanteaza: Perioada de Garantie a lucrarilor -5.ani

11.1.1. Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta la articolul 2 din Tratatul privind Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi

in conditiile contractului.

11.1.2. Calitatea buna a materialelor, structurilor, echipamentelor si sistemelor, care corespund cu proiectul specificatiilor acestora, standardele de stat si conditiile tehnice, disponibilitatea certificatelor corespunzatoare, pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3. Calitatea de executie a tuturor lucrarilor, in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4. Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare garantata a obiectului.

11.1.5. Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploatarea normala la locul obiectului.

11.2. Perioada de garantie a calitatii muncii este de 12 (douasprezece) luni de la data semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3. In cazul in care, in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului, partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare, in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii. Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termenul specificat in actul de refacere, dar nu mai mult de trei (3) zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate, cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sunt provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale Clientului sau a altor parti terte.

11.4. Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordanțe cauzate de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Daca gasiti rezultate ce nu corespund rezultatelor lucrarilor conform contractului, sunati la biroul nostru si la obiectul Dvs. va sosi de echipa de specialisti pentru a realiza actul de reclamatie privind munca nesatisfacatoare, in care se va stabili data descoperirii defectului si se va indica data indepartarii sale. Si, in termen de cel mult 3 zile – toate lucrarile vor fi fixate.

Pe parcursul 2019-2022, procentul de aparitie a cazurilor de garantie nu a depasit 3% din numarul total de obiectele realizate.

SRL „ALEXSTROI”

Alaiba Alexandru

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusenii Vechi

Categorie de lucrări	2023									
	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1 Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi										

Semnat:
SRL"ALEXSTROI"
17. 03. 2023

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Alaiba.A reprezentant împuternicit al SRL „ALEXSTROI” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Alaiba.A reprezentant împuternicit al SRL „ALEXSTROI” (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura achiziției publice (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Lucrări de** (Reparația capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi *denumirea lucrării*) codul CPV- **45200000- 9**, la data de 20-03-2023 organizată de Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 17 -03-2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Alaiba.A

Funcția în cadrul firmei: Administrator.

Denumirea firmei SRL „ALEXSTROI”

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 20 -03 -2023

Numărul procedurii: 21075065

Către Dirrecția Învățământ Tineret și Sport Briceni

Subsemnatul, Alaiba.A reprezentant împuternicit al SRL „Alexstroi” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 17 -03-2023

Semnat: _____

Nume: Alaiba.A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALEXSTROI”

Perioada de Garantie a lucrarilor.

11.1 SRL „ALEXSTROI” garanteaza: Perioada de Garantie a lucrarilor -5.ani

11.1.1. Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta la articolul 2 din Tratatul privind Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi

in conditiile contractului.

11.1.2. Calitatea buna a materialelor, structurilor, echipamentelor si sistemelor, care corespund cu proiectul specificatiilor acestora, standardele de stat si conditiile tehnice, disponibilitatea certificatelor corespunzatoare, pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3. Calitatea de executie a tuturor lucrarilor, in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4. Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare garantata a obiectului.

11.1.5. Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploatarea normala la locul obiectului.

11.2. Perioada de garantie a calitatii muncii este de 12 (douasprezece) luni de la data semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3. In cazul in care, in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului, partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare, in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii. Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termenul specificat in actul de refacere, dar nu mai mult de trei (3) zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate, cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sunt provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale Clientului sau a altor parti terte.

11.4. Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordanțe cauzate de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Daca gasiti rezultate ce nu corespund rezultatelor lucrarilor conform contractului, sunati la biroul nostru si la obiectul Dvs. va sosi de echipa de specialisti pentru a realiza actul de reclamatie privind munca nesatisfacatoare, in care se va stabili data descoperirii defectului si se va indica data indepartarii sale. Si, in termen de cel mult 3 zile – toate lucrarile vor fi fixate.

Pe parcursul 2019-2022, procentul de aparitie a cazurilor de garantie nu a depasit 3% din numarul total de obiectele realizate.

SRL „ALEXSTROI”

Alaiba Alexandru

CERERE DE PARTICIPARE

Către Directia Învățământ Tineret și Sport Briceni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21075065** din 20-03- 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL,,ALEXSTROI" (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17 -03-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL,,ALEXSTROI"

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.21064901
din "03" -10 -2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către- **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**

Codul fiscal/IDNO-1009601000131

Adresa-MD-4701, MOLDOVA, Briceni, or.Briceni (r-l Briceni), Str. Ștefan cel Mare 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Reparatia capitala la Liceul Teoretic Caracusheni Vechi** (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **30 zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **24 -04 -2023**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17-03-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Alaiba.A. . .

(semnătura autorizată)

Reparatia capitala la L.T Carucusenii Vechi

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala la L.T Carucusenii Vechi

Valoarea de deviz 204 810 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
1		Fintina de baut apa (din inox cu senzor de alimentare apei si filtrare apei in 8 etape)	buc	1,00	10 225,00 0,00	10 225,00 0,00
2		Pompa manuala cu clape	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
3		Dus cu tragator pentru servicii tehnice	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
4	08-03-605-1	Ventilator Hardi - 2	buc	3,00	500,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 925,00
		<i>Total</i>				13 925,00
		Total UTILAJUL Inclusiv salariu				13 925,00
		2. LUCRARI DE MONTARE				
5	SC16A	Fintina de baut apa	buc	1,00	562,97 237,92	562,97 237,92
6	SE52A	Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4"	buc	1,00	357,79 212,42	357,79 212,42
7	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 274,99 30,59	1 274,99 30,59
8	08-03-605-1	Ventilator (se include numa manopera)	buc	3,00	105,36 105,36	316,09 316,09
		<i>Total</i>	lei			2 511,84
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			191,28
		<i>Total</i>				2 703,12

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			171,48
		Total				2 874,60
		Total				2 874,60
		Cheltuieli de regie	76 %			605,74
		Total				3 480,34
		Beneficiu de deviz	6 %			208,82
		Total				3 689,16
		Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu				3 689,16 797,02
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Antreu mic				
		3.1.1. Incalzirea				
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,20	13,59 13,59	43,50 43,50
10	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	76,96 51,83	307,83 207,33
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500*1200	buc	2,00	2 661,82 55,23	5 323,65 110,46
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	60,94 15,30	121,87 30,59
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	60,94 15,30	121,87 30,59
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,00	96,69 29,74	193,38 59,48
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	18,33 12,74	36,65 25,49

1	2	3	4	5	6	7
16	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	25,28 19,54	50,57 39,09
17	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,20	34,14 33,14	109,24 106,04
		<i>Total</i>	lei			6 308,56
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				6 308,56 652,57
		3.1.2. Apeduct				
18	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	65,01 28,04	650,09 280,40
19	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	2,00	73,68 52,68	147,36 105,36
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,00	13,59 13,59	135,95 135,95
21	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,00	4,25 4,25	42,48 42,48
		<i>Total</i>	lei			975,88
		Total Apeduct Inclusiv salariu				975,88 564,19
		<i>Total</i>	lei			7 284,44
		Total Antreu mic Inclusiv salariu				7 284,44 1 216,76
		3.2. Grup sanitaro - tehnic personal				
		3.2.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,70	23,04 22,94	85,26 84,89
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,70	195,39 126,26	722,94 467,17
24	CK26B	Montare profil de colt	m	15,00	11,80 6,80	176,96 101,96
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,70	34,39 16,99	127,26 62,88
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	6,85 2,55	25,34 9,43
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,70	60,10 46,73	222,37 172,91
		<i>Total</i>	lei			1 360,13
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 360,13 899,24
		3.2.2. Retele ingineresti				
		3.2.2.1. Apeduct				
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	65,01 28,04	520,07 224,32
29	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	154,01 127,46	2 156,18 1 784,37
30	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	7,00	73,68 52,68	515,77 368,77
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,00	13,60 13,60	108,76 108,76

1	2	3	4	5	6	7
32	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,00	4,25 4,25	33,99 33,99
		<i>Total</i>	lei			3 334,77
		Total Apeduct Inclusiv salariu				3 334,77 2 520,21
		3.2.2.2. Canalizare				
33	RpSC41A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 920,02 382,36	3 840,03 764,73
		<i>Total</i>	lei			3 840,03
		Total Canalizare Inclusiv salariu				3 840,03 764,73
		3.2.2.3. Electricitate				
34	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	33,99 33,99	33,99 33,99
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,08	2 074,00 1 384,00	165,92 110,72
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include numa manopera)	100 m	0,08	476,87 476,87	38,15 38,15
37		Cablu VVGng 3x1,5	m	8,00	12,00 0,00	96,00 0,00
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa resursa si manopera)	100 buc	0,01	5 736,00 2 736,00	57,36 27,36
39	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 444,15 1 274,55	1 444,15 1 274,55
		<i>Total</i>	lei			1 835,57
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 835,57 1 484,77
		<i>Total</i>	lei			9 010,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				9 010,37 4 769,71
		<i>Total</i>	lei			10 370,50
		Total Grup sanitaro - tehnic personal Inclusiv salariu				10 370,50 5 668,95
		3.3. Grup sanitaro - tehnic fete				
		3.3.1. Lucrari de constructii				
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,00	79,87 79,87	319,48 319,48
41	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	7,00	14,58 10,20	102,03 71,37
42	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	7,00	13,75 12,75	96,22 89,22
43	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	38,60	55,96 22,09	2 159,95 852,76
44	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,00	1 295,26 72,22	5 181,04 288,90
45	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	8,00	158,42 61,18	1 267,35 489,43
46	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	4,00	235,75 159,74	943,01 638,97
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,00	66,78 66,28	534,22 530,22
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,00	25,89 25,49	207,12 203,92
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,00	160,05 76,47	1 280,43 611,79
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	8,00	144,70	1 157,60

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,48	475,84
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	8,00	364,47 93,47	2 915,75 747,74
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,09	23,06 22,96	71,26 70,95
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,09	195,39 126,27	603,77 390,18
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,00	43,09 33,99	560,15 441,85
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,09	34,40 16,99	106,29 52,51
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,09	6,86 2,56	21,20 7,90
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,09	60,12 46,75	185,76 144,45
		<i>Total</i>	lei			17 712,63
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 712,63 6 427,48
		3.3.2. Rețele ingineresti				
		3.3.2.1. Apeduct				
58	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	65,01 28,04	780,11 336,48
59	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	154,01 127,46	1 540,13 1 274,55

1	2	3	4	5	6	7
60	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	8,00	73,68 52,68	589,45 421,45
61	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	924,90 140,20	1 849,80 280,40
62	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,00	13,60 13,60	163,14 163,14
63	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,00	4,25 4,25	50,98 50,98
		<i>Total</i>	lei			4 973,61
		Total Apeduct Inclusiv salariu				4 973,61 2 527,00
		3.3.2.2. Canalizare				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	53,21 27,19	212,84 108,76
65	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	29,26 23,79	292,62 237,92
66	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	3 215,46 399,36	12 861,84 1 597,44
67	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	9,14 5,95	73,12 47,58
68	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de	10 m	0,40	6,80 6,80	2,72 2,72

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			13 443,14
		Total Canalizare Inclusiv salariu				13 443,14 1 994,42
		3.3.2.3. Electricitate				
69	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	33,99 33,99	33,99 33,99
70	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,09	2 074,11 1 384,11	186,67 124,57
71	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include numa manopera)	100 m	0,09	476,78 476,78	42,91 42,91
72		Cablu VVGng 3x1,5	m	9,00	12,00 0,00	108,00 0,00
73	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa resursa si manopera)	100 buc	0,01	5 736,00 2 736,00	57,36 27,36
74	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 444,15 1 274,55	1 444,15 1 274,55
		<i>Total</i>	lei			1 873,08
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 873,08 1 503,38
		3.3.2.4. Incalzirea				
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	1,60	13,59 13,59	21,75 21,75
76	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	76,96 51,83	153,91 103,66
77	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500*1100	buc	1,00	2 661,82 55,23	2 661,82 55,23

1	2	3	4	5	6	7
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	60,93 15,29	60,93 15,29
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	60,93 15,29	60,93 15,29
80	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,00	96,69 29,74	193,38 59,48
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	18,33 12,74	36,65 25,49
82	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	25,28 19,54	50,57 39,09
83	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	1,60	34,14 33,14	54,62 53,02
		<i>Total</i>	lei			3 294,56
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 294,56 388,30
		<i>Total</i>	lei			23 584,39
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				23 584,39 6 413,10
		<i>Total</i>	lei			41 297,02
		Total Grup sanitaro - tehnic fete Inclusiv salariu				41 297,02 12 840,58
		3.4. Grup sanitaro - tehnic baieti				
		3.4.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,00	79,87 79,87	319,48 319,48
85	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	7,00	14,58 10,20	102,03 71,37
86	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	7,00	13,75 12,75	96,22 89,22
87	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	38,60	55,96 22,09	2 159,95 852,76
88	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,00	1 295,26 72,22	5 181,04 288,90
89	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	8,00	158,42 61,18	1 267,35 489,43
90	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	4,00	235,75 159,74	943,01 638,97
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	66,78 66,28	801,32 795,32
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,00	25,89 25,49	310,70 305,90
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,00	160,05 76,47	1 920,63 917,67
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	144,70 59,48	1 736,38 713,74
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,00	364,48 93,47	4 373,82 1 121,60
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,09	23,06 22,96	71,26 70,95

1	2	3	4	5	6	7
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,09	195,39 126,27	603,77 390,18
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,00	43,09 33,99	560,15 441,85
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,09	34,40 16,99	106,29 52,51
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,09	6,86 2,56	21,20 7,90
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,09	60,12 46,75	185,76 144,45
		<i>Total</i>	lei			20 760,36
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				20 760,36 7 712,20
		3.4.2. Retele ingineresti				
		3.4.2.1. Apeduct				
102	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	65,01 28,04	780,11 336,48
103	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	154,01 127,46	1 540,13 1 274,55
104	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	8,00	73,68 52,68	589,45 421,45
105	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	924,90 140,20	1 849,80 280,40
106	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	12,00	13,60 13,60	163,14 163,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
107	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,00	4,25 4,25	50,98 50,98
		<i>Total</i>	lei			4 973,61
		Total Apeduct Inclusiv salariu				4 973,61 2 527,00
		3.4.2.2. Canalizare				
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	53,21 27,19	212,84 108,76
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	29,26 23,79	292,62 237,92
110	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	47,13 21,24	188,51 84,97
111	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	23,89 18,69	238,89 186,93
112	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	3 215,46 399,36	12 861,84 1 597,44
113	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 487,73 216,67	4 463,18 650,02
114	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00	9,14 5,95	146,24 95,17
115	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	0,80	6,80	5,44

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			6,80	5,44
		<i>Total</i>	lei			18 409,56
		Total Canalizare Inclusiv salariu				18 409,56 2 966,65
		3.4.2.3. Electricitate				
116	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	33,99 33,99	33,99 33,99
117	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,09	2 074,11 1 384,11	186,67 124,57
118	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include numa manopera)	100 m	0,09	476,78 476,78	42,91 42,91
119		Cablu VVGng 3x1,5	m	9,00	12,00 0,00	108,00 0,00
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa resursa si manopera)	100 buc	0,01	5 736,00 2 736,00	57,36 27,36
121	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 444,15 1 274,55	1 444,15 1 274,55
		<i>Total</i>	lei			1 873,08
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 873,08 1 503,38
		3.4.2.4. Incalzirea				
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,60	13,59 13,59	21,75 21,75
123	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	76,96 51,83	153,91 103,66
124	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500*1100	buc	1,00	2 661,82 55,23	2 661,82 55,23
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	60,93 15,29	60,93 15,29
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	1,00	60,93 15,29	60,93 15,29

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
127	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,00	96,69 29,74	193,38 59,48
128	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	18,33 12,74	36,65 25,49
129	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	25,28 19,54	50,57 39,09
130	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	1,60	34,14 33,14	54,62 53,02
		<i>Total</i>	lei			3 294,56
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 294,56 388,30
		<i>Total</i>	lei			28 550,81
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				28 550,81 7 385,33
		<i>Total</i>	lei			49 311,17
		Total Grup sanitaro - tehnic baieti Inclusiv salariu				49 311,17 15 097,53
		3.5. Diverse				
131	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	14,00	69,06 63,73	966,90 892,19
132	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	231,12 231,12	693,36 693,36
133	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,00	29,74 29,74	89,22 89,22
134	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00	21,20 0,00	63,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 813,08
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 813,08 1 674,77
		<i>Total</i>	lei			110 076,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			8 759,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			7 286,48
		<i>Total</i>				126 122,35
		<i>Total</i>				126 122,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			18 287,74
		<i>Total</i>				144 410,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 664,61
		<i>Total</i>				153 074,70
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu				153 074,70 36 498,59

		Total	lei		170 675
		TVA	20 %		34 135
					204 810
		Total deviz: Inclusiv salariu			37 289

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)