

**Anexa la cladirea existenta a
IMSP "Centrul de Sanatate
Ciorescu" din str. Alexandru cel
Bun, nr. 11, comuna Ciorescu
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Rezistenta

Valoarea de deviz 661 304,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucreri de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,400	645,75 0,00	4 132,80 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка)	100 m3	0,390	710,77 0,00	277,20 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,550	41,20 41,20	2 206,20 2 206,20
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,550	1 652,77 3,76	4 214,56 9,60
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(обратная засыпка)	100 m3	2,450	438,55 0,00	1 074,45 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	102,000	6,20 6,20	632,40 632,40

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijloci				
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,470	15,12 14,81	52,45 51,40
8	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m(двутавр №30 K1)	buc	22,000	211,45 44,00	4 651,90 968,00
9	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II	m	121,000	282,88 74,00	34 228,75 8 954,00
10	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II Extragerea pilonilor 30% la pierderi. K0,8	m	121,000	260,40 74,00	31 508,75 8 954,00
11	Rambursar ea material	Profil dublu T nr.30(din clarificari-1) cca 70 la suta din materialele mentionate se returneaza; 2) cca 30 la suta din materialele mentionate constituie rebut)	kg	-3 091,700	7,89 0,00	-24 393,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 585,95
		Total Lucreri de terasamente Inclusiv salariu				58 585,95 21 775,60
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50 (CBA 2-10)	m3	5,500	1 007,55 235,06	5 541,55 1 292,84
13	CA03G	Beton M250 armat turnat in fundatii	m3	52,400	1 253,51 238,64	65 683,77 12 504,74
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii (CBA 36)	kg	1 019,000	12,27 1,98	12 502,80 2 017,80
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	1 595,800	12,33 1,56	19 678,32 2 489,50
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,400	69,46 39,75	19 407,39 11 106,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			122 813,83
		Total Fundatii Inclusiv salariu				122 813,83 29 411,03
		3. Pereti				
17	CA04F	Beton M250 in stilpi cota -0.100 (CBA-12,13,14)	m3	11,290	1 327,47 288,67	14 987,13 3 259,06
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	591,000	13,50 2,93	7 981,06 1 731,70
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	595,000	13,11 2,05	7 797,77 1 220,00
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	112,900	70,90 37,00	8 004,12 4 177,30
21	CA04F	Beton M250 in stilpi cota +2.700 (CBA 22-26)	m3	7,030	1 327,23 288,68	9 330,40 2 029,41
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	312,200	13,50 2,93	4 215,76 914,80
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	286,100	13,11 2,05	3 750,37 586,60
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	70,300	71,16 37,00	5 002,36 2 601,10
25	CA04F	Beton M250 in parapet (CBA 31.32)	m3	2,800	1 328,51 288,65	3 719,82 808,22
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	100,000	13,50 2,93	1 350,46 293,00
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	232,600	13,10 2,05	3 048,10 476,80
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	44,960	62,27 34,00	2 799,52 1 528,60
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)	m3	0,540	85,67 85,56	46,26 46,20

1	2	3	4	5	6	7
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile (обрамление проема)	kg	288,940	20,33 6,20	5 875,30 1 791,50
		<i>Total</i>	Lei			77 908,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 908,43 21 464,29
		4. Planseu				
31	CA04F	Beton M250 turnat in planseu la cota +2.700 (CBA-21)	m3	32,800	1 327,44 288,65	43 540,09 9 467,75
32	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	953,100	12,60 2,03	12 012,84 1 934,70
33	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	4 197,200	12,74 1,68	53 457,21 7 051,30
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	291,000	62,96 34,00	18 321,16 9 894,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	582,000	22,04 13,50	12 829,90 7 857,00
36	CA04F	Beton M250 turnat in planseu la cota +5.500 (CBA-30)	m3	20,550	1 327,60 288,66	27 282,15 5 931,97
37	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	600,100	12,60 2,03	7 564,04 1 218,30
38	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	2 614,600	12,74 1,68	33 299,60 4 392,50
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	85,600	63,31 34,00	5 419,24 2 910,40
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	171,000	22,13 13,50	3 784,95 2 308,50

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100				
		<i>Total</i>	Lei			217 511,18
		Total Plansee Inclusiv salariu				217 511,18 52 966,42
		5. Scari 5.1. Interioara				
41	CA04F	Beton M250 turnat in scari (CBA-16.17)	m3	1,500	1 325,02 288,53	1 987,53 432,79
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,	kg	51,800	12,60 2,03	652,76 105,30
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	143,200	12,73 1,68	1 823,24 240,50
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in plansee exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	20,500	62,85 34,00	1 288,44 697,00
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	41,000	22,01 13,50	902,45 553,50
		<i>Total</i>	Lei			6 654,42
		Total Interioara Inclusiv salariu				6 654,42 2 029,09
		5.2. exterioare (SBA-34)				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500	23,73 23,73	35,60 35,60
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000	6,20 6,20	6,20 6,20
48	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	1,000	13,70 13,40	13,70 13,40

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
49	CA04F	Beton M200 turnat in scari (CBA-34)	m3	3,500	1 300,69 288,54	4 552,43 1 009,89
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,	kg	99,600	12,60 2,03	1 255,45 202,10
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	16,200	64,47 34,00	1 044,49 550,80
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	32,000	22,45 13,50	718,40 432,00
		<i>Total</i>	Lei			7 626,27
		Total exterioare (SBA-34) Inclusiv salariu				7 626,27 2 249,99
		<i>Total</i>	Lei			14 280,69
		Total Scari Inclusiv salariu				14 280,69 4 279,08

		Total	Lei	491 100,08
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	29 226,69
		Transportarea	3 %	9 412,07
		Total		529 738,84
		Cheltueli de regie	3 %	15 892,16
		Total		545 631,00
		Beneficiul de deviz	1 %	5 456,31
		Total		551 087,31
		Tva	20 %	110 217,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		661 304,77 129 896,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

