

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat; Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție – ATAS Nord Est**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a acoperisului dupa incendiu la Casa comunitara pentru copii in situatie de risc din or.Floresti**

**Reparatii acoperis dupa incendiu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	295,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	295,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	9,60
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	9,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	9,00
		<b>2. Acoperis</b>		
6	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	168,00
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,07
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,39
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,0085m3/m2	m2	295,00

1	2	3	4	5
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	295,00
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,90
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,45
13	IzF15D	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala gr.100mm den 30kg/m3, pe schelet de lemn protejate cu pinza antivapori si cu placi OSB 12mm	m2	212,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0,45 mm, lucios, 10 ani garantie, culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	295,00
15	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din lambriu din lemn Nc=1,1m2/m2	m2	72,00
16	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	72,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm	m	9,60
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	68,80
19	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	2,68
		<b>3. Fatada</b>		
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	260,00
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00

1	2	3	4	5
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2	20,00
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	368,00
24	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	368,00
		<b>4. Amenajare</b>		
25	RpCS05A1	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment	m2	8,00