

**Amenajarea stadionului
provizoriu și construcția
blocului gospodăresc (pentru
întreținere) situat în or.Vatra
str.Ștefan Vodă**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N° 160/16-2-1-1/2020
Sistematizarea verticală și amenajarea teren stadion

Valoarea de deviz 5 841 545,83 lei

N° crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,990	787,50 ----- 0,00	779,63 ----- 0,00
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,990	997,50 ----- 0,00	987,52 ----- 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (transferare sol din debleu in rambleu)	100 m3	1,130	1 027,50 ----- 0,00	1 161,08 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,130	2 415,00 ----- 0,00	2 728,95 ----- 0,00
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura rambleu)	100 m3	13,540	315,00 ----- 0,00	4 265,10 ----- 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14,670	1 620,18 ----- 0,00	23 767,98 ----- 0,00
7	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,680	525,01 ----- 419,19	357,01 ----- 285,05
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	13,540	855,00 ----- 0,00	11 576,70 ----- 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2 301,800	29,68 ----- 0,00	68 317,42 ----- 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				113 941,44 285,05
		2. Capitolul 2. Imbracaminte si pavaje 2.1. Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr. 1 (946,0 m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	94,600	371,95 ----- 21,33	35 186,11 ----- 2 018,22

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)				
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	141,900	$\frac{443,92}{17,30}$	$\frac{62\,992,25}{2\,454,59}$
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=50mm (fractie 5-20mm)	m3	47,300	$\frac{443,92}{17,30}$	$\frac{20\,997,42}{818,20}$
13	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 250 g)	m2	957,000	$\frac{19,66}{2,19}$	$\frac{18\,817,57}{2\,096,86}$
14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Refturf Ultraspine 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	983,000	$\frac{574,85}{7,90}$	$\frac{565\,078,96}{7\,765,13}$
		Total Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr. 1 (946,0 m2) Inclusiv salariu				703 072,29 15 152,99
		2.2. Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2)				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	136,800	$\frac{371,95}{21,33}$	$\frac{50\,882,24}{2\,918,52}$
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	68,400	$\frac{443,92}{17,30}$	$\frac{30\,364,13}{1\,183,18}$

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH37B	Terenuri de sport din mixturi cauciucate CRUMB 10mm, asazate pe o fundatie de beton asfaltic de 8 cm (6cm-granulatie mascata, 2cm granulatie marunta) asternut pe o suprafata compactata de balast sau pietris, de 10 cm grosime	m2	1 368,000	$\frac{1\,473,89}{412,27}$	$\frac{2\,016\,281,38}{563\,983,99}$
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (corectie 1 cm asfalt granulatie fina)	t	32,420	$\frac{1\,243,30}{23,64}$	$\frac{40\,307,67}{766,43}$
		Total Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1369.0 m2) Inclusiv salariu				2 137 835,36 568 852,12
		2.3. Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	112,500	$\frac{371,95}{21,33}$	$\frac{41\,843,95}{2\,400,10}$
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	168,750	$\frac{443,92}{17,30}$	$\frac{74\,911,51}{2\,919,04}$
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	$\frac{176,98}{3,46}$	$\frac{199\,098,11}{3\,892,05}$
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	$\frac{144,37}{2,88}$	$\frac{162\,416,81}{3\,243,38}$
		Total Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr. 3 (1125,0 m2) Inclusiv salariu				478 270,37 12 454,56
		2.4. Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	23,000	371,95 ----- 21,33	8 554,76 ----- 490,69
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 40-70mm)	m3	27,600	385,50 ----- 17,30	10 639,80 ----- 477,42
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40 mm)	m3	18,400	443,92 ----- 17,30	8 168,13 ----- 318,28
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,61/m2)	t	0,138	8 586,12 ----- 0,00	1 184,88 ----- 0,00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	176,98 ----- 3,46	40 704,50 ----- 795,71
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,25 l/m2)	t	0,070	8 588,50 ----- 0,00	601,20 ----- 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	144,37 ----- 2,88	40 423,74 ----- 807,24
		Total Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0 m2) Inclusiv salariu				110 277,34 2 889,34
		2.5. Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	326,000	68,35 ----- 14,76	22 282,09 ----- 4 812,07
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-326,000	4,76 ----- 1,56	-1 551,83 ----- -507,52
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	326,000	144,37 ----- 2,88	47 064,78 ----- 939,86
		Total Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr. 5 (326,0 m2) Inclusiv salariu				67 795,04 5 244,41
		2.6. Capitolul 2.6. Borduri				
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	309,000	147,01 ----- 38,63	45 425,22 ----- 11 937,35
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	238,000	69,81 ----- 17,30	16 615,49 ----- 4 116,92
		Total Capitolul 2.6. Borduri Inclusiv salariu				62 040,72 16 054,27
		Total Capitolul 2. Imbracaminte si pavaje Inclusiv salariu				3 559 291,12 620 647,70

		Total		3 673 232,27
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	139 709,87
		Transportarea materialelor	7,00 %	197 896,51
		Total	100,00 +	4 010 838,64
		Cheltuieli de regie	14,50 %	581 571,60
		Total	100,00 +	4 592 410,25
		Beneficiul	6,00 %	275 544,61
		Total	100,00 +	4 867 954,86
		TVA	20,00 %	973 590,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				5 841 545,83
		Inclisiv salariu				----- 620 932,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)