

**Plantarea arbusilor in sectorul
Centru, pe 7 adrese, conform
necesitatilor Preturii sectorului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Plantarea arbusilor**

Valoarea de deviz 429 415,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arbusilor pe adresele: Scuarul N.Sulac (1), Soseaua Hincesti, 53, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hincesti, 62a, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Str.Korolenko				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbusilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	425,0000	101,222 101,222	43 019,350 43 019,350
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbusiile)	t	10,0000	105,006 105,006	1 050,060 1 050,060
3	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusii fara balot	1000 buc	0,4250	89,859 89,859	38,190 38,190
4	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbusilor- neghimpoase	100 buc	4,2500	80,410 80,410	341,743 341,743
5	TsH24A	Plantari arbusii cu balot - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 cm, tufa	buc	24,0000	556,473 34,056	13 355,345 817,344

1	2	3	4	5	6	7
		simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.				
6	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	33,0000	556,473 34,056	18 363,599 1 123,848
7	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 100-120 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	21,0000	660,473 34,056	13 869,927 715,176
8	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Cotoneaster dammeri Bircoace Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	30,0000	286,073 34,056	8 582,181 1 021,680
9	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0000	1 076,473 34,056	1 076,473 34,056
10	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa	buc	80,0000	192,473 34,056	15 397,816 2 724,480

1	2	3	4	5	6	7
		simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.				
11	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 90-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	80,0000	473,273 34,056	37 861,816 2 724,480
12	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	40,0000	431,673 34,056	17 266,908 1 362,240
13	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	15,0000	452,473 34,056	6 787,090 510,840
14	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	45,0000	431,673 34,056	19 425,272 1 532,520
15	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Pachysandra Physocarpus opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine	buc	7,0000	577,273 34,056	4 040,909 238,392

1	2	3	4	5	6	7
		ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..				
16	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Physocarpus opulifolius Diablo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	21,0000	577,273 34,056	12 122,727 715,176
17	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0.7m m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	28,0000	681,273 34,056	19 075,636 953,568
18	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	170,0000	54,868 54,868	9 327,560 9 327,560
19	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de necesitate)	m3	42,5000	92,708 92,708	3 940,090 3 940,090
20	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	42,5000	110,000 0,000	4 675,000 0,000
21	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	42,5000	105,006 105,006	4 462,755 4 462,755
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,5000	98,280 0,000	5 847,660 0,000
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	42,5000	70,004 70,004	2 975,170 2 975,170
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	59,5000	118,250	7 035,875

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			118,250	7 035,875
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,5000	29,326 29,326	1 246,355 1 246,355
26	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 1x1 m)	m2	425,0000	13,244 13,244	5 628,700 5 628,700
27	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	425,0000	17,974 17,974	7 638,950 7 638,950
28	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	4,2500	1 154,120 1 154,120	4 905,010 4 905,010
29	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100 buc	4,2500	2 990,994 604,494	12 711,724 2 569,099
		<i>Total</i>	Lei			302 069,891
		Total Lucrari de plantare a arbusrilor pe adresele: Scuarul N.Sulac (1), Soseaua Hincesti, 53, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hincesti, 62a, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Str.Korolenko Inklusiv salariu				302 069,891 108 652,707

	Total	Lei	302 069,92
	CAS	24 %	26 076,66
	Transportarea materialelor	3 %	5 341,93
	Cheltuieli de regie	5,2 %	17 341,41

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2 %			7 016,60
		Total				357 846,52
		TVA	20 %			71 569,30
		Total deviz:				429 415,82
		Inclusiv salariu				108 652,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Plantarea arbuștilor în sectorul
Centru, pe 7 adrese, conform
necesitatilor Preturii sectorului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Plantarea arbuștilor**

Valoarea de deviz 429 415,82 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,8750	94,60	1 407,175
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	259,2500	94,60	24 525,050
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	814,9237	94,60	77 091,782
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,5000	94,60	5 628,700
Total manopera						108 652,73

Materiale:

1.	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	51,0000	10,00	510,000
2.	11110001000023	Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru condiții climaterice din RM, crescut în container, în amestec de sol fertil cu turba. Înălțimea 80-100 cm, tufa simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții.	buc	24,9600	500,00	12 480,000
3.	11110001000023 4	Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu înalt Material saditor pentru condiții climaterice din RM, crescut în container, în amestec de sol fertil cu turba. Înălțimea 60-80 cm, tufa simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții.	buc	34,3200	500,00	17 160,000
4.	11110001000023 45	Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu înalt Material saditor pentru condiții climaterice din RM, crescut în container, în amestec de sol fertil cu turba. Înălțimea 100-120 cm, tufa simetrică, bine ramificată, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții.	buc	21,8400	600,00	13 104,000
5.	11110001000023 451	Cotoneaster dammeri Bircoace Material saditor pentru condiții climaterice din RM, crescut în container, în amestec de sol fertil cu turba. Înălțimea 20-30 cm, tufa simetrică, bine ramificată, compactă, fără deteriorări mecanice, daunatori sau infecții.	buc	31,2000	240,00	7 488,000
6.	11110002210000	Pachysandra Physocarpus	buc	7,2800	520,00	3 785,600

	000023451778990	opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..				
7.	11110002210000 000023451899	Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	15,6000	400,00	6 240,000
8.	11110002210000 0000234518990	Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	46,8000	380,00	17 784,000
9.	11110002210000 00002345217789 90	Physocarpus opulifolius Diablo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	21,8400	520,00	11 356,800
10.	11110002210000 0023451899	Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	41,6000	380,00	15 808,000
11.	11110002210000 23451	Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	1 000,00	1 040,000
12.	11110002210000 2345189	Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	83,2000	150,00	12 480,000
13.	11110002210000 23451899	Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 90-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	83,2000	420,00	34 944,000
14.	11110002210000 778990	Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0.7m m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	29,1200	620,00	18 054,400

15.	1212121212121	apa	m3	25,5000	25,00	637,500
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	4,2500	25,00	106,250
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	4,2500	91,67	389,599
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8500	25,00	21,250
19.	533333	Sol pentru amenajare după plantare	m3	42,5000	110,00	4 675,000
Total materiale de construcții						178 064,41

Utilaje de construcții:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	27,1575	350,00	9 505,125
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,8290	540,00	5 847,660
Total utilaje de construcții						15 352,78

Total	Lei	302 069,9 2
CAS	24 %	26 076,66
Transportarea materialelor	3 %	5 341,93
Cheltuieli de regie	5,2 %	17 341,41
Beneficiu de deviz	2 %	7 016,60
Total		357 846,5 2
TVA	20 %	71 569,30

Total deviz: **429 415,8
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Plantarea arbustilor in sectorul Centru, Investitor
pe 7 adrese, conform necesitatilor Preturii
sectorului**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Scuarul N.Sulac (1), Soseaua Hincesti, 53, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hincesti, 62a, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Str.Korolenko				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			101,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbusatii)	t			105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
3	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusii fara balot	1000 buc			89,859
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500	94,60	89,86
4	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor- neghimpoase	100 buc			80,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	94,60	80,41
5	TsH24A	Plantari arbusii cu balot - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			556,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	11110001000023	Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
6	TsH24A	Plantari arbusii cu balot - Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			556,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16

1	2	3	4	5	6	7
	111100010000234	Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde-auriu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
7	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 100-120 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			660,473 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002345	Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 100-120 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	600,00	624,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
8	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Cotoneaster dammeri Bircoace Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			286,073 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	11110001000023451	Cotoneaster dammeri Bircoace Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	240,00	249,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
9	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			1 076,473 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000221000023451	Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	1 000,00	1 040,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
10	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba.	buc			192,473 34,056

1	2	3	4	5	6	7
		Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100002 345189	Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
11	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 90-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			473,273 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100002 3451899	Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 90-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	420,00	436,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
12	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			431,673 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100000 023451899	Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	380,00	395,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
13	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			452,473 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100000 00023451899	Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	400,00	416,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
14	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			431,673 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100000 000234518990	Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0400	380,00	395,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
15	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Pachysandra Physocarpus opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc			577,273 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100000 00023451778990	Pachysandra Physocarpus opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	1,0400	520,00	540,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
16	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Physocarpus opulifolius Diabolo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc			577,273 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100000 000234521778990	Physocarpus opulifolius Diabolo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-80 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..	buc	1,0400	520,00	540,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
17	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,7m m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc			681,273 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	111100022100007 78990	Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,5-0,7m m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice,	buc	1,0400	620,00	644,80

1	2	3	4	5	6	7
		daunatori sau infectii.				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	25,00	0,05
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	91,67	0,92
18	TsH190B	Astuparea manuală a gropilor existente, teren mediu	m3			54,868 54,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,60	54,87
19	TsH03A	Extragerea pământului necesar amenajării spațiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fața locului, în dependență de necesitate)	m3			92,708 92,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
20	pret de piață	Sol pentru amenajare după plantare	m3			110,000 0,000
	533333	Sol pentru amenajare după plantare	m3	1,0000	110,00	110,00
21	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) în transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fața locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
22	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			98,280 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	540,00	98,28
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			70,004 70,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			118,250 118,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
25	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
26	TsH05C	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 20 cm grosime (aproximativ 1x1 m)	m2			13,244 13,244
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
27	TsH04A	Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adâncimea de 10 cm (1x1 m)	m2			17,974 17,974
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,30
28	TsH193B	Nivelarea manuală, la ochi, a suprafețelor cu densitate naturală, teren: mediu	100m2			1 154,120 1 154,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	94,60	1 154,12
29	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrsta până la 10 ani (de 3 ori timp de 2 săptămîni după plantare, k=3) K=3,0000	100 buc			2 990,994 604,494
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	94,60	604,49
	1212121212121	apa	m3	2,0000	25,00	150,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	350,00	2 236,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Plantarea arborilor cu balot in
sectorul Centru, pe 4 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Plantarea arborilor cu balot**

Valoarea de deviz 106 712,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hancesti, 62a, Str.Suruceanu 15/1, Str. 31 August, Str.L.Korolenko				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	31,0000	101,222 101,222	3 137,882 3 137,882
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	1,0000	105,006 105,006	105,006 105,006
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,3100	75,681 75,681	23,461 23,461
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,3100	133,387 133,387	41,350 41,350
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Onal?imea min. 4-5 m,	buc	1,0000	3 597,434 27,434	3 597,434 27,434

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau Container de dimensiuni similare				
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	4,0000	867,434 27,434	3 469,736 109,736
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 14-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	25,0000	2 588,384 27,434	64 709,600 685,850
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Salix globosa Salcie globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0000	1 287,434 27,434	1 287,434 27,434

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	15,0000	54,868 54,868	823,020 823,020
10	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	3,1000	92,708 92,708	287,395 287,395
11	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,1000	110,000 0,000	341,000 0,000
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	3,1000	105,006 105,006	325,519 325,519
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,4000	72,800 0,000	320,320 0,000
14	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	3,1000	70,004 70,004	217,012 217,012
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,1000	118,250 118,250	366,575 366,575
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,1000	29,326 29,326	90,911 90,911
17	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	31,0000	13,244 13,244	410,564 410,564
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	31,0000	17,974 17,974	557,194 557,194
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	0,3100	1 154,119 1 154,119	357,777 357,777

1	2	3	4	5	6	7
20	TsH94A	Udarea prin ajutor de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4)	100 buc	0,3100	2 709,994 805,994	840,098 249,858
		<i>Total</i>	Lei			81 309,288
		Total Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hancesti, 62a, Str.Suruceanu 15/1, Str. 31 August, Str.L.Korolenko Inklusiv salariu				81 309,288 7 843,978

		Total	Lei	81 309,27
		CAS	24 %	1 882,55
		Transportarea materialelor	2 %	1 452,34
		Cheltuieli de regie	3 %	2 539,33
		Beneficiu de deviz	2 %	1 743,68
		Total		88 927,17
		TVA	20 %	17 785,44
		Total deviz: Inklusiv salariu		106 712,61 7 843,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Plantarea arborilor cu balot in
sectorul Centru, pe 4 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Plantarea arborilor cu balot**

Valoarea de deviz 106 712,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7750	94,60	73,315
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,3700	94,60	791,802
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,6723	94,60	6 685,601
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	94,60	293,260
Total manopera						7 843,96

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,4800	25,00	62,000
2.	28301273030015	Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Onal?imea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau Container de dimensiuni similare	buc	1,0500	3 400,00	3 570,000
3.	28301273030015 6	Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	4,2000	800,00	3 360,000
4.	28301273030015 67	Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 14-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot	buc	26,2500	2 439,00	64 023,750

		protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.				
5.	28301273030015 678	Salix globosa Salcie globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 200,00	1 260,000
6.	54333	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,1000	110,00	341,000
Total materiale de construcții						72 616,75

Utilaje de construcții:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,6412	200,00	528,240
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8008	400,00	320,320
Total utilaje de construcții						848,56

Total	Lei	81 309,27
CAS	24 %	1 882,55
Transportarea materialelor	2 %	1 452,34
Cheltuieli de regie	3 %	2 539,33
Beneficiu de deviz	2 %	1 743,68
Total		88 927,17
TVA	20 %	17 785,44

Total deviz: **106 712,61**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Plantarea arborilor cu balot in sectorul Investitor
Centru, pe 4 adrese, conform necesitatilor
Preturii sectorului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hancesti, 62a, Str.Suruceanu 15/1, Str. 31 August, Str.L.Korolenko				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			101,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t			105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			75,681
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,68
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc			133,387
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	94,60	133,39
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Onal?imea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau Container de dimensiuni similare	buc			3 597,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	28301273030015	Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Onal?imea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau Container de dimensiuni similare	buc	1,0500	3 400,00	3 570,00
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc			867,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	283012730300156	Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice	buc	1,0500	800,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
		specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.				
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 14-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc			2 588,384 27,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303001567	Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 14-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	2 439,00	2 560,95
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Salix globosa Salcie globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc			1 287,434 27,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	28301273030015678	Salix globosa Salcie globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	1,0500	1 200,00	1 260,00
9	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3			54,868 54,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	94,60	54,87
10	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3			92,708 92,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
11	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			110,000 0,000
	54333	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	110,00	110,00
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
14	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3			70,004 70,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,250 118,250

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326 ----- 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
17	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,244 ----- 13,244
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2			17,974 ----- 17,974
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,30
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			1 154,119 ----- 1 154,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	94,60	1 154,12
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4)	100 buc			2 709,994 ----- 805,994
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	94,60	805,99
	1212121212121	apa	m3	2,0000	25,00	200,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	200,00	1 704,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Plantarea florilor multianuale in
sectorul Centru, pe 8 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Plantarea florilor multianuale**

Valoarea de deviz 263 186,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Scuarul V. Dokuceaev, Scuarul N.Sulac (1), Scuarul N.Sulac (2), Sos.Hincesti colt Str.Kaczynski, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Strada Nicolae Testemitanu 30				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	3,0000	105,006 105,006	315,018 315,018
2	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	210,0000	4,730 4,730	993,300 993,300
3	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	0,8380	59,593 59,593	49,939 49,939
4	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	0,8380	121,084 121,084	101,468 101,468
5	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia white Astilbe alba Material saditor,	100 buc	0,3200	7 245,334 375,559	2 318,507 120,179

1	2	3	4	5	6	7
		adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
6	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe arendsii Bumalda Astilbe Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,5400	7 245,339 375,563	3 912,483 202,804
7	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Arrenatherum variegatum Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,3200	26 485,334 375,559	8 475,307 120,179
8	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Anaphalis margaritcea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de	100 buc	0,1800	12 965,344 375,567	2 333,762 67,602

1	2	3	4	5	6	7
		sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
9	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Artemisia ludoviciana Pelin Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 6-7 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1600	10 885,337 375,562	1 741,654 60,090
10	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,1000	26 485,340 375,560	2 648,534 37,556
11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Alchenilla mollis Cretisoara Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie	100 buc	0,0600	25 445,333 375,567	1 526,720 22,534

1	2	3	4	5	6	7
		prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
12	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Bergenia cordifolia</i> Badan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,3600	19 205,336 375,561	6 913,921 135,202
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Carex morrovi</i> Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,3100	17 125,342 375,561	5 308,856 116,424
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Cerastium tomentosum</i> Lina caprelor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 9 cm cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,3200	16 085,334 375,559	5 147,307 120,179

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Coreopsis grandiflora Early Sunrise Soarele diminetii Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,1800	16 085,344 375,567	2 895,362 67,602
16	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,2400	36 885,338 375,562	8 852,481 90,135
17	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,4000	31 685,337 375,562	12 674,135 150,225
18	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in	100 buc	0,4200	33 765,336 375,562	14 181,441 157,736

1	2	3	4	5	6	7
		teren - Geranium cantabrigiense Biokovo Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 15-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Helenium Iarba mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-30 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,0800	$\frac{26\ 485,337}{375,562}$	$\frac{2\ 118,827}{30,045}$
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera Plum Pudding Heuchera Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,6600	$\frac{26\ 485,338}{375,562}$	$\frac{17\ 480,323}{247,871}$
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hyssopus officinalis Isopul Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase,	100 buc	0,3500	$\frac{25\ 445,340}{375,563}$	$\frac{8\ 905,869}{131,447}$

1	2	3	4	5	6	7
		nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,1800	15 045,344 375,567	2 708,162 67,602
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Phlox paniculata Brumarele inalte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,5400	15 045,339 375,563	8 124,483 202,804
24	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de	100 buc	0,1400	23 365,336 375,564	3 271,147 52,579

1	2	3	4	5	6	7
		sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
25	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,0900	19 205,344 375,556	1 728,481 33,800
26	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum telephium (S.spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,4200	21 285,336 375,562	8 939,841 157,736
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Stachys "Silver Carpet" Urechiusa mielulu Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-	100 buc	0,7200	19 205,338 375,562	13 827,843 270,405

1	2	3	4	5	6	7
		14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Plumepoppy macleaya cordata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,1800	26 485,344 375,567	4 767,362 67,602
29	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Waldsteinia ternata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,6400	19 205,337 375,562	12 291,416 240,360
30	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Physostegia virginiana Rachitica Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura +	100 buc	0,3600	15 045,336 375,561	5 416,321 135,202

1	2	3	4	5	6	7
		fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
31	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Rosa shrub Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatomata. Inaltimea tufei la maturitate 2,5 m	100 buc	0,0200	16 085,300 375,550	321,706 7,511
32	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc	0,0900	8 805,344 375,556	792,481 33,800
33	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fata locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat pina la 10 cm)	m3	21,0000	92,708 92,708	1 946,868 1 946,868
34	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	21,0000	110,000 0,000	2 310,000 0,000
35	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	21,0000	105,006 105,006	2 205,126 2 205,126
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	29,4000	54,600 0,000	1 605,240 0,000
37	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	21,0000	70,004 70,004	1 470,084 1 470,084

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	29,4000	118,250 118,250	3 476,550 3 476,550
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,0000	29,326 29,326	615,846 615,846
40	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)	m2	210,0000	13,244 13,244	2 781,240 2 781,240
41	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	210,0000	17,974 17,974	3 774,540 3 774,540
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	2,1000	1 154,120 1 154,120	2 423,652 2 423,652
43	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	2,1000	1 058,166 303,666	2 222,149 637,699
		<i>Total</i>	Lei			195 915,752
		Total Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Scuarul V. Dokucaev, Scuarul N.Sulac (1), Scuarul N.Sulac (2), Sos.Hincesti colt Str.Kaczynski, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Strada Nicolae Testemitanu 30 Inklusiv salariu				195 915,752 23 938,541

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			195 915,75
		CAS	24 %			5 745,25
		Transportarea materialelor	3 %			5 070,71
		Cheltuieli de regie	3 %			6 201,95
		Beneficiu de deviz	3 %			6 388,01
		Total				219 321,67
		TVA	20 %			43 864,33
						263 186,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				23 938,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Plantarea florilor multianuale in
sectorul Centru, pe 8 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Plantarea florilor multianuale**

Valoarea de deviz 263 186,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,3500	94,60	695,310
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	78,4042	94,60	7 417,037
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,3959	94,60	12 051,654
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	10,5000	94,60	993,300
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,4000	94,60	2 781,240
Total manopera						23 938,54

Material:

1.	111100010000309	Astilbe simplefolia white Astilbe alba Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	33,2800	65,00	2 163,200
2.	1111000100003091	Astilbe arendsii Bumalda Astilbe Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	56,1600	65,00	3 650,400
3.	11110001000030912	Arrenatherum variegatum Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase,	buc	33,2800	250,00	8 320,000

		nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
4.	11110001000030 9121	Anaphalis margaritcea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	18,7200	120,00	2 246,400
5.	11110001000030 91212	Artemisia ludoviciana Pelin Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 6-7 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	16,6400	100,00	1 664,000
6.	11110001000030 912121	Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	10,4000	250,00	2 600,000
7.	11110001000030 9121212	Alchenilla mollis Cretisoara Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	6,2400	240,00	1 497,600
8.	11110001000030 91212123	Bergenia cordifolia Badan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura +	buc	37,4400	180,00	6 739,200

		fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
9.	11110001000030 912121231	Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15- 20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	32,2400	160,00	5 158,400
10.	11110001000030 9121212312	Cerastium tomentosum Lina caprelor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 9 cm cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	33,2800	150,00	4 992,000
11.	11110001000030 91212123121	Coreopsis grandiflora Early Sunrise Soarele diminetii Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20- 25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	18,7200	150,00	2 808,000
12.	11110001000030 912121231212	Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15- 20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	24,9600	350,00	8 736,000
13.	11110001000030 9121212312120	Deschampsia cespitosa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25- 30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	41,6000	300,00	12 480,000
14.	1212121212121	apa	m3	9,4500	25,00	236,250

15.	1249968088	Waldsteinia ternata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantelor sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	66,5600	180,00	11 980,800
16.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	16,5924	55,00	912,582
17.	211249968088	Physostegia virginiana Rachitica Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantelor sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	37,4400	140,00	5 241,600
18.	212312120	Geranium cantabrigiense Biokovo Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 15-25 cm. Obligatoriul plantelor sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	43,6800	320,00	13 977,600
19.	21231212099	Helenium Iarba mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-30 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantelor sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	8,3200	250,00	2 080,000
20.	2123121209911	Heuchera Plum Pudding Heuchera Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantelor sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	68,6400	250,00	17 160,000
21.	21231212099114 4	Hyssopus officinalis Isopul Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase,	buc	36,4000	240,00	8 736,000

		nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
22.	21231212099114 46	Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	18,7200	140,00	2 620,800
23.	21231212099114 468	Phlox paniculata Brumarele inalte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	56,1600	140,00	7 862,400
24.	21231212099114 4680	Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	14,5600	220,00	3 203,200
25.	21231212099114 9922468088	Stachys "Silver Carpet" Urechiusa mielulu Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	74,8800	180,00	13 478,400
26.	21231212099114 992249968088	Plumepoppy macleaya cordata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea	buc	18,7200	250,00	4 680,000

		plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
27.	21231212099114 994680	Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	9,3600	180,00	1 684,800
28.	21231212099114 99468088	Sedum telephium (S.spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	43,6800	200,00	8 736,000
29.	334333	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	21,0000	110,00	2 310,000
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2935	25,00	7,339
31.	99211249119680 88	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	9,3600	80,00	748,800
32.	99211249968088	Rosa shrub Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatos, nevatamata. Inaltimea tufei la maturitate 2,5 m	buc	2,0800	150,00	312,000
		Total materiale de constructii				169 023,77

Utilaje de constructii:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	6,7410	200,00	1 348,200
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,3508	300,00	1 605,240
		Total utilaje de constructii				2 953,44

Total	Lei	195 915,75
CAS	24 %	5 745,25
Transportarea materialelor	3 %	5 070,71
Cheltuieli de regie	3 %	6 201,95

Beneficiu de deviz	3 %	6 388,01
Total		219 321,67
TVA	20 %	43 864,33
Total deviz:		263 186,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Plantarea florilor multianuale in sectorul Investitor
Centru, pe 8 adrese, conform necesitatilor
Preturii sectorului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Scuarul V. Dokuceaev, Scuarul N.Sulac (1), Scuarul N.Sulac (2), Sos.Hincesti colt Str.Kaczynski, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Strada Nicolae Testimitanu 30				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
2	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2			4,730 4,730
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0500	94,60	4,73
3	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc			59,593 59,593
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,59
4	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc			121,084 121,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	94,60	121,08
5	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia white Astilbe alba Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			7 245,334 375,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309	Astilbe simplefolia white Astilbe alba Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	65,00	6 760,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
6	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15	100 buc			7 245,339

1	2	3	4	5	6	7
		cm inaltime in teren - Astilbe arendsii Bumalda Astilbe Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1111000100003091	Astilbe arendsii Bumalda Astilbe Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	65,00	6 760,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
7	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Arrenatherum variegatum Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			26 485,334 375,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	11110001000030912	Arrenatherum variegatum Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	250,00	26 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
8	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Anaphalis margaritcea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			12 965,344 375,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,02
	111100010000309121	Anaphalis margaritcea Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	120,00	12 480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
9	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Artemisia ludoviciana Pelin Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 6-7 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	100 buc			10 885,337 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1111000100003091212	Artemisia ludoviciana Pelin Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 6-7 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	buc	104,0000	100,00	10 400,00
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
10	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Allium condensatum Ceapa decorativă Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 25-35 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	100 buc			26 485,340 <hr/> 375,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	11110001000030912121	Allium condensatum Ceapa decorativă Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 25-35 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	buc	104,0000	250,00	26 000,00
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
11	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Alchenilla mollis Cretisoara Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci, înălțimea plantei 25-30 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	100 buc			25 445,333 <hr/> 375,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,02
	111100010000309121212	Alchenilla mollis Cretisoara Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci,	buc	104,0000	240,00	24 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,87
12	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Bergenia cordifolia Badan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			19 205,336 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309 1212123	Bergenia cordifolia Badan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	180,00	18 720,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc			17 125,342 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309 12121231	Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	buc	104,0000	160,00	16 640,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Cerastium tomentosum Lina caprelor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 9 cm cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			16 085,334 375,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309	Cerastium tomentosum Lina caprelor	buc	104,0000	150,00	15 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	121212312	Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 9 cm cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1.9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Coreopsis grandiflora Early Sunrise Soarele diminettii Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			16 085,344 <hr/> 375,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,02
	111100010000309 1212123121	Coreopsis grandiflora Early Sunrise Soarele diminettii Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	150,00	15 600,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
16	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			36 885,338 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309 12121231212	Calama grostis arundinacea Iarba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	350,00	36 400,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
17	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30	100 buc			31 685,337 <hr/> 375,562

1	2	3	4	5	6	7
		cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000309 121212312120	Deschampsia cespitosa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	300,00	31 200,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
18	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Geranium cantabrigiense Biokovo Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 15-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			33 765,336 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120	Geranium cantabrigiense Biokovo Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci, inaltimea plantei 15-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	320,00	33 280,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,87
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Helenium Iarba mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-30 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			26 485,337 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	21231212099	Helenium Iarba mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-30 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	250,00	26 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera Plum Pudding Heuchera Material saditor,	100 buc			26 485,338 <hr/> 375,562

1	2	3	4	5	6	7
		adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	2123121209911	Heuchera Plum Pudding Heuchera Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	250,00	26 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hyssopus officinalis Isopul Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			25 445,340 375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991144	Hyssopus officinalis Isopul Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	240,00	24 960,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			15 045,344 375,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,02
	212312120991144 6	Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-35 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	140,00	14 560,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
23	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Phlox paniculata Brumarele înalte Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor	100 buc			15 045,339 <hr/> 375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991144 68	Phlox paniculata Brumarele înalte Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor	buc	104,0000	140,00	14 560,00
	2010102906996	Lăturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
24	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 40-50 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor	100 buc			23 365,336 <hr/> 375,564
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991144 680	Miscanthus sinensis `MorningLight` Iarba de elefant Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 40-50 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor	buc	104,0000	220,00	22 880,00
	2010102906996	Lăturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,87
25	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor	100 buc			19 205,344 <hr/> 375,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,54
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991149 94680	Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec	buc	104,0000	180,00	18 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,89
26	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum telephium (S.spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			21 285,336 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991149 9468088	Sedum telephium (S.spectabile) Norocel Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 16-18 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	200,00	20 800,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,87
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Stachys "Silver Carpet" Urechiusa mielulu Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			19 205,338 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	212312120991149 922468088	Stachys "Silver Carpet" Urechiusa mielulu Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	180,00	18 720,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Plumeppy macleaya cordata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			26 485,344 375,567

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,02
	212312120991149 92249968088	Plumepoppy macleaya cordata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	250,00	26 000,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
29	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Waldsteinia ternata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			19 205,337 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1249968088	Waldsteinia ternata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	180,00	18 720,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
30	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Physostegia virginiana Rachitica Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			15 045,336 <hr/> 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	211249968088	Physostegia virginiana Rachitica Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	140,00	14 560,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,88
31	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Rosa shrub Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. Inaltimea tufei la maturitate 2,5 m	100 buc			16 085,300 <hr/> 375,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,00
	99211249968088	Rosa shrub Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. Inaltimea tufei la maturitate 2,5 m	buc	104,0000	150,00	15 600,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,85
32	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	100 buc			8 805,344 375,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,54
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	9921124911968088	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor	buc	104,0000	80,00	8 320,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	55,00	108,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	25,00	0,89
33	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fata locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat pina la 10 cm)	m3			92,708 92,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
34	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			110,000 0,000
	334333	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	110,00	110,00
35	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
37	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3			70,004 70,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,250 118,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
40	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			13,244

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)				13,244
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
41	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			17,974 17,974
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,30
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			1 154,120 1 154,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	94,60	1 154,12
43	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2			1 058,166 303,666
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	303,67
	1212121212121	apa	m3	1,5000	25,00	112,50
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	200,00	642,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.