

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2 изм.(5A) Bloc de regim nr.7. Arhitectura. Lucrări neexecutate

Valoarea de deviz 10 082 990,60 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
		1.1. Copertine [AR 22-26]				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m [AR-13]	m	97,300	193,52	18 829,27
		Total Copertine [AR 22-26] Inclusiv salariu				18 829,27 9 664,81
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				18 829,27 9 664,81
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	187,660	265,41	49 806,35
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	187,660	230,09	43 178,70
4	CK01A	Продукхи	m2	4,000	528,35	2 113,39
		Total Ferestre Inclusiv salariu				95 098,44 14 513,73
		3. Pardoseala				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Cota 0.000				
5	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2	501,240	357,79	179 337,29
6	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	452,000	139,14	62 891,30
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	54,110	316,40	17 120,29
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				259 348,88 125 189,20
		3.2. Cota 3.30 6.60				
8	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime,	m2	857,860	357,79	306 929,65

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar ciment M 100)				
9	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	772,000	139,14	107 416,11
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	36,540	316,40	11 561,13
		Total Cota 3.30 6.60 Inclusiv salariu				425 906,89 208 303,71
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				685 255,77 333 492,91
		4. Sahta de ventilare AR13,28				
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	58,790	135,76	7 981,15
		Total Sahta de ventilare AR13,28 Inclusiv salariu				7 981,15 3 781,82
		5. Scara				
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare [AR-19]	kg	905,200	48,12	43 556,89
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,910	1 381,45	1 257,12
14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune	m	52,500	378,64	19 878,71

1	2	3	4	5	6	7
		profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier				
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	10,500	94,62	993,56
16	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	60,000	437,47	26 248,09
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (1020,97 - 905,20 = 115,77 kg), (plansa 55 noua)	kg	115,770	48,19	5 579,53
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (balustrada scarii, plansa 55 noua)	t	0,116	1 381,47	160,25
		Total Scara Inclusiv salariu				97 674,15 52 785,48
		6. Lucrari de finisare interioara				
		6.1. Tavanul				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(metalice), inclusiv sistemul-grila (190,2m2 + 177,5m2 + 169,9m2 = 537,60m2),(plansa 41 изм., 42 изм., 43 изм.)	m2	537,600	654,21	351 705,98
20	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru	m2	868,700	94,25	81 878,18

1	2	3	4	5	6	7
		rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (2 376,55m ² -1 507,85m ² =868,70m ² -subsol)				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor in subsol	m2	868,700	6,53	5 668,70
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (2 376,55m ² -1 507,85m ² =868,70m ² -subsol)	m2	868,700	70,78	61 483,21
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (coridoare, plansa 56 noua)	m2	40,920	294,27	12 041,51
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (plansa 56 noua)	m2	40,920	60,72	2 484,77
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa (plansa 56 noua)	m2	40,920	6,53	267,06
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (plansa 56 noua)	m2	40,920	70,73	2 894,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	6,53	9 839,41
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	172,78	260 528,28
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1 507,850	6,53	9 839,41

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor inainte de vopsitorii (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)				
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	70,78	106 719,73
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 65 noua, 234,20m2 x 3 etaje = 702,60m2; camere de detentie)	m2	702,600	6,53	4 584,82
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	172,78	121 396,16
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	6,53	4 584,82
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	70,78	49 727,30
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 085 643,64 688 661,43
		6.2. Peretii				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in subsol	m2	1 132,480	6,53	7 389,96
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti in subsol	m2	1 132,480	70,78	80 152,54
37	CF07A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil a scarilor dedesubt	m2	60,000	94,25	5 655,25

1	2	3	4	5	6	7
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a scarilor dedesubt	m2	60,000	70,78	4 246,57
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori (coridoare), (plansa 20), (344,19m2 + 292,68m2 + 277,50m2 = 914,37m2)	m2	914,370	34,25	31 319,54
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare), (plansa 20).	m2	914,370	179,80	164 403,70
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (intrarea in celule suplimentar)	m2	63,840	143,37	9 152,59
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (intrarea in celule suplimentar)	m2	63,840	6,53	416,57
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (intrarea in celule suplimentar)	m2	63,840	70,78	4 518,35
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 54 noua, parapet)	m2	791,020	6,53	5 161,84
45	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 54 noua)	m2	791,020	79,79	63 116,24
46	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 54 noua)	m2	791,020	227,23	179 739,72
47	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in	kg	95,100	31,27	2 973,78

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов),(plansa 54 noua)				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	6,53	8 936,67
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	79,79	109 273,74
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	227,22	311 183,84
51	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов), (plansa 65 noua)	kg	164,600	31,27	5 147,04
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	6,53	5 921,90
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	143,37	130 106,30
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	6,53	5 921,90
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	907,500	70,78	64 229,32
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	6,53	4 967,66

1	2	3	4	5	6	7
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	143,37	109 141,57
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	6,53	4 967,66
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	70,78	53 879,79
		Total Peretii Inclusiv salariu				1 371 924,04 873 775,24
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				2 457 567,68 1 562 436,67
		7. Lucrari de finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	104,350	206,82	21 581,54
61	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	2 849,780	343,78	979 698,14
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	2 745,430	179,80	493 628,47
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	3 084,970	81,33	250 901,89

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				1 745 810,04 944 676,82
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-1-8, Кр-2-5, Кр-2-6, Кр-2-7, Кр-2-8.				
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,370	419,66	11 905,81
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	229,900	48,19	11 079,89
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	1 381,57	317,76
		Total Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-1-8, Кр-2-5, Кр-2-6, Кр-2-7, Кр-2-8. Inclusiv salariu				23 303,46 11 416,89
		8.2. Groapa de descarcare				
67	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in peretii groapei de descarcare	m3	32,610	1 677,09	54 689,90
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,180	155,02	11 654,28
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,340	2 483,79	844,49
70	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace	m3	3,430	1 747,85	5 995,14

1	2	3	4	5	6	7
		clasice				
71	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3	3,860	1 871,81	7 225,19
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	59,330	22,52	1 336,18
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	293,260	48,19	14 133,57
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,290	1 381,76	400,71
75	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu finisarea glafurilor	m2	40,340	328,12	13 236,54
76	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	130,630	206,82	27 016,84
		Total Groapa de descarcare Inklusiv salariu				136 532,84 57 627,76
		8.3. Ingradirea CM-1 AR-17				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nota: Din resurse de exclus costul materialelor-confectii metalice)	kg	486,080	51,58	25 074,07
78	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru	m2	66,000	95,43	6 298,50

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv				
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,640	1 381,55	884,19
		Total Ingradirea CM-1 AR-17 Inclusiv salariu				32 256,76 13 480,41
		8.4. Решетки на окна				
80	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg	12 362,110	45,75	565 608,39
		Total Решетки на окна Inclusiv salariu				565 608,39 385 920,32
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				757 701,45 468 445,38

		Total	lei	5 865 917,95
		Fondul social	24,00 %	813 551,43
		Transportarea materialelor	8,00 %	194 855,52
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	48 713,88
		Total	100,00 +	6 923 038,78
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 003 840,62
		Total	100,00 +	7 926 879,40
		Beneficiul de deviz	6,00 %	475 612,77
		Total	100,00 +	8 402 492,17
		TVA	20,00 %	1 680 498,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				10 082 990,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2 изм.(5A)
Bloc de regim nr.7. Arhitectura. Lucrari neexecutate**

Valoarea de deviz 10 082 990,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2 изм.(5A):				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,500	94,60	993,300
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 533,885	94,60	428 905,521
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,414	94,60	1 741,964
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 960,728	94,60	942 284,869
5.	7123010010200	Betonist	h-om	139,028	94,60	13 152,049
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,783	94,60	3 574,272
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 314,127	94,60	218 916,414
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,939	94,60	7 467,629
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	90,650	94,60	8 575,490
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 286,148	94,60	310 869,601
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3 483,784	94,60	329 565,967
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 732,911	94,60	353 133,381
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	128,012	94,60	12 109,935
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,078	94,60	1 331,779
15.	7212030022700	Sudor	h-om	143,924	94,60	13 615,211
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,705	94,60	7 823,893
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4 094,372	94,60	387 327,592
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 395,591	94,60	132 022,909
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,315	94,60	218,999
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 360,348	94,60	128 688,920
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	846,557	94,60	80 084,293
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,157	94,60	7 393,652
		Total manopera				3 389 797,6 2

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	630,884	3,80	2 397,359
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	36 896,600	5,27	194 445,082
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,734	327,00	567,018
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,055	381,00	20,955
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,864	381,00	3 758,184
6.	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	84,260	503,00	42 382,780
7.	1421302200460	Coloranti	kg	101,257	245,00	24 807,965
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	307,853	7,00	2 154,971
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,038	4 340,00	164,920
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,571	4 340,00	2 478,140
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,925	4 340,00	4 014,500
12.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,054	7 460,00	402,840
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,925	4 175,00	3 861,875
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	567,400	0,12	68,088
15.	2010237318750	Distantieri	buc	17,799	0,12	2,136
16.	2010407343982	Rumegus	kg	70,955	4,13	293,044
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,370	4 650,00	1 720,500
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,518	163,00	1 225,434
19.	20301129380001	Продукты	m2	4,000	244,25	977,000
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,856	1,18	80,070
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,735	24,00	17,640
22.	2320166200676	White spirit	kg	5,838	35,12	205,031
23.	2320187315789	Decofrol	kg	9,022	24,00	216,528
24.	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	4 321,040	36,72	158 668,589
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 803,735	22,50	40 584,039
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,051	61,75	1 052,899
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 418,064	37,50	90 677,400
28.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	65,257	61,22	3 995,034
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	139,063	43,72	6 079,834
30.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,100	128,75	270,375
31.	24302261000001	Fuga	kg	8,511	31,63	269,203
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,525	49,87	425,142
33.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	379,464	49,87	18 923,870
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,598	49,87	179,432
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,761	27,12	74,879
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,145	5,17	57,620
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,361	38,49	283,325
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,204	37,85	45,571
39.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,402	4,15	76,369
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	55,206	27,43	1 514,301
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 676,085	4,25	49 623,361
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12 194,175	4,25	51 825,243
43.	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	259,700	31,27	8 120,819
44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,152	0,98	30,529
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	92,010	15,72	1 446,397
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	191,413	224,13	42 901,396
47.	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	2 546,883	129,17	328 980,877
48.	2523116716000	Linolineum	m2	96,611	161,25	15 578,524
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	96,643	1,78	172,025
50.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	13,591	134,10	1 822,553
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 210,924	8,13	26 104,812
52.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	122,400	4,37	534,888
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 076,787	2,63	42 281,950
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,533	3,42	87,323
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	362,709	3,76	1 363,787

56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	28 153,449	3,57	100 507,813
57.	26531021008311	Tink	kg	8 417,540	27,89	234 765,190
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,167	8,24	355,696
59.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	29,221	146,30	4 275,032
60.	2662102701000	Placi ghips-carton 9,5mm	m2	43,181	44,28	1 912,055
61.	26631021000001	Beton M100	m3	37,478	1 137,15	42 618,108
62.	26631021000002	Beton M200	m3	4,016	1 324,27	5 318,268
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	6,109	1 137,15	6 946,849
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	5,572	1 150,00	6 407,800
65.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	5,572	1 153,20	6 425,630
66.	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	70,547	1 150,00	81 129,050
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	114,898	3,97	456,145
68.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1 248,480	52,50	65 545,200
69.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	375,343	27,86	10 457,056
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 023,630	6,25	18 897,688
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,920	12,31	35,945
72.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,280	26,10	59,508
73.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	518,090	212,30	109 990,507
74.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	138,944	28,00	3 890,432
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	142,197	13,75	1 955,209
76.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	978,614	12,28	12 017,380
77.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,794	8,95	338,256
78.	2710703520285	Profil de suport	m	90,474	16,76	1 516,344
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	564,480	420,00	237 081,600
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,861	18,55	90,172
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,759	18,55	69,729
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,583	19,60	31,027
83.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,310	18,55	42,851
84.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	187,660	189,56	35 572,830
85.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,947	217,10	1 508,194
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	486,080	31,27	15 199,722
87.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	53,550	26,43	1 415,326
88.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	12 362,110	13,75	169 979,013
89.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 544,130	27,50	42 463,575
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	59,923	18,92	1 133,743
91.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	28,380	29,70	842,886
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,869	28,76	456,393
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	47,236	48,13	2 273,468
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,554	2,45	55,257
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 516,293	0,61	924,938
96.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	665,807	0,47	312,929
97.	2874115837745	Suruburi	buc	315,000	0,89	280,350
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,554	0,68	15,337
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,376	72,50	27,260
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 150,400	1,18	2 537,472
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 514,127	0,98	17 163,845
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,255	13,75	31,006
103.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	59,548	62,75	3 736,637
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,053	2,76	215,427
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,360	22,76	1 533,114
106.	4100126202818	Apa	m3	14,809	22,76	337,052
107.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	676,357	6,25	4 227,234
		Total materiale de constructii				2 435 693,94

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 882,365	1,50	20 823,548
----	---------------	---	------	------------	------	------------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,700	25,00	92,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,160	25,00	54,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,894	450,00	402,300
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	382,161	25,00	9 554,025
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	71,165	25,00	1 779,125
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,372	75,00	102,900
8.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	21,882	25,00	547,050
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	29,738	25,00	743,450
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l acționat electric	h/ut	6,735	25,00	168,375
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,728	75,00	54,600
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,086	50,00	1 404,300
13.	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de șnec	h-ut	21,959	25,00	548,975
14.	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	1,944	25,00	48,600
15.	3410520006752	Automăcară 6 - 10 tf	h-ut	9,117	450,00	4 102,650
Total utilaje de construcții						40 426,39

Total	lei	5 865 917,95
Fondul social	24,00 %	813 551,43
Transportarea materialelor	8,00 %	194 855,52
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	48 713,88
Total	100,00 +	6 923 038,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 003 840,62
Total	100,00 +	7 926 879,40
Beneficiul de deviz	6,00 %	475 612,77
Total	100,00 +	8 402 492,17
TVA	20,00 %	1 680 498,43

Total deviz:

**10 082 99
0,60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
		1.1. Copertine [AR 22-26]				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m [AR-13]	m			193,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	94,60	80,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	28,00	39,984
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	62,75	38,403
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	217,10	15,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			265,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	224,13	228,612
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,61	2,489
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			230,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	189,56	189,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,61	2,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
4	CK01A	Продукхи	m2			528,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	94,60	119,196
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	94,60	107,844
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	20301129380001	Продукхи	m2	1,0000	244,25	244,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,76	4,314
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	12,31	8,986
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	26,10	14,877
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		3. Pardoseala				
		3.1. Cota 0.000				
5	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2			357,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	134,10	1,341
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	7 460,00	0,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,76	0,182
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,63	23,670
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	245,00	17,150
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,13	0,206
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	27,86	6,965
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,27	137,020

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
6	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			139,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	381,00	2,286
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0150	27,86	0,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,76	0,034
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	245,00	1,225
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	52,50	53,550
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,37	0,437
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			316,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,600
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	161,25	171,853
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	27,12	0,826
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,43	16,705
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	38,49	3,126
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,76	0,034
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,15	0,842
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	27,86	0,679
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	381,00	0,232
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,72	15,956
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
		3.2. Cota 3.30 6.60				
8	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2			357,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,090
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	134,10	1,341
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	7 460,00	0,296
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	245,00	17,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,76	0,182
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,13	0,206
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	27,86	6,965
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,27	137,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,63	23,670
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
9	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			139,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	381,00	2,286

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	27,86	0,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,76	0,034
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	245,00	1,225
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	52,50	53,550
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,37	0,437
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			316,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,600
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	161,25	171,854
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	27,12	0,826
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,43	16,705
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	38,49	3,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,76	0,035
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,15	0,843
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	27,86	0,679
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	381,00	0,229
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,72	15,956
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
		4. Sahta de ventilare AR13,28				
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			135,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,328
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	61,22	67,954
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
		5. Scara				
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare [AR-19]	kg			48,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,50	27,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,13	0,241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,76	0,022
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	43,72	0,437
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,053
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 381,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,182
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,75	481,649
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,87	194,493
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,85	20,838
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,12	68,465
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,823
14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			378,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	94,60	18,920
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	94,60	316,910
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	35,12	1,054
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,89	5,340
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	26,43	26,959
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			94,62

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	128,75	25,750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	24,00	1,680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,25	0,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
16	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			437,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	94,60	193,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	381,00	16,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	22,76	0,410
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,63	57,860
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,13	0,206
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	27,86	6,965
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	5,27	137,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada (1020,97 - 905,20 = 115,77 kg), (plansa 55 noua)	kg			48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	27,50	27,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,13	0,241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,76	0,022
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	43,72	0,437
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,80	0,076
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (balustrada scarii, plansa 55 noua)	t			1 381,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,190
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,75	481,759
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,87	194,319
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,85	20,879
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,12	68,422
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,819
		6. Lucrari de finisare interioara				
		6.1. Tavanul				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(metalice), inclusiv sistemul-grila (190,2m2 + 177,5m2 + 169,9m2 = 537,60m2),(plansa 41 изм., 42 изм., 43 изм.)	m2			654,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,930
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,18	4,720
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	1,0500	420,00	441,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
20	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si	m2			94,25

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 153,20	6,919
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 150,00	6,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor in subsol	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC- 9mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (coridoare, plansa 56 noua)	m2			294,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,686
	2662102701000	Placi ghips-carton 9,5mm	m2	1,0500	44,28	46,727
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,95	8,266
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,76	37,056
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,78	4,204
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,98	0,746
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,408
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	49,87	4,385
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,18	1,957
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,47	7,647
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (plansa 56 noua)	m2			60,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa (plansa 56 noua)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,839
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (plansa 56 noua)	m2			70,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			172,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,76	0,091

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 65 noua, 234,20m2 x 3 etaje = 702,60m2; camere de detentie)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			172,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,738
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,76	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
		6.2. Peretii				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in subsol	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti in subsol	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
37	CF07A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si	m2			94,25

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil a scarilor dedesubt				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 153,20	6,919
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 150,00	6,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a scarilor dedesubt	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori (coridoare), (plansa 20), (344,19m2 + 292,68m2 + 277,50m2 = 914,37m2)	m2			34,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,244
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	49,87	20,696
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare), (plansa 20).	m2			179,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,89	64,147
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,76	0,091
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (intrarea in celule suplimentar)	m2			143,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,76	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (intrarea in celule suplimentar)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (intrarea in celule suplimentar)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 54 noua, parapet)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
45	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 54 noua)	m2			79,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,676
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	36,72	73,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,650
46	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de	m2			227,23

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 54 noua)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 150,00	36,801
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	503,00	19,617
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,76	0,228
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,075
47	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов),(plansa 54 noua)	kg			31,27
	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	1,0000	31,27	31,270
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 65 noua)	m2			79,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,676
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	36,72	73,440
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,650
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 65 noua)	m2			227,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 150,00	36,800
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	503,00	19,617
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,76	0,228
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,075
51	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов), (plansa 65 noua)	kg			31,27
	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	1,0000	31,27	31,270
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			143,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,76	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,313
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			143,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,57	25,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,76	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			6,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,25	0,312
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			70,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,50	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,76	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,25	3,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,76	0,046
		7. Lucrari de finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			206,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 137,15	29,565
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0060	1 150,00	6,899
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,075
61	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2			343,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	94,60	109,736
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	94,60	27,529
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,25	17,170
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	4,25	17,943
	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	0,8700	129,17	113,502
	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	0,1800	212,30	38,596
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,13	9,032
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,3400	12,28	4,217
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,98	5,939
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	25,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,085
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			179,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,89	64,147
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,76	0,091

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			81,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 340,00	1,301
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 340,00	0,433
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 175,00	1,252
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 650,00	0,558
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,76	0,086
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,750
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-1-8, Кр-2-5, Кр-2-6, Кр-2-7, Кр-2-8.				
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			419,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,652
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	146,30	150,688
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,97	16,078
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,63	9,489
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,42	3,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,50	27,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,13	0,241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,76	0,022
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	43,72	0,437
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,80	0,076
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 381,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,143
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,75	481,648
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,87	194,491
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,85	20,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,12	68,561
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,817
		8.2. Groapa de descarcare				
67	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in peretii groapei de descarcare	m3			1 677,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,371
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 137,15	1 183,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,76	2,310
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,493
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,330
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	72,50	0,363
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,68	0,204
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,45	0,735
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,75	0,412
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,55	0,927
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,76	2,301
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	163,00	16,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 340,00	15,182
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 340,00	2,194
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 483,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,115
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	327,00	1 667,700
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,76	11,379
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,588
70	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 747,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,504
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 137,15	1 177,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,76	2,296
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,566
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,000
71	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3			1 871,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 324,27	1 377,790
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,76	2,311
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,474
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,92	19,109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,75	0,069
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,60	0,196
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,273
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,50	27,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,13	0,241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,76	0,022
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	43,72	0,437
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,80	0,076
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 381,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,355
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,75	481,652
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,87	194,493
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,85	20,883
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,12	68,545
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,831
75	IzF54B	Termoizolarea exteriora a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu finisarea glafurilor	m2			328,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	94,60	113,520

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,190
	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	1,0500	129,17	136,986
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,25	17,170
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,25	17,170
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,13	9,032
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,98	5,939
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	25,00	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,085
76	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			206,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 137,15	29,563
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0060	1 150,00	6,902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,075
		8.3. Ingradirea CM-1 AR-17				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nota: Din resurse de exclus costul materialelor-confectii metalice)	kg			51,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,55	0,186
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	31,27	31,270
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,13	0,241
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,76	0,022
78	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			95,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	29,70	12,771
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,75	29,563
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,55	0,649
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	19,60	0,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,125
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 381,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,283
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,75	481,650
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,87	194,494
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,85	20,817
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,12	68,484
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	7,00	6,825
		8.4. Решетки на окна				
80	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg			45,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,892
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	13,75	13,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	48,13	0,144
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,76	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	43,72	0,437
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,80	0,190

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-4и

**Bloc de regim nr.7 . Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 19 980,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc	22,000	300,00	6 600,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	11,000	94,80	1 042,80
		<i>Total</i>	lei			7 642,80
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			91,71
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 734,51
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Система C1				
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm	m	13,000	126,34	1 642,38
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	1,300	6,80	8,84

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,000	175,10	2 801,60
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	1,400	179,46	251,25
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,500	26,35	382,07
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,500	66,03	957,38
		Total Система C1 Inclusiv salariu				6 043,52 4 985,08
		<i>Total</i>	lei			6 043,52
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 196,42
		<i>Transport material</i>	8,00 %			84,68
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			21,17
		<i>Total</i>	100,00 +			7 345,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 065,14
		<i>Total</i>	100,00 +			8 410,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			504,66
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				8 915,59 4 985,08
		Total	lei			16 650,10

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			3 330,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 980,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4и

**Bloc de regim nr.7 . Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 19 980,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4и:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,464	85,00	804,44
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,330	85,00	4 108,05
3.	9312040019600	Sapator	h-om.	0,854	85,00	72,59
		Total manopera				4 985,08

Materiale:

1.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,435	124,50	178,66
2.	25212167002101	Teava din PVC SN4 d110mm	m	13,390	63,24	846,78
3.	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	22,000	300,00	6 600,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,450	22,76	33,00
5.	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	11,000	94,80	1 042,80
		Total materiale de construcții				8 701,24
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	16 650,10
TVA	20,00 %	3 330,02

Total deviz:

19 980,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc			300,00
	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	300,00	300,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			94,80
	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	94,80	94,80
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Система C1				
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm	m			126,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	85,00	61,20
	25212167002101	Teava din PVC SN4 d110mm	m	1,0300	63,24	65,14
4	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3			179,46

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (Песчаная подготовка)				
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	85,00	51,85
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	124,50	127,61
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			66,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,76	2,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-5n-4

Bloc de regim nr.7. Cartea 16A. Lucrari electrotehnice (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 90 216,92 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc	0,540	135 531,67	73 187,10
		<i>Total</i>	lei			73 187,10
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 277,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			5 279,04
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			1 319,76
		<i>Total</i>	100,00 +			81 063,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 046,54
		<i>Total</i>	100,00 +			85 110,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 106,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				90 216,92 5 324,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				90 216,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-5и-4
Bloc de regim nr.7. Cartea 16A. Lucrari electrotehnice (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 90 216,92 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5и-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	62,640	85,00	5 324,40
		Total manopera				5 324,40

Materiale:

1.	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	54,000	1 222,00	65 988,00
		Total materiale de construcții				65 988,00

Utilaje de construcții:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,447	450,00	651,15
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,896	25,00	572,40
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,447	450,00	651,15
		Total utilaje de construcții				1 874,70

Total deviz:**90 216,92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc			135 531,67
	1	Muncitor	h-om	116,0000	85,00	9 860,00
	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	100,0000	1 222,00	122 200,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	450,00	1 205,83
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	450,00	1 205,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-7-1n

Blocul de regim nr.7. Sistemul de semnalizare incendiu. (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 819 957,28 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	204,000	85,00	17 340,00
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	174,00	2 610,00
3	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu	100 buc	2,040	1 672,32	3 411,54
4	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	15,000	170,00	2 550,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	8,000	85,00	680,00
		<i>Total</i>	lei			26 591,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			6 202,17
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			55,13
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			13,78
		<i>Total</i>	100,00 +			32 862,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			19 640,21
		<i>Total</i>	100,00 +			52 502,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 150,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 653,00 25 842,38
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	214,000	2 610,00	558 540,00
7	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	214,000	89,90	19 238,60
8	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	1 987,50	29 812,50
9	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc	15,000	52,00	780,00
10	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	1 478,90	11 831,20
		<i>Total</i>	lei			620 202,30
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			7 442,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				627 644,73

		Total	lei	683 297,73
		TVA	20,00 %	136 659,55
		Total deviz: Inclusiv salariu	819 957,28	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-7-1и
Blocul de regim nr.7. Sistemul de semnalizare incendiu. (lucrari neexecutate)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7-1и:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	304,028	85,00	25 842,38
		Total manopera				25 842,38

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,616	7,86	327,10
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,616	8,70	362,06
3.	Pretul firmei 01	Detector cu adresa multicriterial	buc	214,000	2 610,00	558 540,00
4.	Pretul firmei 02	Baza detectorii	buc	214,000	89,90	19 238,60
5.	Pretul firmei 03	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	1 987,50	29 812,50
6.	Pretul firmei 04	Cheie test buton incendiu	buc	15,000	52,00	780,00
7.	Pretul firmei 05	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	1 478,90	11 831,20
		Total materiale de construcții				620 891,46

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,400	25,00	60,00
		Total utilaje de construcții				60,00

Total	lei	683 297,73
TVA	20,00 %	136 659,55

Total deviz:**819 957,28**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			174,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	170,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
3	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu	100 buc			1 672,32
	1	Muncitor	h-om	15,7000	85,00	1 334,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	7,86	160,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	8,70	177,48
4	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			170,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	170,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 610,00
	Pretul firmei 01	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 610,00	2 610,00
7	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			89,90
	Pretul firmei 02	Baza detectorii	buc	1,0000	89,90	89,90
8	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			1 987,50
	Pretul firmei 03	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	1,0000	1 987,50	1 987,50
9	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc			52,00
	Pretul firmei 04	Cheie test buton incendiu	buc	1,0000	52,00	52,00
10	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc			1 478,90
	Pretul firmei 05	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	1,0000	1 478,90	1 478,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-8

Blocul de regim N7. Semnalizare paza (marca SPA) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 168 751,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc	10,0000	1 593,24	15 932,45
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	99,0000	42,59	4 216,00
3	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка врезная AUPB-86M	buc	57,0000	81,50	4 645,25
4	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	48,0000	81,49	3 911,70
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РПП HD - PB1001	buc	3,0000	411,68	1 235,05
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,0000	81,60	244,80
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3500	575,58	777,03
8	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	135,0000	13,75	1 856,25
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0390	32 006,41	1 248,25
		<i>Total</i>	lei			34 066,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			7 378,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			247,16
		<i>Total</i>	100,00 +			41 692,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			23 365,82
		<i>Total</i>	100,00 +			65 058,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 903,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				68 961,95 30 744,50
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	10,0000	1 478,90	14 789,00
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	99,0000	298,70	29 571,30
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка врезная AUPB- 86M	buc	57,0000	123,30	7 028,10
13	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	48,0000	275,60	13 228,80
14	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc	3,0000	1 473,15	4 419,45
15	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,0000	592,50	1 777,50
		<i>Total</i>	lei			70 814,15
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,20 %			849,77
		Total Utilaj Inclusiv salariu				71 663,92

		Total	lei	140 625,87
		TVA	20,00 %	28 125,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				168 751,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-8

Blocul de regim N7. Semnalizare paza (marca SPA) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 168 751,04 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,73	85,00	14 852,05
2.	1	Muncitor	h-om.	186,97	85,00	15 892,45
		Total manopera				30 744,50

Materiale:

1.	125	Buton - Кнопка врезная AUPB-86M	buc	57,00	123,30	7 028,10
2.	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	48,00	275,60	13 228,80
3.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	27 635,00	1 105,40
4.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc	3,00	1 473,15	4 419,45
5.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	25,00	0,25
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,20	167,00	33,40
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,68	138,57	94,23
8.	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	135,00	13,75	1 856,25
9.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic АУМС-424М	buc	99,00	298,70	29 571,30
10.	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	10,00	1 478,90	14 789,00
11.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,00	592,50	1 777,50
		Total materiale de construcții				73 903,68

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,59	75,00	44,25
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,54	25,00	188,50
		Total utilaje de construcții				232,75

Total	lei	140 625,87
TVA	20,00 %	28 125,17

Total deviz:

168 751,0

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc			1 593,24
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	85,00	1 589,24
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc			42,59
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	40,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	167,00	0,34
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
3	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка врезная АUPB-86М	buc			81,50
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	81,50
4	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АUPB-54М	buc			81,49
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	81,49
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІП HD - PB1001	buc			411,68
	1	Muncitor	h-om	10,1000	85,00	411,68
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			81,60
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	81,60
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			575,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	505,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	138,57	69,80
8	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m			13,75
	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	1,0000	13,75	13,75
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t			32 006,41
	1	Muncitor	h-om	62,2000	85,00	2 528,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	27 635,00	28 343,59
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 134,62
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			1 478,90
	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,0000	1 478,90	1 478,90
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			298,70
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	298,70	298,70

1	2	3	4	5	6	7
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка врезная АУРВ-86М	buc			123,30
	125	Buton - Кнопка врезная АУРВ-86М	buc	1,0000	123,30	123,30
13	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			275,60
	126	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	1,0000	275,60	275,60
14	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - РВ1001	buc			1 473,15
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - РВ1001	buc	1,0000	1 473,15	1 473,15
15	Pretul firmei	Акумулятор 12V, 17А/ч	buc			592,50
	64025	Акумулятор 12V, 17А/ч	buc	1,0000	592,50	592,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-9

Blocul de regim N7. Sistema control al accesului СКУД . (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 633 623,84 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces, la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	24,000	481,95	11 566,80
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc	60,000	490,45	29 427,00
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	48,000	382,36	18 353,28
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc	48,000	185,30	8 894,40
5	СК33С	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	24,000	1 178,36	28 280,64
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	85,00	2 040,00
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc	24,000	242,00	5 808,00
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc	24,000	777,35	18 656,28
9	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	24,000	170,00	4 080,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,150	1 123,52	5 786,15

1	2	3	4	5	6	7
11	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	515,000	13,75	7 081,25
12	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50MM	buc	12,000	477,65	5 731,80
13	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50MM	buc	24,000	412,65	9 903,60
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,018	36 170,56	651,07
		<i>Total</i>	lei			156 260,27
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			25 103,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			4 131,52
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			1 032,88
		<i>Total</i>	100,00 +			186 527,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			79 492,88
		<i>Total</i>	100,00 +			266 020,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			15 961,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				281 981,80 104 595,90
		2. Utilaj				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemelor control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	24,000	2 589,00	62 136,00
16	Lista de pret	Modul DM-10	buc	60,000	597,55	35 853,00
17	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	48,000	1 297,80	62 294,40
18	Lista de pret	Cititor MR101	buc	48,000	582,00	27 936,00
19	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	198,88	4 773,12
20		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	24,000	1 473,15	35 355,60
21	Lista de pret	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	24,000	592,50	14 220,00
22	Lista de pret	Brelok Em-marineID KEY	buc	25,000	22,10	552,50
		<i>Total</i>	lei			243 120,62
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			2 917,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				246 038,07
		Total	lei			528 019,87
		TVA	20,00 %			105 603,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				633 623,84
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-9

Blocul de regim N7. Sistema control al accesului СКУД . (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 633 623,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 148,460	85,00	97 619,10
2.	1	Muncitor	h-om.	24,000	85,00	2 040,00
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	58,080	85,00	4 936,80
		Total manopera				104 595,90

Materiale:

1.	10108010	RS-485-ZKТесо преобразователь интерфейсов	buc	48,000	1 297,80	62 294,40
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,006	85 000,00	510,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,076	48,13	3,66
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	81,600	9,80	799,68
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,018	29 545,00	531,81
6.	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	24,000	242,00	5 808,00
7.	24562	Box metalic 280x290x50мм	buc	12,000	385,00	4 620,00
8.	24563	Box metalic 204x228x50мм	buc	24,000	320,00	7 680,00
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,000	0,61	87,84
10.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	24,000	1 473,15	35 355,60
11.	5009062	Papuci de cablu	buc	240,000	2,78	667,20
12.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,049	25,00	1,23
13.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,440	167,00	240,48
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	2,575	138,57	356,82
15.	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	515,000	13,75	7 081,25
16.	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	24,000	969,00	23 256,00
17.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	24,000	592,50	14 220,00
18.	6402580	Modul DM-10	buc	60,000	597,55	35 853,00
19.	640262	Cititor MR101	buc	48,000	582,00	27 936,00
20.	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	198,88	4 773,12
21.	6402701	Controler de dirijare a sistemiei control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	24,000	2 589,00	62 136,00
22.	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	25,000	22,10	552,50
		Total materiale de construcții				294 764,59

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,272	75,00	20,40
		Total utilaje de construcții				20,40

Total	lei	528 019,87
TVA	20,00 %	105 603,97

Total deviz:

633 623,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces, la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			481,95
	1	Muncitor	h-om	5,6700	85,00	481,95
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc			490,45
	1	Muncitor	h-om	5,6700	85,00	481,95
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	85 000,00	8,50
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			382,36
	1	Muncitor	h-om	4,3600	85,00	370,60
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	9,80	11,76
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc			185,30
	1	Muncitor	h-om	2,1800	85,00	185,30
5	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc			1 178,36
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	85,00	205,70
	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	1,0000	969,00	969,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,61	3,66
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	85,00	85,00
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc			242,00
	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	1,0000	242,00	242,00
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc			777,35
	1	Muncitor	h-om	10,1000	85,00	729,73
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	9,80	9,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,78	27,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	167,00	10,02
9	10-01-039-06	Accumulator 12V, 17A/ч	buc			170,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	85,00	170,00
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 123,52

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	138,57	69,29
11	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m			13,75
	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	1,0000	13,75	13,75
12	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50мм	buc			477,65
	1	Muncitor	h-om	1,0900	85,00	92,65
	24562	Box metalic 280x290x50мм	buc	1,0000	385,00	385,00
13	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50мм	buc			412,65
	1	Muncitor	h-om	1,0900	85,00	92,65
	24563	Box metalic 204x228x50мм	buc	1,0000	320,00	320,00
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			36 170,56
	1	Muncitor	h-om	62,2000	85,00	5 288,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,13	203,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	29 545,00	29 545,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	75,00	1 133,33
		2. Utilaj				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemii control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			2 589,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	1,0000	2 589,00	2 589,00
16	Lista de pret	Modul DM-10	buc			597,55
	6402580	Modul DM-10	buc	1,0000	597,55	597,55
17	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			1 297,80
	10108010	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 297,80	1 297,80
18	Lista de pret	Cititor MR101	buc			582,00
	640262	Cititor MR101	buc	1,0000	582,00	582,00
19	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			198,88
	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	1,0000	198,88	198,88
20		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc			1 473,15
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,0000	1 473,15	1 473,15
21	Lista de pret	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			592,50
	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	592,50	592,50
22	Lista de pret	Brelok Em-marineID KEY	buc			22,10
	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	1,0000	22,10	22,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-10

Blocul de regim N7. Sistema videosupraveghere (SPA1) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 310 195,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 27Ux600x600mm	buc	1,000	3 247,00	3 247,00
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	48,000	185,30	8 894,40
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	7,000	185,30	1 297,10
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	7,000	120,70	844,90
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	341,98	341,98
6	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	341,98	341,98
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS2500W	buc	1,000	894,37	894,37
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,100	7 616,00	761,60
9	590-4003	Cablu FO-8	m	100,000	18,76	1 876,00
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	55,000	198,68	10 927,50
11	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza,	buc	55,000	75,08	4 129,68

1	2	3	4	5	6	7
		marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,000	3 282,03	6 564,07
13	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc	0,100	3 247,00	324,70
14	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc	0,100	3 247,00	324,70
15	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	85,00	4 675,00
16	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	2,000	340,00	680,00
17	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	707,00	707,00
18	10-04-066-01	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	1 478,91	1 478,91
19	10-04-066-07	Conector optic	buc	2,000	111,70	223,40
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,020	11 365,33	227,31
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,700	3 996,75	2 797,72
22	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	298,55	298,55
		<i>Total</i>	lei			51 857,87
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			9 872,17
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			774,32
		<i>Total</i>	100,00 +			62 504,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			31 261,88
		<i>Total</i>	100,00 +			93 766,24
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			5 625,97
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				99 392,22 41 134,05
		2. Utilaj				
23	Pretul firmei	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	5 860,00	5 860,00
24	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	48,000	2 133,00	102 384,00
25	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-	buc	7,000	3 117,00	21 819,00

1	2	3	4	5	6	7
		1 (de exterior)				
26	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 489,00	2 489,00
27	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 391,55	3 391,55
28	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS2500W	buc	1,000	6 127,00	6 127,00
29	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,000	2 829,60	2 829,60
30	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc	1,000	4 346,00	4 346,00
31	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	38,20	2 101,00
32	ut 4	Organaizer 1U	buc	2,000	489,57	979,14
33	Pretul firmei	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 638,54	2 638,54
34	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,000	321,75	2 252,25
		<i>Total</i>	lei			157 217,08
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,20 %			1 886,61
		Total Utilaj Inclusiv salariu				159 103,68

		Total	lei	258 495,90
		TVA	20,00 %	51 699,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				310 195,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-10

Blocul de regim N7. Sistema videosupraveghere (SPA1) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 310 195,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	307,990	85,00	26 179,15
2.	1	Muncitor	h-om.	175,940	85,00	14 954,90
		Total manopera				41 134,05

Materiale:

1.	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,000	2 829,60	2 829,60
2.	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 346,00	4 346,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 550,00	0,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,021	48,13	1,01
5.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	82,00	24,60
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,800	7,86	210,65
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,016	87,00	1,43
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,800	8,15	218,42
9.	1019852	Vopsea	kg	0,014	37,50	0,51
10.	113-808	Teava din otel D50	m	2,000	62,78	125,56
11.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	38,20	2 101,00
12.	245-186	Conector RJ-45	buc	55,000	26,70	1 468,50
13.	245-1888	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 638,54	2 638,54
14.	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	2,000	26,70	53,40
15.	24561	Furtun metalic D=20	m	70,000	25,22	1 765,40
16.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	55,000	28,76	1 581,80
17.	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,000	321,75	2 252,25
18.	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	7,000	3 117,00	21 819,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,082	12,00	0,98
20.	503-8014	Teava din PVC D20	m	200,000	7,21	1 442,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	1,230	167,00	205,41
22.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,605	62,38	37,74
23.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	298,55	298,55
24.	590-4003	Cablu FO-8	m	100,000	18,76	1 876,00
25.	610-80	Bloc de alimentare UPS2500	buc	1,000	6 127,00	6 127,00
26.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	48,000	2 133,00	102 384,00
27.	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 489,00	2 489,00
28.	640-8222	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	5 860,00	5 860,00

29.	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 391,55	3 391,55
30.	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	367,00	367,00
31.	ut 4	Organizator 1U	buc	2,000	489,57	979,14
Total materiale de construcții						166 896,04

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,536	25,00	13,40
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,528	75,00	414,63
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut.	0,870	75,00	65,25
4.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,818	200,00	163,60
5.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	1,890	75,00	141,75
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,849	25,00	246,24
Total utilaje de construcții						1 044,87

Total	lei	258 495,90
TVA	20,00 %	51 699,18

Total deviz: **310 195,08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 27Ux600x600mm	buc			3 247,00
	1	Muncitor	h-om.	38,200	85,00	3 247,00
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			185,30
	1	Muncitor	h-om	2,180	85,00	185,30
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			185,30
	1	Muncitor	h-om	2,180	85,00	185,30
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж	buc			120,70

1	2	3	4	5	6	7
		кронштейна				
	1	Muncitor	h-om	1,420	85,00	120,70
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			341,98
	1	Muncitor	h-om.	4,000	85,00	340,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,010	167,00	1,67
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	62,38	0,31
6	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			341,98
	1	Muncitor	h-om.	4,000	85,00	340,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,010	167,00	1,67
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	62,38	0,31
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS2500W	buc			894,37
	1	Muncitor	h-om.	10,100	85,00	858,50
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	82,00	24,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,060	167,00	10,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	62,38	1,25
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			7 616,00
	1	Muncitor	h-om	46,000	85,00	3 910,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	8,700	75,00	652,50
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,180	200,00	1 636,00
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,900	75,00	1 417,50
9	590-4003	Cablu FO-8	m			18,76
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,000	18,76	18,76
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			198,68
	1	Muncitor	h-om.	4,000	85,00	170,00
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,000	26,70	26,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,010	167,00	1,67
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	62,38	0,31
11	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			75,08
	1	Muncitor	h-om	1,090	85,00	46,33
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,000	28,76	28,76
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 282,03
	1	Muncitor	h-om	23,800	85,00	2 023,00
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,000	7,21	721,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	7,86	105,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	8,15	109,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,700	75,00	202,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,840	25,00	121,00
13	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc			3 247,00
	1	Muncitor	h-om.	38,200	85,00	3 247,00
14	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc			3 247,00
	1	Muncitor	h-om.	38,200	85,00	3 247,00
15	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			85,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	85,00	85,00
16	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			340,00
	1	Muncitor	h-om	4,000	85,00	340,00
17	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc			707,00
	1	Muncitor	h-om	4,000	85,00	340,00
	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	367,00	367,00
18	10-04-066-01	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			1 478,91
	1	Muncitor	h-om	16,000	85,00	1 360,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,600	167,00	100,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,300	62,38	18,71
19	10-04-066-07	Conector optic	buc			111,70
	1	Muncitor	h-om.	1,000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,000	26,70	26,70
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			11 365,33
	1	Muncitor	h-om	41,500	85,00	3 527,50
	113-808	Teava din otel D50	m	100,000	62,78	6 278,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 550,00	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,050	48,13	50,53
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	87,00	71,34
	1019852	Vopsea	kg	0,680	37,50	25,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	12,00	49,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,800	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,420	75,00	481,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,470	25,00	211,75
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m			3 996,75
	1	Muncitor	h-om	34,700	85,00	1 474,75
	24561	Furtun metalic D=20	m	100,000	25,22	2 522,00
22	5566	Set pentru impamintare TE	buc			298,55
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	298,55	298,55
		2. Utilaj				
23	Pretul firmei	Dulap 19" 27U 600x600	buc			5 860,00
	640-8222	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	5 860,00	5 860,00
24	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc			2 133,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,000	2 133,00	2 133,00
25	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			3 117,00
	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	1,000	3 117,00	3 117,00
26	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			2 489,00
	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 489,00	2 489,00
27	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			3 391,55
	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 391,55	3 391,55
28	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS2500W	buc			6 127,00
	610-80	Bloc de alimentare UPS2500	buc	1,000	6 127,00	6 127,00
29	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc			2 829,60
	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,000	2 829,60	2 829,60
30	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc			4 346,00
	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 346,00	4 346,00
31	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			38,20
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,000	38,20	38,20
32	ut 4	Organaizer 1U	buc			489,57
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,000	489,57	489,57
33	Pretul firmei	Modul de ventilatie 1U	buc			2 638,54
	245-1888	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 638,54	2 638,54
34	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc			321,75
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,000	321,75	321,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-11

Bloc de regim nr.7. Retea structurata de cabluri, ceasoficare. (TS.SU) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 83 136,82 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	42 500,00	425,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	2 014,50	2 014,50
3	10-06-034-05	Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	1,000	823,86	823,86
4	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	614,37	8 601,16
5	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	14,000	133,87	1 874,13
6	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	23,000	112,07	2 577,52
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat.5e	100 m	1,800	1 874,88	3 374,78
8	Pret	Cutie pe podea cu capac	buc	5,000	428,75	2 143,75
9	10-04-066-	Aparataj de perete: Patch-Cord	buc	5,000	85,37	426,84

1	2	3	4	5	6	7
	07	UTP cat.5 1,5m				
		Total Reteaua de telefonie Inclusiv salariu				22 261,54 15 945,83
		1.2. Ceasoficarea				
10	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	9,000	255,00	2 295,00
11	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	9,000	171,70	1 545,30
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				3 840,30 3 840,30
		<i>Total</i>	lei			26 101,84
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 748,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			495,46
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			123,86
		<i>Total</i>	100,00 +			31 469,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 037,46
		<i>Total</i>	100,00 +			46 507,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 790,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 297,73 19 786,13
		2. Utilaj				
12	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	5,000	28,00	140,00
13	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	854,00	11 956,00
14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	9,000	798,00	7 182,00
15	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc	9,000	52,00	468,00
		<i>Total</i>	lei			19 746,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			236,95
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 982,95
		Total	lei			69 280,68
		TVA	20,00 %			13 856,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 136,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-11**Bloc de regim nr.7. Retea structurata de cabluri, ceasoficare. (TS.SU) (lucrari
neexecutate)****Valoarea de deviz 83 136,82 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-11:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	232,778	85,00	19 786,13
Total manopera						19 786,13

Materiale:

1.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,160	69,87	11,18
2.	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	5,000	28,00	140,00
3.	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	23,000	26,70	614,10
4.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,558	28,30	15,79
5.	5110004	Boxe de cablu telefonice, tip "БКТ-10х2"	buc	1,000	187,93	187,93
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,140	167,00	23,38
7.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,084	138,57	11,64
8.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"	kg	0,015	135,57	2,03
9.	540-246	Priza RJ-12	buc	14,000	48,50	679,00
10.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,330	89,10	29,41
11.	590-4012	Cablu UTP 4pair cat.5e	m	180,000	13,75	2 475,00
12.	Pret 01	Cutie pe podea cu capac	buc	5,000	428,75	2 143,75
13.	Pret 02	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	854,00	11 956,00

14.	Pret 03	Ceasornice autonome	buc	9,000	798,00	7 182,00
15.	Pret 04	Bloc de alimentare autonoma	buc	9,000	52,00	468,00
		Total materiale de construcții				25 939,21

Utilaje de construcții:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,700	175,00	122,50
		Total utilaje de construcții				122,50

Total	lei	69 280,68
TVA	20,00 %	13 856,14

Total deviz:

83 136,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			42 500,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	85,00	42 500,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			2 014,50
	1	Muncitor	h-om	23,7000	85,00	2 014,50
3	10-06-034-05	Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc			823,86
	1	Muncitor	h-om	6,0000	85,00	510,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	69,87	1,40
	5110004	Boxe de cablu telefonice, tip "БКТ-10x2"	buc	1,0000	187,93	187,93
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	135,57	2,03
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,7000	175,00	122,50
4	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc			614,37

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,2000	85,00	612,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	69,87	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	167,00	1,67
5	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc			133,87
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0020	138,57	0,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	89,10	0,09
	540-246	Priza RJ-12	buc	1,0000	48,50	48,50
6	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc			112,07
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0020	138,57	0,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	89,10	0,09
	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,0000	26,70	26,70
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat.5e	100 m			1 874,88
	1	Muncitor	h-om	5,6100	85,00	476,85
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	28,30	8,77
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	89,10	14,26
	590-4012	Cablu UTP 4pair cat.5e	m	100,0000	13,75	1 375,00
8	Pret	Cutie pe podea cu capac	buc			428,75
	Pret 01	Cutie pe podea cu capac	buc	1,0000	428,75	428,75
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1,5m	buc			85,37
	1	Muncitor	h-om	1,0000	85,00	85,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0020	138,57	0,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	89,10	0,09
		1.2. Ceasoficarea				
10	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			255,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	85,00	255,00
11	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			171,70
	1	Muncitor	h-om	2,0200	85,00	171,70
		2. Utilaj				
12	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc			28,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	1,0000	28,00	28,00
13	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc			854,00
	Pret 02	Aparat de telefon RJ-12	buc	1,0000	854,00	854,00
14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			798,00
	Pret 03	Ceasornice autonome	buc	1,0000	798,00	798,00
15	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc			52,00
	Pret 04	Bloc de alimentare autonoma	buc	1,0000	52,00	52,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-12

**Bloc de regim N7. Sistema adresare publica si evacuare vocala (TS1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 17 186,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	171,18	2 567,68
		<i>Total</i>	lei			2 567,68
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			612,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			1,41
		<i>Total</i>	100,00 +			3 181,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 938,00
		<i>Total</i>	100,00 +			5 119,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			307,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 426,23 2 550,00
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	586,00	8 790,00
		<i>Total</i>	lei			8 790,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			105,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 895,48

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	14 321,71
		TVA	20,00 %	2 864,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				17 186,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-12

**Bloc de regim N7. Sistema adresare publica si evacuare vocala (TS1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 17 186,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om.	30,000	85,00	2 550,00
		Total manopera				2 550,00

Materiale:

1.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,225	78,56	17,68
2.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	586,00	8 790,00
		Total materiale de construcții				8 807,68
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	14 321,71
-------	-----	-----------

TVA	20,00 %	2 864,34
-----	---------	----------

Total deviz: **17 186,05**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			171,18
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	85,00	170,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	78,56	1,18
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			586,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	586,00	586,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.