

Ремонт части дороги ул. Чкалова длиной
465 м в мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 1 882 238,43 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de : 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) местами Кзп=0,3	m2	2 815,00	21,03	59 186,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	236,46		
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	140,75		
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	2,82	1 476,95	4 165,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,95		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	900,00	6,72	6 043,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,00		
4	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто: 3 категории)	t	4,00	23,08	92,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,20		
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in rampa sau pe teren cu inclinatitate naturala, desfacere in auto vehicule teren catg. I (Погрузка материалов в	100 m3	1,84	600,93	1 105,72



1	2	3	4	5	6	7
		автомашини)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,59		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	372,00	15,65	5 823,62
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,27		
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона	m3	46,50	97,28	4 523,50
	7129020012800	Pavator	h-om	53,47		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	60,96		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,79		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,11		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,07		
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2 815,00	249,81	703 205,79
	7129020012800	Pavator	h-om	2 849,91		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	88,95		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 504,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	74 316,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 857,22		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	14,08		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat)	m3	213,94		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	56,30		
9	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см,	m	928,00	200,67	186 223,08



1	2	3	4	5	6	7
		по бетонному основанию 35x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,04		
	7129020012800	Pavator	h-om	556,80		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	49,18		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	932,64		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,50		
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1 140,00	199,56	227 503,17
	7129020012800	Pavator	h-om	1 154,14		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,02		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 824,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	30 096,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 157,10		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,70		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,64		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,80		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	763,00	125,73	95 928,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,56		
	7129020012800	Pavator	h-om	137,34		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,62		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	766,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,29		
12	AcE08C	(Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	6,00	95,33	572,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,20		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90		
13	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din blocuri de riu, pentru constructii executate cu mortar ciment-var M 50-Z	m3	2.60	902,73	2 347,10



1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual pe santier, in fundatii (Нарашивание колодцев из бутовой кладки)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43		
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	3,12		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,70		
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,92		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26		
14	AcE08C	(Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	6,00	1 631,76	9 790,54
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,20		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,16		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,79		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	6,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		

В том числе зарплата

554,00

Прямые затраты	lei.	1 306 510,70
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	52 489,93
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	50 535,68
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	1 409 536,31
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 7 %	7,00 %	98 667,55
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	1 508 203,86
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 4 %	4,00 %	60 328,16
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 568 532,02
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	313 706,41

**Всего по смете:
в том числе зарплата**

**1 882 238,4
3
233 288,57**

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 1 882 238,43 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						


Затраты труда:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	12,74	41,97	534,70
2.	7129020012800	Pavator	h-om	4 751,66	41,97	199 427,18
3.	7129090010600	Drenor-canalisi	h-om	26,40	41,97	1 108,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	641,26	41,97	26 913,68
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43	41,97	60,02
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,97	41,97	5 244,99
Итого по затратам труда						233 288,57

Материальные ресурсы:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	3,12	400,00	1 248,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,80	150,00	270,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	19,78	150,00	2 967,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm (pentru strat)	m3	300,58	150,00	45 087,00
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	60,96	0,00	0,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	6 328,00	1,27	8 036,56
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	402,86	1,27	511,63
8.	2651122100442	Ciment portland M400-saci. (pentru strat)	kg	104 412,00	1,27	132 603,24
9.	2652102100737	Var hidratat	kg	45,92	2,50	114,80
10.	2661112800655	Placi din beton. pentru trotuare	m2	1 157,10 2 857,22	102,50 152,00	118 602,75 434 297,44
11.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	6,12	600,00	3 672,00
12.	2663102100001	Beton elasa...(pt.informatie)	m3	85,80	1 100,00	94 380,00
13.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	932,64	109,00	101 657,76
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	766,81	60,00	46 008,60
15.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,06	852,50	5 166,15
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	79,10	200,00	15 820,00
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,79	13,50	145,66
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,26	13,50	125,00
Итого по строительным материалам						1 010 713,59

Строительные машины:



1.	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	140,75	350,00	49 262,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,95	700,00	4 165,00
3.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,11	270,00	1 919,70
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,59	308,00	1 105,72
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90	20,00	18,00
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,27	206,00	5 823,62
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,07	200,00	214,00
Итого по строительным машинам						62 508,54

Всего:

Прямые затраты	lei.	1 306 510,70
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	52 489,93
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	50 535,68
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	1 409 536,31
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 7 %	7,00 %	98 667,55
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	1 508 203,86
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 4 %	4,00 %	60 328,16
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 568 532,02
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20,0 %	20,00 %	313 706,41

Итого по смете:

**1 882 238,
43**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)


Инвестор
Объект

Ремонт части дороги ул. Чкалова длиной 465 м в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту №

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155 B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adicimea stratului de : 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) местами Кзп=0,3	m2			21,03
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	41,97	3,53
	29404200 07100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0500	350,00	17,50
2	DA04 A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 476,95
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 476,95
3	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			6,72
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	6,72
4	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто. 3 категории)	t			23,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,97	23,08
5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта в автомашины)	100 m3			600,93
	29522200 03546	Excavator pe senile cu o cura cu motor	h-ut	1,9500	308,00	600,93



1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0.40-0.70 mc				
6	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,65
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	206,00	15,65
7	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона	m3			97,28
	71290200 12800	Ravator	h-om	1,1500	41,97	48,26
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	0,00	0,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	270,00	41,28
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
8	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			249,81
	71290200 12800	Ravator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,27	2,03
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	26,4000	1,27	33,53
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0.3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
9	DE09	Barduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton de grosime 15 cm (Каменные бордюры	m			200,67




1	2	3	4	5	6	7
		для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
10	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			199,56
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,27	2,03
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,27	33,53
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	102,50	104,04
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
11	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			125,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,79
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
12		capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la camerele de vizitare ale instalatiilor de	buc			95,33



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)				
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
13	CD02 A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			902,73
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,9000	41,97	205,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	41,97	23,08
	14111222 01000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	400,00	480,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,27	90,22
	26521021 00737	Var hidratat	kg	17,6600	2,50	44,15
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	150,00	58,27
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	13,50	1,35
14	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			1 631,76
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	852,50	861,02
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,27	46,18
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	150,00	19,75
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	600,00	612,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,47

L.S.



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)