

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație curentă a străzilor din com. Trușeni, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriză nr. 09 din 21 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Trușeni**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 August 30**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. **Valoarea contractului**
 - a) inițială **783 562,99 MDL**
(la data semnării contractului)
 - b) finală **783 562,99 MDL**
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată **37 zile calendaristice**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Procesele verbale f/nr. din 31 mai 2018 și 27 iunie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Diriginte de șantier calificat cu experiență în realizarea a 43 volume de lucrări de construcție a drumului și amenajarea teritoriului.**

Ofertant

Cepoi Petru,
Director al SC "Inlimar Prim" SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 09 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“21” mai, 2018

mun. Chişinău, com. Truşeni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin procedura cererii ofertelor de prețuri nr. 18/01258 din 17.04.2018, ora 10:00, Nr. BAP și data publicării: 26 din 03.04.2018, între **Primăria com. Truşeni**, cu sediul MD-3733, mun. Chişinău, s. Truşeni, str. 27 August, nr.30, telefon: 022590238, fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601007398, din 02.08.2007, reprezentat prin **primarul com. Truşeni Apostol Ion**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.C. „INLIMAR PRIM” S.R.L.**, cu sediul în MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager, nr. 5/4, ap.(of.) 55, tel: 022 830-888, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600062498 din “02” ianuarie 2007, reprezentat prin director **Cepoi Petru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparație curentă a străzilor din com.Truşeni, mun. Chisinau.**

(descrierea succintă)

Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **783 562, 99 lei** (șapte sute optzeci și trei mii cinci sute șizeci și doi lei, 99 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la data de 31.12.2018.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria com. Trușeni

Adresa: MD-3733, mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 august, 30
 Tel./Fax: 022590236
 Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
 Cod Bancar: TREZMD 2x
 IBAN: MD78TRPDAK22250011194AC
 Cod fiscal: 1007601007398
 TVA: -

“ ANTREPRENOR”:

S.R.L. „ INLIMAR PRIM”

Adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager, 5/4, ap. (of.) 55
 Tel.: 060 540-907 / 022 74-20-28
 Denumire a Băncii: BC “Moldindconbank” S.A.
 Cod Bancar: SWIFT MOLDMD2X309
 IBAN: MD07ML000000002224509156
 Cod fiscal: 1006600062498
 TVA: 0507170

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria com. Trușeni
 Primar Ion APOSTOL



Contabil-șef Vîrlan Ecaterina

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____


_____ 2018

“ ANTREPRENOR”:
 S.R.L. „ INLIMAR PRIM”

Director



Cepoi Petru



2018 - 0000002182

Antreprenor SRL "Inlimar Prim"
 (denumirea)
Investitor Primaria com.Truseni
 (denumirea)
Obiect Primaria comunei Truseni. Reparatia curenta a strazilor

Valoarea lucrarilor executate

569 179,43 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu lei/U.M.	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Str. Precup				
1	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	50,00	45,76 8,10	2 288,11 404,79
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				2 288,11 404,79
		2. 1. Str. Precup				
2	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	-50,00	3,88 2,63	-193,93 -131,43
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				-193,93 -131,43
		3. 2. Str. Mateevici				
3	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	90,00	45,76 8,10	4 118,60 728,62
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				4 118,60 728,62
		4. 2. Str. Mateevici				
4	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	-90,00	3,88 2,63	-349,06 -236,56
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				-349,06 -236,56
		5. 3. Str. Frunze				
5	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm	m2	10,00	45,76	457,76

1	2	3	4	5	6	7
		(Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)			8,10	80,96
		Total capitul:				
		Total				457,76
		Inclusiv salariu				80,96
		6. 3. Str. Frunze				
6	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	-10,00	3,88 2,63	-38,78 -26,29
		Total capitul:				
		Total				-38,78
		Inclusiv salariu				-26,29
		7. 3. Str. 27 August				
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	90,00	3,88 2,63	349,06 236,56
8	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	24,00	45,76 8,10	1 098,29 194,30
9	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,30	205,92 25,76	16 535,71 2 068,47
		Total capitul:				
		Total				17 983,07
		Inclusiv salariu				2 499,34
		8. 5. Str. Gagarin				
10	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 3m2: grosimea 7 cm	m2	82,50	254,99 21,03	21 036,60 1 734,81
		Total capitul:				
		Total				21 036,60
		Inclusiv salariu				1 734,81
		9. 3. Str. Dacia				
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,00	3,88 2,63	193,93 131,43
13	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,00	205,92 - 25,76	2 677,01 334,87
14	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,20	205,92 - 25,76	9 513,70 1 190,08
		Total capitul:				
		Total				12 384,63
		Inclusiv salariu				1 656,38
		10. Str. St. cel Mare				
15	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 1m2: grosimea 7 cm	m2	250,00	300,69 42,90	75 171,58 10 724,28
16	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 3m2: grosimea 7 cm	m2	220,00	254,99 -	56 097,60 4 626,16

1	2	3	4	5	6	7
		cm			21,03	
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				131269,18 15 350,44
		11. 3. Str. 27 August				
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	165,00	<u>3,88</u> 2,63	<u>639,95</u> 433,70
18	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	47,19	<u>45,76</u> 8,10	<u>2 159,21</u> 382,04
19	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	157,30	<u>205,92</u> 25,76	<u>32 391,87</u> 4 051,94
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				35 191,37 4 867,68
		12. 9Str. Drumul Nou (garaj)				
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	250,00	<u>3,88</u> 2,63	<u>969,63</u> 657,13
21	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	240,00	<u>65,11</u> 13,14	<u>15 625,67</u> 3 154,20
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,16	<u>7 327,30</u> 0,00	<u>1 143,06</u> 0,00
23	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	240,00	<u>152,56</u> 8,41	<u>36 615,21</u> 2 018,69
24	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	240,00	<u>139,99</u> 17,87	<u>33 598,23</u> 4 289,71
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				87 951,79 10 119,73
		13. Str. Gh. Madan				
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	45,00	<u>3,88</u> 2,63	<u>174,53</u> 118,28
26	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	13,50	<u>45,76</u> 8,10	<u>617,79</u> 109,29
27	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,70	<u>205,92</u> 25,76	<u>8 381,11</u> 1 048,40
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				9 173,44 1 275,98
		14. Str. S.Lazo				
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	80,00	<u>3,88</u>	<u>310,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,63	210,28
29	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	20,00	45,76 8,10	915,25 161,92
30	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	65,00	205,92 25,76	13 385,07 1 674,35
		Total capitol:				
		Total				14 610,59
		Inclusiv salariu				2 046,55
		15. Str. 27 August (Centru)				
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	360,00	3,88 2,63	1 396,26 946,26
32	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	125,00	45,76 8,10	5 720,28 1 011,97
33	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	355,00	205,92 25,76	73 103,07 9 144,55
		Total capitol:				
		Total				80219,61
		Inclusiv salariu				11 102,78
		Total	lei			416 102,50
		Fondul Social		27,50 %		14 155,29
		Total		100,00 +		430 257,79
		Cheltuieli de regie		6,00 %		25 815,46
		Total		100,00 +		456 073,26
		Beneficiu de deviz		4,00 %		18 242,93
		Total		100,00 +		474 316,19
		TVA		20,00 %		94 863,24
						569 179,43
		TOTAL:				51 473,77

Antreprenor
SRL "Inlimar Prim"
(denumirea)

Investitor
Primaria com.Truseni
(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Petru Cepoi

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Ion Apostol



Responsabil tehnic

