

Lucrări de renovare a trotuarului str. Ovidiu Creanga s.Vărzărești r-ul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 330 132 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,240 | 326,016 67,152 | 3 012,387 620,484 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 650,000 | 13,430 13,430 | 8 729,760 8 729,760 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 110,000 | 23,644 0,000 | 2 600,880 0,000 |
| 4 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 10,100 | 450,385 15,529 | 4 548,885 156,842 |
| 5 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 45,000 | 111,220 111,220 | 5 004,922 5 004,922 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /100x21x8/ | m | 750,000 | 111,439 12,591 | 83 579,382 9 443,250 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 | 6 763,520 0,000 | 338,176 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|----|---------|-------------------|---------------------------|
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,000 | 128,401 5,036 | 10 272,087 402,912 |
| 9 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Tip caramida gr.40 cm / | m2 | 578,000 | 184,989 43,817 | 106 923,461 25 326,041 |

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei | 225 010 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 11 179 |
| Transportarea materialelor | 6,50 % | 11 035 |
| Cheltuieli de regie | 7,00 % | 17 306 |
| Beneficiu de deviz | 4,00 % | 10 580 |
| TVA | 20,00 % | 55 022 |

Total deviz:

330 132

Incluziv salariu

49 684

Intocmit

SC „Nisprofcon” SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)