

Lucrari de reparatie a coridoarelor la LT G.Meniuc

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a coridoarelor la LT G.Meniuc

Valoarea de deviz 770 270,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala a coridorului et III-IV				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	654,0000	7,05 6,33	4 608,41 4 140,80
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	654,0000	16,47 3,28	10 771,71 2 147,08
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	654,0000	44,62 28,61	29 181,22 18 710,29
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3.000	m2	654,0000	26,51 16,88	17 335,65 11 042,14
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	654,0000	44,25 4,69	28 940,28 3 067,26
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	654,0000	2,47 0,70	1 614,40 460,09
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	654,0000	17,66 12,90	11 550,01 8 434,97
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	654,0000	2,47 0,70	1 614,40 460,09

1	2	3	4	5	6	7
9	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	358,4000	72,55 15,95	26 000,60 5 715,05
10	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	358,4000	102,28 28,61	36 656,09 10 253,47
		<i>Total</i>	Lei			168 272,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				168 272,77 64 431,24
		1.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	607,0000	195,44 51,59	118 635,11 31 315,13
12	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, (la tavane armstrong)	buc	60,0000	28,73 5,16	1 724,04 309,54
		<i>Total</i>	Lei			120 359,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				120 359,15 31 624,67
		1.3. Tavan-Grinda				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	960,0000	7,05 6,33	6 764,64 6 078,24
14	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	1 600,0000	9,91 6,10	15 851,20 9 755,20
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	960,0000	2,47 0,70	2 369,76 675,36
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	960,0000	51,92 35,88	49 847,14 34 443,36
17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,0000	m2	960,0000	21,17 14,54	20 319,74 13 957,44
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	960,0000	44,25 4,69	42 481,15 4 502,40

1	2	3	4	5	6	7
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	960,0000	25,57 12,90	24 549,41 12 381,60
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	960,0000	24,42 12,90	23 444,64 12 381,60
		<i>Total</i>	Lei			185 627,68
		Total Tavan-Grinda Inclusiv salariu				185 627,68 94 175,20
		1.4. Deschisuri la usi si ferestre				
21	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	335,0000	9,91 6,10	3 318,85 2 042,49
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	134,0000	70,63 34,85	9 464,90 4 669,46
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,0000	44,25 4,69	5 929,66 628,46
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,0000	2,47 0,70	330,78 94,27
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	134,0000	17,66 12,90	2 366,52 1 728,26
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,0000	2,47 0,70	330,78 94,27
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Deschisuri la geamuri	m2	71,2000	27,72 16,18	1 973,63 1 152,05
		<i>Total</i>	Lei			23 715,12
		Total Deschisuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				23 715,12 10 409,26
		1.5. Sistemul de incalzire				
28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	25,0000	3,75 3,75	93,80 93,80
29	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda-Se exclude resursul -	m2	25,0000	27,73 23,92	693,22 597,98

1	2	3	4	5	6	7
		Radiatoare din fonta				
30	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Se exclude resursul Radiatoare din fonta)	m2	25,0000	24,87 22,04	621,82 551,08
31	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton	buc	16,0000	11,48 7,04	183,76 112,56
		<i>Total</i>	Lei			1 592,60
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				1 592,60 1 355,42
		<i>Total</i>	Lei			499 567,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			45 449,05
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 964,94
		<i>Total</i>				547 981,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			5 479,81
		<i>Total</i>				553 461,12
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			5 534,61
		Total Lucrari de reparatie generala a coridorului et III-IV Inklusiv salariu				558 995,73 201 995,79
		2. Lucrari electrice				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	82,0000	5,16 5,16	423,04 423,04
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	1,41 1,41	2,81 2,81
34	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric,gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1.0100	buc	4,0000	233,83 229,11	935,32 916,43
35	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpăna - simbol 0146	buc	15,0000	41,57 10,32	623,49 154,77

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" OPL/S ECO LED 32W	buc	82,0000	509,36 25,80	41 767,77 2 115,19
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.1000	m	570,0000	20,06 15,71	11 433,46 8 955,56
38	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03000	m	630,0000	19,12 7,97	12 045,71 5 022,99
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	182,50 36,58	1 825,05 365,82
40	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	16,0000	32,11 5,86	513,80 93,80
41	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	82,0000	22,24 14,54	1 823,60 1 192,20
		<i>Total</i>	Lei			71 394,05
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 329,59
		<i>Transportarea</i>	1 %			517,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			3 848,52
		<i>Total</i>				80 089,24
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			800,90
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				80 890,14 19 242,61
		3. Utilaj				
42	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc	4,0000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 000,00
		<i>Depozitare</i>	0,3 %			6,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				2 006,00
		Total	Lei			641 891,87

1	2	3	4	5	6	7
		Tva	20 %			128 378,37
		Total deviz:				770 270,24
		Inclusiv salariu				221 238,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)