

**Lucrări de reparație în incinta  
blocului I.P. Liceul Teoretic  
„Spiru Haret,,**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3-3-3

Valoarea de deviz 1 206 691,61 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                               | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                     |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                  |       |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demisol</b>                                                                                                 |       |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                     | m2    | 75,60                                 | 14,05<br>12,00                        | 1 062,18<br>907,20           |
| 2      |                             | Evacuarea din 1 clasa si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive ( resurse Muncitor k=1) | h-om. | 10,00                                 | 50,00<br>50,00                        | 500,00<br>500,00             |
|        |                             |                                                                                                                     |       |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>Total Demisol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                           |       |                                       |                                       | <b>1 562,18<br/>1 407,20</b> |
|        |                             | <b>1.2. Sala de sport</b>                                                                                           |       |                                       |                                       |                              |
| 3      | CK26C aplicativ             | Demontare pervazuri ferestre din mase plastice ( Se exclude pervazuri si suruburi, manopera K=0.5)                  | m     | 18,60                                 | 2,40<br>2,20                          | 44,64<br>40,92               |
|        |                             |                                                                                                                     |       |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>Total Sala de sport<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |       |                                       |                                       | <b>44,64<br/>40,92</b>       |
|        |                             | <b>1.3. Et.2 ( bir.203: 204:: 205: 208: 209: 211: 213: 214: 215: 216)</b>                                           |       |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                             |       |                                       |                                       |                              |
| 4      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (                                                             | m2    | 323,92                                | 27,89<br>24,30                        | 9 034,13<br>7 871,26         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6              | 7                              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------------------|
|    |                | pardoseli din laminat)                                                                                                                                                                         |      |        |                |                                |
| 5  | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                    | m2   | 323,92 | 17,50<br>13,50 | 5 668,60<br>4 372,92           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
|    |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |      |        |                | <b>14 702,73<br/>12 244,18</b> |
|    |                | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |      |        |                |                                |
| 6  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                | m2   | 944,35 | 14,05<br>12,00 | 13 268,12<br>11 332,20         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
|    |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |      |        |                | <b>13 268,12<br/>11 332,20</b> |
|    |                | <b>1.3.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                        |      |        |                |                                |
| 7  | CK32B          | Demontare (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile ( demontarea Jaluzele verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru materie este 0) | m2   | 122,50 | 40,00<br>40,00 | 4 900,00<br>4 900,00           |
| 8  |                | Evacuarea din 9 clase si montarea la loc a mobilierului, tablelor si a tablelor interactive ( resurse Muncitor k=1)                                                                            | h-om | 90,00  | 50,00<br>50,00 | 4 500,00<br>4 500,00           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |      |        |                | <b>9 400,00<br/>9 400,00</b>   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
|    |                | <b>Total Et.2 ( bir.203: 204:: 205: 208: 209: 211: 213: 214: 215: 216)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |      |        |                | <b>37 370,85<br/>32 976,38</b> |
|    |                | <b>1.4. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
| 9  | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                        | t    | 70,00  | 52,80<br>52,80 | 3 696,00<br>3 696,00           |
| 10 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                             | t    | 70,00  | 18,00<br>18,00 | 1 260,00<br>1 260,00           |
| 11 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                         | t    | 70,00  | 30,96<br>0,00  | 2 167,20<br>0,00               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                |                                |
|    |                | <b>Total Evacuarea gunoiului</b>                                                                                                                                                               |      |        |                | <b>7 123,20</b>                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                     | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |       |       |                       | <b>4 956,00</b>                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                  |       |       |                       |                                |
|    |       | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |       |       |                       | <b>46 100,87<br/>39 380,50</b> |
|    |       | <b>2. Reparatie interioara</b>                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                                |
|    |       | <b>2.1. Demisol bir.06</b>                                                                                                                                                                       |       |       |                       |                                |
|    |       | <b>2.1.1. Perete</b>                                                                                                                                                                             |       |       |                       |                                |
| 12 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m ( zidarie din caramida la constructia corobului la tevi de incalzire) | 100m2 | 0,05  | 29 981,25<br>7 067,30 | 1 499,06<br>353,37             |
| 13 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                 | m2    | 7,00  | 584,42<br>88,00       | 4 090,97<br>616,00             |
| 14 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit                             | m2    | 6,50  | 794,23<br>150,70      | 5 162,50<br>979,52             |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2    | 75,60 | 4,90<br>1,50          | 370,44<br>113,40               |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,                                                                                                       | m2    | 75,60 | 91,41<br>61,00        | 6 910,75<br>4 611,60           |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                 | m2    | 75,60 | 25,01<br>10,00        | 1 890,64<br>756,00             |
| 18 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa                                                                                                                                                                  | m     | 35,00 | 31,10<br>4,90         | 1 088,50<br>171,50             |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                      | m2    | 75,60 | 4,90<br>1,50          | 370,44<br>113,40               |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                  | m2    | 75,60 | 31,82<br>26,50        | 2 405,78<br>2 003,40           |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2    | 75,60 | 4,90<br>1,50          | 370,44<br>113,40               |
| 22 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in                                                                                                                          | m2    | 75,60 | 49,01<br>30,00        | 3 704,85<br>2 268,00           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                                                                         |     |       |                    |                                |
|    |        |                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>27 864,37<br/>12 099,59</b> |
|    |        | <b>2.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                |
| 23 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2  | 52,92 | 4,90<br>1,50       | 259,31<br>79,38                |
| 24 | CN09A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2  | 52,92 | 49,01<br>30,00     | 2 593,40<br>1 587,60           |
|    |        |                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |       |                    | <b>2 852,70<br/>1 666,98</b>   |
|    |        | <b>2.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                             |     |       |                    |                                |
| 25 | CK30A  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime ( Gratar de mascare pentru radiator 500*200 mm)                                                                  | buc | 29,00 | 191,66<br>53,50    | 5 557,99<br>1 551,50           |
| 26 | IA51A  | Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200*300                                                                                                             | buc | 2,00  | 2 289,69<br>82,50  | 4 579,38<br>165,00             |
|    |        |                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>10 137,37<br/>1 716,50</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Demisol bir.06<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>40 854,44<br/>15 483,07</b> |
|    |        | <b>2.2. Demisol cantina</b>                                                                                                                                                         |     |       |                    |                                |
|    |        | <b>2.2.1. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                          |     |       |                    |                                |
| 27 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  | m3  | 0,75  | 1 437,07<br>283,50 | 1 077,81<br>212,63             |
| 28 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin de 3cm grosime cu                                                        | m2  | 4,50  | 84,58<br>34,00     | 380,61<br>153,00               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |        | fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                               |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga ( k=2) | m2 | 4,50  | 28,28<br>11,60   | 127,27<br>52,20               |
| 30 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                                                                                                      | m2 | 4,50  | 568,34<br>95,76  | 2 557,51<br>430,92            |
| 31 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                      | m2 | 17,50 | 4,90<br>1,50     | 85,75<br>26,25                |
| 32 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment                                                                                                                           | m2 | 17,50 | 91,41<br>61,00   | 1 599,71<br>1 067,50          |
| 33 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                     | m2 | 17,50 | 591,82<br>116,00 | 10 356,80<br>2 030,00         |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                          | m2 | 4,00  | 4,90<br>1,50     | 19,60<br>6,00                 |
| 35 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                     | m2 | 4,00  | 31,82<br>26,50   | 127,29<br>106,00              |
| 36 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 4,00  | 4,90<br>1,50     | 19,60<br>6,00                 |
| 37 | CN09A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                                  | m2 | 4,00  | 49,01<br>30,00   | 196,02<br>120,00              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                               |
|    |        | <b>Total Bloc sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>16 547,97<br/>4 210,49</b> |
|    |        | <b>2.2.2. Hol, scara</b>                                                                                                                                                                                             |    |       |                  |                               |
| 38 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                       | m2 | 94,50 | 4,90<br>1,50     | 463,05<br>141,75              |
| 39 | CN09A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau                                                                             | m2 | 94,50 | 49,01<br>30,00   | 4 631,07<br>2 835,00          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |       | zidarie pe glet existent, executate manual ( pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,00  | 4,90<br>1,50     | 44,10<br>13,50                 |
| 41 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,00  | 591,82<br>116,00 | 5 326,36<br>1 044,00           |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 44,60 | 4,90<br>1,50     | 218,54<br>66,90                |
| 43 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ( tavane)                                                                                                                                             | m2 | 44,60 | 49,01<br>30,00   | 2 185,67<br>1 338,00           |
| 44 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip parkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica) , la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare ( linoleum medicilan 2 mm grosime, inclusiv plitele) ,, Scara spre cantina subso" | m2 | 24,50 | 513,76<br>147,60 | 12 587,23<br>3 616,20          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  |                                |
|    |       | <b>Total Hol, scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                  | <b>25 456,02<br/>9 055,35</b>  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                  |                                |
|    |       | <b>Total Demisol cantina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>42 003,99<br/>13 265,84</b> |
|    |       | <b>2.3. Sala de sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                                |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,80 | 4,90<br>1,50     | 199,92<br>61,20                |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 40,80 | 119,51<br>59,44  | 4 876,12<br>2 425,15           |
| 47 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 82,00 | 21,10<br>4,90    | 1 730,20<br>401,80             |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                                                              | m2 | 40,80 | 25,01<br>10,00   | 1 020,34<br>408,00             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |        | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                              |    |         |                 |                               |
| 49 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                 | m2 | 40,80   | 31,82<br>26,50  | 1 298,36<br>1 081,20          |
| 50 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2 | 40,80   | 4,90<br>1,50    | 199,92<br>61,20               |
| 51 | CN09A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual              | m2 | 40,80   | 49,01<br>30,00  | 1 999,44<br>1 224,00          |
| 52 | CK07B  | Pervazuri din lemn montate la ferestre ( pervaz lemn 45mm grosime, 550 mm latime)                                                                                                                | m  | 19,20   | 130,92<br>4,00  | 2 513,66<br>76,80             |
| 53 | CN16A  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite                                     | m2 | 10,56   | 80,05<br>62,50  | 845,33<br>660,00              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                               |
|    |        | <b>Total Sala de sport<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>14 683,29<br/>6 399,35</b> |
|    |        | <b>2.4. Et.2.( bir. 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 214, 214, 216)</b><br><br><b>2.4.1. Pardoseli</b>                                                                                         |    |         |                 |                               |
| 54 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                       | m2 | 323,92  | 84,58<br>34,00  | 27 397,14<br>11 013,28        |
| 55 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                         | m2 | 323,92  | 168,19<br>11,70 | 54 479,28<br>3 789,86         |
| 56 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5                                                                                                                                            | m2 | -323,92 | 83,07<br>5,75   | -26 909,07<br>-1 862,54       |
| 57 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat 10 mm, seria 33) | m2 | 323,92  | 333,16<br>63,50 | 107 918,49<br>20 568,92       |
| 58 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu                                                                                                                                    | m  | 17,00   | 92,38<br>19,00  | 1 570,50<br>323,00            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                | 7                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |       | adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                                  |
|    |       |                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                                  |
|    |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |    |          |                  | <b>164 456,35<br/>33 832,53</b>  |
|    |       | <b>2.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                |    |          |                  |                                  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2 | 1 050,59 | 4,90<br>1,50     | 5 147,89<br>1 575,88             |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                                           | m2 | 944,35   | 91,41<br>61,00   | 86 324,92<br>57 605,35           |
| 61 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                 | m2 | 111,74   | 119,51<br>59,44  | 13 354,34<br>6 641,82            |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2 | 1 164,33 | 25,01<br>10,00   | 29 118,03<br>11 643,30           |
| 63 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa                                                                                                                                                     | m  | 450,00   | 21,10<br>4,90    | 9 495,00<br>2 205,00             |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                     | m2 | 1 164,33 | 31,82<br>26,50   | 37 051,89<br>30 854,74           |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                      | m2 | 1 164,33 | 4,90<br>1,50     | 5 705,22<br>1 746,49             |
| 66 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 1 164,33 | 49,01<br>30,00   | 57 059,16<br>34 929,90           |
|    |       |                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                                  |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |    |          |                  | <b>243 256,45<br/>147 202,50</b> |
|    |       | <b>2.4.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                |    |          |                  |                                  |
| 67 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                     | m2 | 304,92   | 251,30<br>108,50 | 76 626,40<br>33 083,82           |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 34,00    | 4,90<br>1,50     | 166,60<br>51,00                  |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                     | m2 | 34,00    | 31,82<br>26,50   | 1 081,96<br>901,00               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |       | 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                       | m2  | 34,00  | 4,90<br>1,50      | 166,60<br>51,00                  |
| 71 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                  | m2  | 34,00  | 49,01<br>30,00    | 1 666,20<br>1 020,00             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>79 707,76<br/>35 106,82</b>   |
|    |       | <b>2.4.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                                  |
| 72 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile ( Montarea Jaluzelelor existente, verticale din pinza cu recuperarea materialului, pretul pentru jaluzele 0) | m2  | 122,50 | 43,64<br>40,00    | 5 345,90<br>4 900,00             |
| 73 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice ( Pervazuri din masa plastica 400mm)                                                                                                         | m   | 65,20  | 50,60<br>4,40     | 3 299,12<br>286,88               |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grile din plastic 30*30cm)                                                    | buc | 10,00  | 1 027,50<br>24,70 | 10 275,00<br>247,00              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>18 920,02<br/>5 433,88</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
|    |       | <b>Total Et.2.( bir. 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 214, 214, 216)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                   | <b>506 340,58<br/>221 575,72</b> |
|    |       | <b>2.5. Diferite</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                  |
| 75 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                | buc | 1,00   | 3 168,90<br>37,50 | 3 168,90<br>37,50                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
|    |       | <b>Total Diferite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>3 168,90<br/>37,50</b>        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                  |
|    |       | <b>Total Reparatie interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>607 051,20<br/>256 761,49</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |        | <b>3. Reparatie exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                       |
|    |        | <b>3.1. Reparatie acoperis scoala</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                 |                       |
| 76 | CE24C  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare ( Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm, la fiecare 25-30m2 de acoperis)                           | buc | 14,00  | 116,97<br>70,00 | 1 637,51<br>980,00    |
| 77 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                 | m2  | 340,00 | 8,05<br>2,00    | 2 736,15<br>680,00    |
| 78 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol EPP partial) | m2  | 34,00  | 116,83<br>22,20 | 3 972,05<br>754,80    |
| 79 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani , II strat Bipol EKP)       | m2  | 340,00 | 116,83<br>22,20 | 39 720,50<br>7 548,00 |
| 80 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                 | m2  | 62,50  | 8,05<br>2,00    | 502,97<br>125,00      |
| 81 | CE13B  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport                                                                                                                               | m2  | 62,50  | 217,93<br>19,80 | 13 620,32<br>1 237,50 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|    |        | continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol EKP, parapet)                                                                                                                                                                     |    |       |                 |                      |
| 82 | CE23A  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( profil de etansare la perete 10 cm) | m  | 53,00 | 113,70<br>41,50 | 6 025,96<br>2 199,50 |
| 83 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 22,50 | 174,02<br>15,00 | 3 915,45<br>337,50   |
| 84 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,00  | 227,16<br>17,50 | 1 362,93<br>105,00   |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                           | m2 | 20,00 | 8,05<br>2,00    | 160,95<br>40,00      |
| 86 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol EPP partial)                           | m2 | 20,00 | 116,83<br>22,20 | 2 336,50<br>444,00   |
| 87 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat EKP)                                        | m2 | 20,00 | 116,83<br>22,20 | 2 336,50<br>444,00   |
| 88 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate                                                                                                                                                                 | kg | 75,00 | 32,90<br>10,40  | 2 467,50<br>780,00   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                   | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | total sau partial in beton ( coperitina pentru intrare de pe acoperis)                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                       |
| 89 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                     | t   | 0,08   | <div>376,60</div> <div>191,00</div> | <div>30,13</div> <div>15,28</div>     |
| 90 | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 2,00   | <div>344,33</div> <div>59,00</div>  | <div>688,66</div> <div>118,00</div>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     |                                       |
|    |        | <b>Total Reparatie acoperis scoala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                     | <b>81 514,08<br/>15 808,58</b>        |
|    |        | <b>3.2. Reparatie depozite si tir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                     |                                       |
|    |        | <b>3.2.1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                       |
| 91 | CE24C  | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare ( Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50 mm, la fiecare 25-30 m2 de acoperis)                                                                          | buc | 12,00  | <div>116,97</div> <div>70,00</div>  | <div>1 403,58</div> <div>840,00</div> |
| 92 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                  | m2  | 301,50 | <div>8,05</div> <div>2,00</div>     | <div>2 426,32</div> <div>603,00</div> |
| 93 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat                                                                     | m2  | 20,00  | <div>116,83</div> <div>22,20</div>  | <div>2 336,50</div> <div>444,00</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | Bipol EPP partial)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                                |
| 94  | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Membrane bituminoase armate calitatea superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strar Bipol EKP)                               | m2 | 301,50 | 116,83<br>22,20 | 35 222,73<br>6 693,30          |
| 95  | CE23A   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( profil de etansare la perete 10cm) | m  | 73,00  | 113,70<br>41,50 | 8 299,91<br>3 029,50           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                 | <b>49 689,04<br/>11 609,80</b> |
|     |         | <b>3.2.2. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                 |                                |
| 96  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare decorative tinc                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 114,20 | 14,05<br>12,00  | 1 604,51<br>1 370,40           |
| 97  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 114,20 | 4,90<br>1,50    | 559,58<br>171,30               |
| 98  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Tencuiala cu ameste c uscat pentru fatada)                                                                                        | m2 | 95,50  | 91,41<br>61,00  | 8 729,85<br>5 825,50           |
| 99  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                 | m2 | 95,50  | 25,01<br>10,00  | 2 388,30<br>955,00             |
| 100 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                      | m2 | 95,50  | 15,23<br>6,00   | 1 454,46<br>573,00             |
| 101 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                           | m2 | 95,50  | 125,60<br>61,00 | 11 994,99<br>5 825,50          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------------------|
| 102 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,70  | 591,82<br>116,00 | 11 066,97<br>2 169,20           |
| 103 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( lacrimar la toclu)                                                                                                                                                          | m  | 17,00  | 113,70<br>41,50  | 1 932,86<br>705,50              |
|     |       | <b>Total Fasada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>39 731,53<br/>17 595,40</b>  |
|     |       | <b>Total Reparatie depozite si tir<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>89 420,57<br/>29 205,20</b>  |
|     |       | <b>3.3. Montarea plasei la teren fotbal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                                 |
| 104 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m ( ingradire din plasa fir de capron ochiul 75*75 mm pentru ingradirea terenului de fotbal, 6m inaltime, coeficient pentru plas k=6, cu stilpi din teava profilata 60*60*3mm, 2 m inaltime 55buc, montate prin sudura) | m  | 110,00 | 663,70<br>53,20  | 73 007,47<br>5 852,00           |
|     |       | <b>Total Montarea plasei la teren<br/>fotbal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>73 007,47<br/>5 852,00</b>   |
|     |       | <b>Total Reparatie exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  | <b>243 942,12<br/>50 865,78</b> |

|  |  |                         |          |                     |
|--|--|-------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Total                   | lei      | 897 094,19          |
|  |  | CNAM                    | 24,00 %  | 83 281,86           |
|  |  | Cheltuieli de transport | 1,00 %   | 5 386,46            |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 1,00 %   | 9 857,63            |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 1,00 %   | 9 956,20            |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 1 005 576,34        |
|  |  | TVA                     | 20,00 %  | 201 115,27          |
|  |  |                         |          | <b>1 206 691,61</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <b>347 007,77</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)