

Lucrari de reparatie capitale a birourilor etajelor 4 si 2 din incinta Consiliului Raional Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 773 610,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 4				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	718,1000	27,225 24,000	19 550,272 17 234,400
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Birou 401 si 403)	m2	94,1000	17,650 16,200	1 660,865 1 524,420
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Birou 401)	m2	6,8200	82,100 79,200	559,922 540,144
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti (Birou 403)	m2	47,3000	56,400 56,400	2 667,720 2 667,720
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavan (Birou 403)	m2	16,2000	56,400 56,400	913,680 913,680
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	222,6500	30,900 27,600	6 879,884 6 145,140
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	34,3900	35,925 32,400	1 235,463 1 114,236
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	274,2000	15,150	4 154,130

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura, dulapi, etc			13,200	3 619,440
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Birou 417, 414 si 401	m2	5,5800	25,200	140,616
					25,200	140,616
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Birou 414)	kg	52,0000	4,245	220,740
					3,600	187,200
11	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	16,0000	10,800	172,800
					10,800	172,800
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	16,0000	981,500	15 704,000
					972,000	15 552,000
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	28,0000	74,875	2 096,500
					57,000	1 596,000
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	28,0000	81,600	2 284,800
					81,600	2 284,800
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	28,0000	58,300	1 632,400
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			59 873,792
		Total Demolari Inclusiv salariu				59 873,792 53 692,596
		1.1.2. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	242,6000	318,875	77 359,075
					132,000	32 023,200
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	23,2000	548,103	12 716,001
					226,044	5 244,222
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,2000	5,550	128,760
					1,800	41,760
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,2000	38,847	901,249
					33,000	765,600

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,2000	5,550 1,800	128,760 41,760
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,2000	56,230 33,000	1 304,536 765,600
		<i>Total</i>	Lei			92 538,381
		Total Tavan Inclusiv salariu				92 538,381 38 882,142
		1.1.3. Pereti				
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 417) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	1,9000	354,037 107,220	672,670 203,718
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0.27 kg/m3)	m2	765,4000	15,600 8,400	11 940,240 6 429,360
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Birou 403)	m2	47,4000	146,100 102,000	6 925,140 4 834,800
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2	20,0000	165,936 89,160	3 318,720 1 783,200
26	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)	m	76,8000	29,750 24,000	2 284,800 1 843,200
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	765,4000	108,105 73,200	82 743,567 56 027,280
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	765,4000	63,750 28,800	48 794,250 22 043,520

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	765,4000	29,256 12,000	22 392,542 9 184,800
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	797,5000	38,847 33,000	30 980,443 26 317,500
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	797,5000	5,550 1,800	4 426,125 1 435,500
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	797,5000	56,230 33,000	44 843,425 26 317,500
		<i>Total</i>	Lei			259 321,922
		Total Pereti Inclusiv salariu				259 321,922 156 420,378
		1.1.4. Pardosea				
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor) Material marunt=1,0300	m2	274,2000	30,700 15,000	8 417,940 4 113,000
34	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0,7000	m2	274,2000	112,392 37,800	30 817,830 10 364,760
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6600	m2	274,2000	164,821 69,720	45 194,021 19 117,224
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	274,2000	70,767	19 404,263

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=0,5000			7,020	1 924,884
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm, cl. 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	274,2000	371,903 78,000	101 975,666 21 387,600
38	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	16,3000	121,250 24,000	1 976,375 391,200
		<i>Total</i>	Lei			207 786,095
		Total Pardosea Inclusiv salariu				207 786,095 57 298,668
		1.1.5. Timplarie				
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2	3,7800	1 738,900 108,000	6 573,042 408,240
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	503,000 150,000	1 006,000 300,000
41	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	110,0000	76,250 24,000	8 387,500 2 640,000
		<i>Total</i>	Lei			15 966,542
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 966,542 3 348,240
		1.1.6. Incalzire				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc	16,0000	72,900 39,000	1 166,400 624,000
		<i>Total</i>	Lei			1 166,400
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 166,400 624,000
		1.1.7. Coridor				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	132,0000	5,550	732,600

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,800	237,600
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,0000	56,230 33,000	7 422,360 4 356,000
45	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	132,0000	58,100 42,000	7 669,200 5 544,000
		<i>Total</i>	Lei			15 824,160
		Total Coridor Inclusiv salariu				15 824,160 10 137,600
		1.1.8. Electricitate				
46	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	52,0000	18,000 18,000	936,000 936,000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	148,0000	3,600 3,600	532,800 532,800
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	16,0000	3,600 3,600	57,600 57,600
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pretul corpului de iluminat)	buc	52,0000	61,120 56,400	3 178,240 2 932,800
50	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc	148,0000	27,095 24,000	4 010,060 3 552,000
51	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul intreruptorului si dozei)	buc	16,0000	27,875 22,800	446,000 364,800
52	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru	m	8,0000	47,315 25,200	378,520 201,600

1	2	3	4	5	6	7
		mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm				
		<i>Total</i>	Lei			9 539,220
		Total Electricitate Inclusiv salariu				9 539,220 8 577,600
		<i>Total</i>	Lei			662 016,512
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				662 016,512 328 981,224
		1.2. Etajul 2				
		1.2.1. Demolari				
53	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	586,9000	27,225 24,000	15 978,352 14 085,600
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	34,8100	35,925 32,400	1 250,551 1 127,844
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	242,9000	15,150 13,200	3 679,935 3 206,280
56	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	19,8000	92,270 91,800	1 826,946 1 817,640
57	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	14,0000	10,800 10,800	151,200 151,200
58	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	12,0000	981,500 972,000	11 778,000 11 664,000
59	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,0000	74,875 57,000	1 422,625 1 083,000
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	19,0000	81,600 81,600	1 550,400 1 550,400
61	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	19,0000	58,300 0,000	1 107,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 745,709
		Total Demolari Inclusiv salariu				38 745,709 34 685,964
		1.2.2. Tavan				
62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	20,4000	548,104 226,044	11 181,318 4 611,300
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,4000	5,550 1,800	113,220 36,720
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,4000	38,847 33,000	792,478 673,200
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,4000	5,550 1,800	113,220 36,720
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,4000	56,230 33,000	1 147,092 673,200
		<i>Total</i>	Lei			13 347,328
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 347,328 6 031,140
		1.2.3. Pereti				
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 417) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,5000	354,034 107,220	885,085 268,050
68	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (birou 207) Material marunt=1,0200	m2	2,0000	7 465,559 42,000	14 931,118 84,000
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0.27	m2	586,9000	15,600 8,400	9 155,640 4 929,960

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m3)				
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2	19,0000	165,936 89,160	3 152,784 1 694,040
71	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)	m	79,1000	29,750 24,000	2 353,225 1 898,400
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	586,9000	108,105 73,200	63 446,825 42 961,080
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	586,9000	63,750 28,800	37 414,874 16 902,720
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	586,9000	29,256 12,000	17 170,347 7 042,800
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	613,8000	38,847 33,000	23 844,258 20 255,400
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	613,8000	5,550 1,800	3 406,590 1 104,840
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	613,8000	56,230 33,000	34 513,974 20 255,400
		<i>Total</i>	Lei			210 274,720
		Total Pereti Inclusiv salariu				210 274,720 117 396,690

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Pardosea				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor) Material marunt=1,0300	m2	242,9000	30,700 15,000	7 457,030 3 643,500
79	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0,7000	m2	242,9000	112,392 37,800	27 300,045 9 181,620
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6600	m2	242,9000	164,821 69,720	40 035,123 16 934,988
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=0,5000	m2	242,9000	70,767 7,020	17 189,262 1 705,158
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm, cl. 33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	242,9000	371,903 78,000	90 335,131 18 946,200
83	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	11,5000	121,250 24,000	1 394,375 276,000
		<i>Total</i>	Lei			183 710,966
		Total Pardosea Inclusiv salariu				183 710,966 50 687,466
		1.2.5. Timplarie				
84	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat 1-0.2m)	m	72,0000	76,250 24,000	5 490,000 1 728,000
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1-0,3m) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	19,8000	161,590 21,600	3 199,482 427,680
		<i>Total</i>	Lei			8 689,482
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 689,482 2 155,680
		1.2.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc	14,0000	72,900 39,000	1 020,600 546,000
		<i>Total</i>	Lei			1 020,600
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 020,600 546,000
		1.2.7. Coridor				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	137,0000	5,550 1,800	760,350 246,600
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,0000	56,230 33,000	7 703,510 4 521,000
89	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	137,0000	58,100 42,000	7 959,700 5 754,000
		<i>Total</i>	Lei			16 423,560
		Total Coridor Inclusiv salariu				16 423,560 10 521,600
		1.2.8. Electricitate				
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	132,0000	3,600 3,600	475,200 475,200
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	12,0000	3,600 3,600	43,200 43,200
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc	132,0000	27,095 24,000	3 576,540 3 168,000
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la	buc	12,0000	27,095 24,000	325,140 288,000

1	2	3	4	5	6	7
		25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)				
94	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	6,0000	47,315 25,200	283,890 151,200
		<i>Total</i>	Lei			4 703,970
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 703,970 4 125,600
		<i>Total</i>	Lei			476 916,335
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				476 916,335 226 150,140
		<i>Total</i>	Lei			1 138 932,84 7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			133 231,527
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			11 341,933
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	0,5 %			2 835,483
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			128 634,179
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,5 %			49 524,159
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 464 500,12 8 555 131,364
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 4				
95	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul Materiale marunte=1,0500	buc	16,0000	294,150 264,000	4 706,400 4 224,000
		<i>Total</i>	Lei			4 706,400
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				4 706,400 4 224,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Etajul 2				
96	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autotur telescopic - doar manopera si utilajul Materiale marunte=1,0500	buc	12,0000	294,150 264,000	3 529,800 3 168,000
		<i>Total</i>	Lei			3 529,800
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				3 529,800 3 168,000
		<i>Total</i>	Lei			8 236,200
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 774,080
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42 %			3 104,640
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			393,447
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 508,367 7 392,000

		Total	Lei		1 478 008,51
		TVA	20 %		295 601,70
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 773 610,21 562 523,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitale a
birourilor etajelor 4 si 2 din
incinta Consiliului Raional
Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 773 610,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	349,5120	60,00	20 970,720
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	654,7050	60,00	39 282,300
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 298,9100	60,00	137 934,600
4.	7123010010200	Betonist	h-om	289,5760	60,00	17 374,560
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3024	60,00	18,144
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,1600	60,00	789,600
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	13,8600	60,00	831,600
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	575,5323	60,00	34 531,938
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	721,4395	60,00	43 286,370
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	103,4200	60,00	6 205,200
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,5000	60,00	1 170,000
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,4000	60,00	324,000
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	453,6000	60,00	27 216,000
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	123,2000	60,00	7 392,000
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	211,7200	60,00	12 703,200
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 189,4700	60,00	71 368,200
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,3220	60,00	11 359,320
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	60,00	93,600
19.	7422010060100	Timplar	h-om	661,3114	60,00	39 678,684
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,9200	60,00	3 835,200
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	619,8265	60,00	37 189,590
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	586,0668	60,00	35 164,008
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	230,0755	60,00	13 804,530
Total manopera						562 523,36

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	548,3846	15,00	8 225,770
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,4742	400,00	14 989,680
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	101,1850	15,00	1 517,775
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	27,5000	15,00	412,500
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	95,00	11,400
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1410	5 500,00	775,500

7.	203011293000024	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	3,7800	1 600,00	6 048,000
8.	203012294676623	Plinte din PVC	m	470,0439	25,00	11 751,098
9.	2051142950700	Dibluri	buc	734,0000	1,00	734,000
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	205,1285	1,00	205,128
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,8300	25,00	470,750
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	65,2500	25,00	1 631,250
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,2400	25,00	56,000
14.	2320166200729	Parchetin	l	8,4096	45,00	378,431
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	15,00	0,780
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0416	25,00	1,040
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	265,1250	22,00	5 832,750
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	689,5600	48,00	33 098,880
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	65,00	15,600
20.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	53,8000	65,00	3 497,000
21.	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	365,1210	25,00	9 128,025
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,6068	25,00	690,171
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,7000	25,00	292,500
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,0708	5,00	400,353
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	202,8450	5,00	1 014,225
26.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,8160	15,00	12,240
27.	2513206621500	Banda de armare	m	4,0800	5,00	20,400
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	10,4000	2,00	20,800
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	39,7186	2,00	79,437
30.	252110671839274	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1-0,3m)	m	20,1960	135,00	2 726,460
31.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,5547	95,00	432,696
32.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	14,4200	20,00	288,400
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	206,6964	2,00	413,393
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1 487,5300	15,00	22 312,950
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 656,7180	3,00	34 970,154
36.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 975,5940	8,00	31 804,752
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	109,8540	4,00	439,416
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	19 324,3670	4,50	86 959,651
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 534,7740	5,50	8 441,257
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	569,7900	4,50	2 564,055
41.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	2,1420	59,00	126,378
42.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	46,0089	59,00	2 714,525
43.	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	4,6431	59,00	273,943
44.	266310210000121	Polisterobeton	m3	37,1019	1 000,00	37 101,900
45.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	12,2400	1 200,00	14 688,000
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,4644	0,00	0,000
47.	267011220405123	Placi din laminat gr. 12 mm, cl. 33	m2	548,3846	240,00	131 612,304
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	888,8500	6,00	5 333,100
49.	268213260046520	Bariera contravaporilor	m2	612,5050	12,00	7 350,060
50.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,7010	35,00	59,535

51.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8316	55,00	45,738
52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	94,1725	15,00	1 412,587
53.	2710703520285	Profil de suport	m	193,7640	25,00	4 844,100
54.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	254,7300	170,00	43 304,100
55.	274312354902610	Cornier din aluminiu	m	155,9000	5,50	857,450
56.	274312354902625	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	27,8000	95,00	2 641,000
57.	27431235490268	Laminat l-0.2m	m	182,0000	50,00	9 100,000
58.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,5000	35,00	52,500
59.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,1750	55,00	64,625
60.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	184,0356	15,00	2 760,534
61.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000	350,00	700,000
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3213	30,00	9,639
63.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,0000	0,50	16,000
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	931,9840	0,50	465,992
65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 399,1601	0,50	1 199,580
66.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	104,0000	1,00	104,000
67.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	14,4200	0,50	7,210
68.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	616,0000	0,50	308,000
69.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,0000	0,20	6,400
70.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,20	6,400
71.	2874136313300	Diblu din metal	buc	970,4000	2,00	1 940,800
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 391,3560	0,10	639,135
73.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	120,0000	5,00	600,000
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	94,8948	20,00	1 897,896
75.	4100126202818	Apa	m3	39,2325	20,00	784,650
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	155,9900	9,00	1 403,910
Total materiale de constructii						567 096,67

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,1007	45,00	2 029,530
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1390	45,00	51,255
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,4800	45,00	516,600
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	312,8314	25,00	7 820,786
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,7804	45,00	2 375,118
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1718	150,00	325,770
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,6799	45,00	480,596
8.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	3,9200	45,00	176,400
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	45,00	189,000
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,1544	45,00	51,948
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,0494	45,00	767,222
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2600	95,00	24,700
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,9820	550,00	2 740,100
Total utilaje de constructii						17 549,03

Total	Lei	1 478 008,51
TVA	20 %	295 601,70

Total deviz:

**1 773 610,
21**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitale a birourilor Investitor
etajelor 4 si 2 din incinta Consiliului Raional
Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 4				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27,225 24,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,67
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Birou 401 si 403)	m2			17,650 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Birou 401)	m2			82,100 79,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,70
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti (Birou 403)	m2			56,400 56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavan (Birou 403)	m2			56,400 56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,900 27,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			35,925 32,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,150 13,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Birou 417, 414 si 401	m2			25,200
						25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Birou 414)	kg			4,245
						3,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	95,00	0,47
11	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			10,800
						10,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,00	10,80
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			981,500
						972,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	60,00	972,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	2,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	45,00	6,75
13	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74,875
						57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	60,00	40,20
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	55,00	1,38
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,600
						81,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t			58,300
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		1.1.2. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			318,875
						132,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			548,103
						226,044
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	59,00	62,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,53
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,50	26,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,847 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,230 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3. Pereti				
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 417) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			354,037 107,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,0500	59,00	62,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,27
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	95,00	98,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,50	6,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	45,00	1,90
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0.27 kg/m3)	m2			15,600 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Birou 403)	m2			146,100 102,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2			165,936 89,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
26	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)	m			29,750 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902610	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,50	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,105 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalaru - 2, Kmateriale si utilaj - 5) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			63,750 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	32,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,68
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,256 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,847 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			56,230

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.4. Pardosea				
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor) Material marunt=1,0300	m2			30,700 15,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260046520	Bariera contravaporilor	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0,7000	m2			112,392 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	4,20
	266310210000121	Polisterobeton	m3	0,1025	1 000,00	71,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	1,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	150,00	0,63
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6600	m2			164,821 69,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	59,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	9,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	64,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=0,5000	m2			70,767 7,020
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	7,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,12
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm, cl. 33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			371,903 78,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	267011220405123	Placi din laminat gr. 12 mm, cl. 33	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676623	Plinte din PVC	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
38	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m			121,250 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902625	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2			1 738,900 108,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	203011293000024	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			503,000 150,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	60,00	145,20
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
41	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m			76,250 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490268	Laminat l-0.2m	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.6. Incalzire				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc			72,900 39,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		1.1.7. Coridor				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,230 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
45	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			58,100 42,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.1.8. Electricitate				
46	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			18,000 18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pretul corpului de iluminat)	buc			61,120 56,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	60,00	56,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
50	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc			27,095 24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
51	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul intrerupatorului si dozei)	buc			27,875 22,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,00	22,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
52	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m			47,315 25,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200	60,00	25,20
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	20,00	20,60
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52
		1.2. Etajul 2				
		1.2.1. Demolari				
53	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27,225 24,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,67
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			35,925 32,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	45,00	1,80
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,150

1	2	3	4	5	6	7
						13,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
56	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			92,270 91,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	60,00	49,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
57	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc			10,800 10,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,00	10,80
58	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			981,500 972,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	60,00	972,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	2,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	45,00	6,75
59	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			74,875 57,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	60,00	40,20
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	55,00	1,38
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			81,600 81,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
61	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		1.2.2. Tavan				
62	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			548,104 226,044
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	60,00	226,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	59,00	62,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,53
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,50	26,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,847

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,230 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.3. Pereti				
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 417) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			354,034 107,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	60,00	107,22
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.12.5 mm	m2	1,0500	59,00	62,26
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,28
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	95,00	98,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,50	6,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	45,00	1,90
68	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (birou 207) Material marunt=1,0200	m2			7 465,559 42,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	15,00	6,12
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	5,00	10,20
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	59,00	63,19
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	1 200,00	7 344,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0.27 kg/m3)	m2			15,600 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
70	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)	m2			165,936 89,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
71	CK26B	Cornier din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)	m			29,750 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902610	Cornier din aluminiu	m	1,0000	5,50	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,105 73,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			63,750 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	32,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,67
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,256 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,847 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,230 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Pardosea				
78	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor) Material marunt=1,0300	m2			30,700 15,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260046520	Bariera contravaporilor	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=0,7000	m2			112,392 37,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	4,20
	266310210000121	Polisterobeton	m3	0,1025	1 000,00	71,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	1,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	150,00	0,63
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6600	m2			164,821 69,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	59,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	9,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	64,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	27,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=0,5000	m2			70,767 7,020
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	7,02
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,12
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm, cl. 33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			371,903 78,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	267011220405123	Placi din laminat gr. 12 mm, cl. 33	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676623	Plinte din PVC	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
83	CK26B	Profil de trecere la usi din aluminiu	m			121,250 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902625	Profil de trecere la usi din aluminiu	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.5. Timplarie				
84	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m			76,250 24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490268	Laminat l-0.2m	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (l-0,3m) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			161,590 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	252110671839274	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (l-0,3m)	m	1,0000	135,00	137,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.6. Incalzire				
86	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)	buc			72,900 39,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		1.2.7. Coridor				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,550 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,230 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea lavabila	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
89	CN16C	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			58,100 42,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.2.8. Electricitate				
90	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
91	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc			27,095 24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)	buc			27,095 24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
94	RpEA09C	Montarea elementelor de protectie din	m			47,315

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm				25,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200	60,00	25,20
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	20,00	20,60
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,52
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 4				
95	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul Materiale marunte=1,0500	buc			294,150 264,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	60,00	264,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	45,00	18,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
		2.2. Etajul 2				
96	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul Materiale marunte=1,0500	buc			294,150 264,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	60,00	264,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	45,00	18,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.