

**Lucrari de reparatie a podului  
pe drumul M1 Frontiera cu  
Romania-Leuşeni-Chisinau-  
Dubasari-frontiera cu Ucraina,  
km 108+970**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 16 372 569,33 lei**

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reconstructie pod la km 108+970</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,000                                 | 5 000,00<br>0,00                      | 5 000,000<br>0,000     |
|        |                             | <b>Total Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>5 000,000</b>       |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari preliminare de pregatire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,500                                 | 787,50<br>0,00                        | 1 181,250<br>0,000     |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 278,000                               | 6,75<br>0,00                          | 1 876,500<br>0,000     |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6                        | 7                          |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|----------------------------|
|   |         | de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                          |                            |
| 4 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 1,500  | $\frac{1\,510,10}{0,00}$ | $\frac{2\,265,150}{0,000}$ |
| 5 | DI97    | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (На каждый последующий проход к норме DI96, добавлять или исключать) k=-4                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | -1,500 | $\frac{476,80}{0,00}$    | $\frac{-715,200}{0,000}$   |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 1,500  | $\frac{539,00}{0,00}$    | $\frac{808,500}{0,000}$    |
| 7 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=4                                                                                                           | 100<br>m3 | 1,500  | $\frac{1\,120,00}{0,00}$ | $\frac{1\,680,000}{0,000}$ |
| 8 | TsE04B  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2     | 20,000 | $\frac{25,90}{0,00}$     | $\frac{518,000}{0,000}$    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5       | 6                    | 7                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------|
| 9  | DA12C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)                                                                               | m3        | 300,000 | 425,90<br>17,30      | 127 770,870<br>5 189,400         |
| 10 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)                                                                                             | m3        | 300,000 | 26,99<br>8,25        | 8 096,214<br>2 473,614           |
| 11 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)           | 100<br>m3 | 3,000   | 787,50<br>0,00       | 2 362,500<br>0,000               |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                         | t         | 540,000 | 45,50<br>0,00        | 24 570,000<br>0,000              |
|    |          | <b>Total Lucrari preliminare de pregatire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |           |         |                      | <b>170 413,784<br/>7 663,014</b> |
|    |          | <b>1.3. Culei/Pile</b>                                                                                                                                                                                                     |           |         |                      |                                  |
| 13 | PL03A    | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) in corpul elevatie (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                          | m3        | 11,220  | 3 624,73<br>198,93   | 40 669,511<br>2 231,961          |
| 14 | DI126    | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) (AI, (AIII) A240-108.4 kg A400 (A500C) 314.8 kg    | t         | 0,420   | 1 421,12<br>1 406,90 | 596,872<br>590,900               |
| 15 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой | kg        | 336,000 | 27,59<br>12,11       | 9 270,556<br>4 068,490           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------|
|    |         | стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                           |
| 16 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.16 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.32                                                                                                 | buc | 60,000  | 6,49<br>2,21       | 389,428<br>132,849        |
| 17 | CL18A   | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-1.27kg                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 28,320  | 38,35<br>12,11     | 1 086,178<br>342,904      |
| 18 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей | m2  | 50,000  | 50,73<br>43,24     | 2 536,525<br>2 162,250    |
| 19 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 2 ori                                                                                                                                       | m2  | 50,000  | 101,46<br>86,49    | 5 073,050<br>4 324,500    |
| 20 | PL04B   | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: насадки) bancheta (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4 (AI, AIII) A240 - 1955.4 kg, A400 (A500C) 13246.6 kg                                                                                                    | m3  | 56,900  | 3 247,84<br>548,92 | 184 802,366<br>31 233,730 |
| 21 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или                            | kg  | 498,740 | 27,59<br>12,11     | 13 760,685<br>6 039,019   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |         | покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                         |
| 22 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm(Механизированное бурение отверстий диаметром 0.2 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.40                                                                                                                            | buc | 194,000 | 8,11<br>2,77       | 1 573,938<br>536,930    |
| 23 | CL18A   | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-6.82kg                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 124,500 | 40,74<br>12,11     | 5 071,888<br>1 507,521  |
| 24 | PL04B   | Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (шкафные стенки) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4 ( AI) A240 - 57.4 kg (AIII) A400 (A500C) - 1253.0 kg                                                                                                                                                                         | m3  | 17,440  | 3 245,12<br>548,92 | 56 594,839<br>9 573,232 |
| 25 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg  | 307,000 | 27,59<br>12,11     | 8 470,418<br>3 717,340  |
| 26 | CN20A   | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                                                                       | m2  | 7,700   | 490,58<br>72,65    | 3 777,478<br>559,417    |
| 27 | PL04C   | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона:антисейсмический монолитный пояс ) (B25 F200 W6) C35/45 XC4 XD3 XF4 AI 890.0 kg                                                                                                                                               | m3  | 8,290   | 3 339,75<br>841,84 | 27 686,535<br>6 978,820 |
| 28 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 116,000 | 93,01<br>32,52     | 10 789,148<br>3 772,348 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5         | 6                 | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |        | два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                              |     |           |                   |                                   |
| 29 | DB01A  | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)                                                                                             | m2  | 421,000   | 0,19<br>0,00      | 79,543<br>0,000                   |
| 30 | IzA05I | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)(Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз                        | m2  | 421,000   | 26,61<br>12,94    | 11 203,089<br>5 447,256           |
| 31 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Анतिकоррозионная окраска опор краской) за 2 раза | m2  | 421,000   | 65,19<br>20,74    | 27 443,722<br>8 730,185           |
|    |        | <b>Total Culei/Pile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |           |                   | <b>410 875,769<br/>91 949,652</b> |
|    |        | <b>1.4. Suprastructura</b>                                                                                                                                                                                              |     |           |                   |                                   |
| 32 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (установка резинометаллических опорных частей ) РОЧ 30x40x7,8                                                               | buc | 64,000    | 2 695,14<br>95,14 | 172 488,896<br>6 088,896          |
| 33 | PF03A  | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под опорные части)                                               | m2  | 7,680     | 49,80<br>32,87    | 382,442<br>252,435                |
| 34 | CL18A  | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-17.63kg                                                                                                                                       | kg  | 1 923,000 | 29,79<br>12,11    | 57 288,579<br>23 284,838          |
| 35 | CN20A  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                         | m2  | 48,000    | 490,58<br>72,65   | 23 547,917<br>3 487,277           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5         | 6                    | 7                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------------------|
| 36 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)                                                                                                                                | t   | 3,000     | 23,75<br>0,00        | 71,250<br>0,000            |
| 37 | PK38A    | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile (Траверсы)                                                                                                                                                                 | t   | 3,000     | 24 633,00<br>0,00    | 73 899,000<br>0,000        |
| 38 | PI06E    | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) | buc | 8,000     | 8 642,15<br>5 460,40 | 69 137,216<br>43 683,216   |
| 39 | PI08A    | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 22.16x1.3x0.93 м) (B50 F300 W8) C40/50 XC1 XD2 XF4                                                                                                                                        | buc | 8,000     | 130 910,00<br>0,00   | 1 047 280,00<br>0<br>0,000 |
| 40 | DB01A    | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)                                                                                                                                                                  | m2  | 3 155,000 | 0,19<br>0,00         | 596,974<br>0,000           |
| 41 | IzA05I   | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)(Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз                                                                                             | m2  | 3 155,000 | 26,85<br>13,06       | 84 720,323<br>41 193,342   |
| 42 | IzA05G   | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ( Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза                                                                      | m2  | 3 155,000 | 65,19<br>20,74       | 205 664,996<br>65 424,726  |
|    |          | <b>Total Suprastructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                      | <b>1 735 077,59</b>        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5         | 6                    | 7                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------------------|
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                      | <b>3<br/>183 414,730</b>   |
|    |          | <b>1.5. Calea podului</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                      |                            |
| 43 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatii ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most                                                                              | m2  | 1 057,000 | 231,37<br>121,09     | 244 562,730<br>127 987,902 |
| 44 | PF11A    | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatare la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de cauciu pentru colectarea si evacuarea apelor, mortare si betoane speciale, tip "Maurer D80" sau altele similare (деформационные швы) | m   | 23,800    | 11 474,60<br>34,60   | 273 095,385<br>823,385     |
| 45 | PB01A    | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (beton polimeric B45 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4          | m3  | 2,530     | 1 874,52<br>179,91   | 4 742,530<br>455,168       |
| 46 | DI126    | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) (AIII) A400 (A500C)                                                                                         | t   | 0,410     | 1 421,12<br>1 406,90 | 582,661<br>576,831         |
| 47 | PK13B    | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=10.5m                                                                                                  | buc | 2,000     | 200,63<br>73,23      | 401,257<br>146,457         |
| 48 | RpCU03A  | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из водонепроницаемых материалов, красителей,                                                                                                                        | kg  | 40,000    | 160,00<br>0,00       | 6 400,000<br>0,000         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |         | пластификаторов и т.д. в бетон и раствор: водонепроницаемый материал) Sika igas R                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                         |
| 49 | PL04C   | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) (B50 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                                                                                               | m3  | 2,530   | 3 504,08<br>841,84 | 8 865,312<br>2 129,845  |
| 50 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm la adincimea 10cm                                                                                                                               | buc | 16,000  | 140,89<br>49,82    | 2 254,193<br>797,092    |
| 51 | PK12A   | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 763,200 | 33,60<br>1,15      | 25 641,386<br>880,122   |
| 52 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                   | buc | 16,000  | 20,28<br>6,92      | 324,523<br>110,707      |
| 53 | PK13B   | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vaporii confectionate din material plastic L=0.5m,ermetic-3.8kg                                                                                            | buc | 16,000  | 200,63<br>73,23    | 3 210,051<br>1 171,651  |
| 54 | DA19A   | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля 15cmx15cm, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2  | 0,360   | 38,47<br>2,08      | 13,850<br>0,750         |
| 55 | DA02A1  | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) 13.72 kg rasina epoxidica                                                                                                    | m   | 177,600 | 90,53<br>55,35     | 16 078,760<br>9 830,800 |
| 56 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele                                                                                                                                                                                                                           | buc | 510,000 | 5,68               | 2 896,370               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                                  | 7                                           |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |         | de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         | 1,94                               | 988,062                                     |
| 57 | CE19C3  | Jgheaburi semirotond, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=18мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине до 20 м включительно) | m   | 178,000 | <div>156,22</div> <div>63,43</div> | <div>27 806,526</div> <div>11 289,828</div> |
| 58 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20<br>Materiale marunte=0,2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 30,000  | <div>4,06</div> <div>1,38</div>    | <div>121,696</div> <div>41,515</div>        |
| 59 | CE21C   | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)                                      | m   | 40,000  | <div>146,01</div> <div>62,27</div> | <div>5 840,520</div> <div>2 490,912</div>   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5         | 6                  | 7                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------|
| 60 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) (B45 F300 W8) C25/30 XC4 XD3 XF4 (AIII) A400 (A500C) 3459.4 kg                                                                                                                                           | m3 | 39,600    | 3 921,89<br>841,84 | 155 306,738<br>33 336,706 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 2 217,000 | 27,59<br>12,11     | 61 169,114<br>26 844,766  |
| 62 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                                                                       | m2 | 55,400    | 490,58<br>72,65    | 27 178,221<br>4 024,899   |
| 63 | CL18A | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-16.8kg                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 223,000   | 45,67<br>12,11     | 10 184,781<br>2 700,218   |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 970,000   | 27,59<br>12,11     | 26 763,212<br>11 745,342  |
| 65 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                                                                       | m2 | 24,300    | 490,58<br>72,65    | 11 921,133<br>1 765,434   |
| 66 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 220,220   | 1 687,07           | 371 525,505               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6                      | 7                          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|----------------------------|
|    |             | armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (Укладка железобетона насосом в настилы, плиты, между металлическими балками и гребнями (дамбами)) (B40 F300 W8) C25/30 XC4 XD1 XF2 |      |            | 28,25                  | 6 221,975                  |
| 67 | PD04A       | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона) AI, (AIII) A240 A400 (A500C)                        | kg   | 20 752,100 | 19,64<br>5,19          | 407 523,507<br>107 690,948 |
| 68 | RCsB21A     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.24 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.48    | buc  | 2 112,000  | 9,74<br>3,32           | 20 561,789<br>7 014,397    |
| 69 | CL18A       | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-86.85kg                                                                                                                               | kg   | 275,400    | 103,28<br>12,11        | 28 442,546<br>3 334,709    |
| 70 | CN20A       | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                 | m2   | 6,900      | 490,58<br>72,65        | 3 385,013<br>501,296       |
| 71 | DI08A       | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)                    | m    | 36,000     | 24,61<br>6,34          | 885,910<br>228,334         |
| 72 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                                 | 1 km | 0,360      | 106 071,56<br>7 668,78 | 38 185,761<br>2 760,761    |
| 73 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2)                                                                                                          | t    | 0,630      | 11 406,75<br>0,00      | 7 186,250<br>0,000         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                     | 7                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 74 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=7cm, k=1.75) asfalt cu granulatie fina (SMBg-II/2,3) BA 16 50/70                                 | m2 | 790,000 | 227,34<br>5,05        | 179 601,562<br>3 985,747                  |
| 75 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2)                                                                                                                 | t  | 0,240   | 11 395,83<br>0,00     | 2 735,000<br>0,000                        |
| 76 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMSc-I /2,55) MAS 16 50/70                                                                         | m2 | 790,000 | 129,91<br>2,88        | 102 629,690<br>2 277,570                  |
| 77 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)                           | m  | 178,000 | 24,61<br>6,34         | 4 380,331<br>1 128,983                    |
| 78 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) H4B W6 (11MO-1.1/2                                   | t  | 4,710   | 43 554,88<br>2 590,66 | 205 143,487<br>12 202,009                 |
| 79 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                   | t  | 3,390   | 27 562,74<br>1 810,52 | 93 437,676<br>6 137,676                   |
| 80 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t  | 3,390   | 745,91<br>507,41      | 2 528,628<br>1 720,113                    |
|    |       | <b>Total Calea podului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                       | <b>2 383 513,60<br/>4<br/>395 342,910</b> |
|    |       | <b>1.6. Racordarea pasajului cu terasamentul</b>                                                                                                                                                                       |    |         |                       |                                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
| 81 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                         | m3  | 34,400 | 425,90<br>17,30    | 14 651,080<br>595,051  |
| 82 | PI06A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 4,000  | 388,12<br>72,08    | 1 552,500<br>288,300   |
| 83 | PI08A  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 4.1x0,5x0,63 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                | buc | 4,000  | 7 049,00<br>0,00   | 28 196,000<br>0,000    |
| 84 | PI06A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc | 18,000 | 388,12<br>72,08    | 6 986,250<br>1 297,350 |
| 85 | PI08A  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 8,0x0,98x0,4 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                     | buc | 18,000 | 21 147,00<br>0,00  | 380 646,000<br>0,000   |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,480  | 452,07<br>57,06    | 216,996<br>27,388      |
| 87 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B30 ) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                          | m3  | 4,480  | 2 100,06<br>183,93 | 9 408,269<br>824,019   |
| 88 | DI126  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,170  | 1 421,12           | 241,591                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |       | la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) AI, (AIII) A240 A400 (A500C)                                                               |    |         | 1 406,91           | 239,174                 |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                    | kg | 500,800 | 27,59<br>12,11     | 13 817,541<br>6 063,986 |
| 90 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 | 12,500  | 490,58<br>72,65    | 6 132,270<br>908,145    |
| 91 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя)                 | kg | 519,500 | 27,59<br>12,11     | 14 333,508<br>6 290,418 |
| 92 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2 | 13,000  | 490,58<br>72,65    | 6 377,561<br>944,471    |
| 93 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) (B30 F200 W6) C25/30 X0                                                       | m3 | 0,200   | 1 714,89<br>123,96 | 342,979<br>24,793       |
| 94 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                   | m3 | 0,480   | 1 825,56<br>163,13 | 876,270<br>78,302       |
| 95 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                          | m3 | 2,400   | 1 825,00<br>163,18 | 4 379,997<br>391,627    |
| 96 | DI126 | Instalarea armaturii betonului                                                                                                                                                                  | t  | 0,050   | 1 421,12           | 71,056                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                    | 7                        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|--------------------------|
|     |          | monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) AI A240                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 1 406,90             | 70,345                   |
| 97  | IzF04J1  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеивания) | m2 | 7,200   | 65,98<br>1,15        | 475,063<br>8,303         |
| 98  | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most                                                                                                                                                            | m2 | 148,000 | 277,52<br>121,09     | 41 072,742<br>17 920,728 |
| 99  | PB01A    | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B40) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                | m3 | 5,000   | 1 794,03<br>179,90   | 8 970,141<br>899,496     |
| 100 | PF07B    | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B30 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона (B40 F200 W6 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссе мосты) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                  | m2 | 148,000 | 46,78<br>16,72       | 6 923,122<br>2 474,767   |
| 101 | DI126    | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,450   | 1 421,12<br>1 406,90 | 639,506<br>633,107       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |       | искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       |                                   |
| 102 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                | m2 | 39,200 | 93,09<br>32,52        | 3 649,205<br>1 274,805            |
| 103 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)                                                    | m  | 18,000 | 24,61<br>6,34         | 442,955<br>114,167                |
| 104 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x18 cm поребрик C25/30 XC4 XD3 XF4 (B45 F300 W8) strat beton (B15) C10/15 X0 | m  | 30,000 | 1 675,63<br>17,30     | 50 268,896<br>518,940             |
| 105 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) (11 MO-1.1/2) H4B W6                                                          | t  | 1,700  | 43 554,89<br>2 590,66 | 74 043,308<br>4 404,129           |
| 106 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                            | t  | 0,430  | 27 566,34<br>1 810,52 | 11 853,525<br>778,525             |
| 107 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)                          | t  | 0,430  | 745,91<br>507,41      | 320,740<br>218,185                |
|     |       | <b>Total Racordarea pasajului cu terasamentul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                       | <b>686 889,071<br/>47 288,521</b> |
|     |       | <b>1.7. Executarea conurilor si lucrari</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |                       |                                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                     | 7                        |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------|
|     |          | <b>de consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                       |                          |
| 108 |          | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 810,000 | 230,00<br>0,00        | 186 300,000<br>0,000     |
| 109 | TsD03A1  | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II si categoria III sau IV,<br>executata cu buldozer pe tractor<br>cu senile de 81-180 CP, in straturi<br>de 15-20 cm, teren catg. I sau II<br>(Разравнивание рыхлого грунта<br>I или II и III или IV категорий,<br>бульдозером на гусеничном<br>ходу 81-180 CP, слоями<br>толщиной 15-20 см, грунт I или<br>II категории) | 100<br>m3 | 8,100   | 227,50<br>0,00        | 1 842,750<br>0,000       |
| 110 | TsD11A1  | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted,<br>cu picior de oaie, in straturi<br>succesive de 40 cm grosime dupa<br>compactare, prin 6 treceri<br>suprapuse, exclusiv udarea<br>fiecarui strat, umpluturile<br>executindu-se cu pamint coeziv<br>sau necoeziv cu tractor de 81-150<br>CP K=1,67 (tractorul din norma<br>afost exclus)        | 100<br>m3 | 7,900   | 589,91<br>97,26       | 4 660,319<br>768,319     |
| 111 | DI105    | Compactare pamintului de cat. II<br>cu maiuri pneumatice<br>(Уплотнение грунта II группы<br>пневмотрамбовками)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 0,200   | 2 280,79<br>645,79    | 456,158<br>129,158       |
| 112 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de<br>pamint cu autocisterna de 5-8 t,<br>prevazuta cu dispozitiv de<br>stropire, pentru completarea<br>umiditatii necesare compactarii<br>mecanice, precum si pentru<br>udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                                                                                         | m3        | 40,500  | 28,10<br>0,00         | 1 137,969<br>0,000       |
| 113 | DI130    | Consolidarea taluzului rambleului<br>cu beton monolit h=15 cm pe<br>fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>(Укрепление откоса насыпи<br>монолитным бетоном h=12 см<br>на щебне h=10 см) (B45 F200<br>W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                         | 100m2     | 0,770   | 42 222,77<br>9 427,41 | 32 511,535<br>7 259,106  |
| 114 | DI131    | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2     | -0,770  | 7 239,06<br>1 401,14  | -5 574,076<br>-1 078,876 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5         | 6                                        | 7                                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |        | adauga sau se scade la norma DI130 ) $\kappa=-3$                                                                                                                                                   |       |           |                                          |                                               |
| 115 | DI126  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) A240                                                                                       | t     | 0,170     | <div>1 421,12</div> <div>1 406,91</div>  | <div>241,591</div> <div>239,174</div>         |
| 116 | DI08A  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)       | m     | 2 244,000 | <div>24,61</div> <div>6,34</div>         | <div>55 221,698</div> <div>14 232,794</div>   |
| 117 | DI130  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cmcm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 cm на щебне h=10 cm) (B20 F200 W6) C16/20 XC1 | 100m2 | 10,220    | <div>33 559,15</div> <div>9 427,41</div> | <div>342 974,507</div> <div>96 348,130</div>  |
| 118 | DI131  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) $\kappa=-3$ | 100m2 | -10,200   | <div>5 497,99</div> <div>1 401,14</div>  | <div>-56 079,508</div> <div>-14 291,608</div> |
| 119 | DI126  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток)                                                                                            | t     | 2,240     | <div>1 421,12</div> <div>1 406,90</div>  | <div>3 183,318</div> <div>3 151,465</div>     |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )                                                                                                                                            | m3    | 4,700     | <div>451,91</div> <div>57,08</div>       | <div>2 123,988</div> <div>268,292</div>       |
| 121 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) 40x50 cm (B20 F200 W6) C16/20 X0                                               | m3    | 23,600    | <div>1 538,70</div> <div>183,94</div>    | <div>36 313,375</div> <div>4 340,875</div>    |
| 122 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) 40x50 cm (B20 F200 W6) C16/20 X0                                               | m3    | 5,000     | <div>1 538,72</div> <div>183,94</div>    | <div>7 693,577</div> <div>919,677</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                     | 7                                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|------------------------------------|
| 123 | PK29A   | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) (B40 F200 W6) XC4 XD1 XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 20,000 | 346,15<br>160,87      | 6 923,006<br>3 217,428             |
| 124 | DI127   | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 0,650  | 27 579,76<br>1 810,52 | 17 926,841<br>1 176,841            |
| 125 | PK49C   | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,650  | 745,91<br>507,41      | 484,840<br>329,815                 |
|     |         | <b>Total Executarea conurilor si lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                       | <b>638 341,888<br/>117 010,590</b> |
|     |         | <b>1.8. Casiu pe taluz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |                                    |
| 126 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3 | 11,900 | 29,98<br>29,98        | 356,800<br>356,800                 |
| 127 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 3,200  | 451,91<br>57,08       | 1 446,120<br>182,667               |
| 128 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 2,300  | 2 099,59<br>183,94    | 4 829,051<br>423,051               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
| 129 | DE16A   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно) B6 (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 88,000 | 208,63<br>17,30    | 18 359,264<br>1 522,224 |
| 130 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3  | 1,600  | 29,98<br>29,98     | 47,973<br>47,973        |
| 131 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,800  | 451,91<br>57,08    | 361,530<br>45,667       |
| 132 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,800  | 2 101,62<br>183,94 | 1 681,298<br>147,148    |
| 133 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 14,000 | 283,71<br>10,96    | 3 971,876<br>153,376    |
| 134 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-2-20-25) (B45 f200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 12,000 | 112,52<br>10,96    | 1 350,185<br>131,465    |
| 135 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 5,200  | 29,98              | 155,913                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) |     |        | 29,98              | 155,913                         |
| 136 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 2,800  | 451,91<br>57,08    | 1 265,355<br>159,834            |
| 137 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,800  | 2 100,19<br>183,94 | 5 880,519<br>515,019            |
| 138 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 24,000 | 283,71<br>10,96    | 6 808,930<br>262,930            |
| 139 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-9) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,000  | 303,85<br>10,96    | 1 215,382<br>43,822             |
|     |         | <b>Total Casiu pe taluz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>47 730,196<br/>4 147,889</b> |
|     |         | <b>1.9. Reparatia suprafetelor de beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                 |
| 140 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.14 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 24,000 | 5,68<br>1,94       | 136,272<br>46,474               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
| 141 | PB01A   | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                 | m3 | 0,410   | 1 792,91<br>179,87   | 735,092<br>73,747      |
| 142 | DI126   | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) A240                                                                                                                                                                                                               | t  | 0,030   | 1 421,13<br>1 406,90 | 42,634<br>42,207       |
| 143 | CL18A   | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-0.26kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 2,400   | 53,59<br>12,11       | 128,618<br>29,061      |
| 144 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: Ремонт разрушенных поверхностей полимербетоном) Sika Mono Top-412 | m3 | 3,600   | 1 535,24<br>385,17   | 5 526,869<br>1 386,608 |
| 145 | RpCJ12A | Reparatia suprafetelor de beton cu stirbituri, prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea stratului de pina la 3 cm Sika Mono Top-612, Sika Mono Top-910)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 54,000  | 166,89<br>98,02      | 9 011,900<br>5 293,188 |
| 146 | PB01A   | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                 | m3 | 0,280   | 1 792,74<br>179,98   | 501,967<br>50,395      |
| 147 | CL18A   | Confectii metalice diverse din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 542,000 | 27,59                | 14 954,289             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                                |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------|
|     |          | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                                                                     |    |        | 12,11            | 6 562,861                        |
| 148 | RpCJ12A  | Reparatia suprafetelor de beton cu stirbituri, prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea stratului de pina la 1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 14,000 | 141,89<br>98,02  | 1 986,418<br>1 372,308           |
| 149 | RpCJ24A  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-Т в три слоя (обрызг, намет и наружный слой), максим. шириной 15 см)Sikadur-31 EF                                                        | m  | 5,000  | 324,07<br>16,14  | 1 620,344<br>80,724              |
| 150 | PK44A    | Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,020  | 132,60<br>132,60 | 2,652<br>2,652                   |
| 151 | RpIzA05A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали) | m2 | 0,380  | 191,53<br>134,29 | 72,783<br>51,030                 |
|     |          | <b>Total Reparatia suprafetelor de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>34 719,838<br/>14 991,255</b> |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                    | 7                       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------------|
|     |                | <b>beton</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                      |                         |
|     |                | <b>1.10. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций)</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                      |                         |
| 152 | DI127          | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж перил) К-0.7                                                                                                                                                                                                                 | t         | 6,600  | 1 267,37<br>1 267,37 | 8 364,621<br>8 364,621  |
| 153 | Tr11AA01<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории)                                                                                        | t         | 6,600  | 20,18<br>20,18       | 133,195<br>133,195      |
| 154 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t         | 6,600  | 45,49<br>0,00        | 300,250<br>0,000        |
| 155 | PJ06B          | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                                                  | m3        | 28,300 | 527,19<br>340,19     | 14 919,540<br>9 627,490 |
| 156 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100<br>m3 | 0,240  | 1 669,79<br>0,00     | 400,750<br>0,000        |
| 157 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t         | 71,000 | 45,50<br>0,00        | 3 230,500<br>0,000      |
| 158 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)                                                                                                                                                                               | m3        | 93,000 | 293,26<br>92,26      | 27 273,438<br>8 579,808 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6                | 7                        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|
| 159 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка а/бетона от разборки экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)                                                                | 100<br>m3 | 0,930   | 1 669,46<br>0,00 | 1 552,600<br>0,000       |
| 160 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)                                                                                                                                                                                  | t         | 223,000 | 79,50<br>0,00    | 17 728,500<br>0,000      |
| 161 | PJ04B    | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) разборка слоя гидроизоляции                                                                 | m3        | 62,200  | 81,92<br>35,17   | 5 095,536<br>2 187,736   |
| 162 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100<br>m3 | 0,620   | 1 669,27<br>0,00 | 1 034,950<br>0,000       |
| 163 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t         | 149,000 | 45,50<br>0,00    | 6 779,500<br>0,000       |
| 164 | PJ06B    | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                                                  | m3        | 100,000 | 527,19<br>340,19 | 52 719,400<br>34 019,400 |
| 165 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта                                                                                                                                                  | 100<br>m3 | 1,000   | 1 669,50<br>0,00 | 1 669,500<br>0,000       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                    | 7                          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------|
|     |          | с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора                                                                                                                                                                                       |     |         |                      |                            |
| 166 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                     | t   | 250,000 | 45,50<br>0,00        | 11 375,000<br>0,000        |
| 167 | PI06E    | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) demontare K=0.8                               | buc | 24,000  | 6 600,32<br>4 368,32 | 158 407,718<br>104 839,718 |
| 168 | PI06F    | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 100 tf) descarcarea la platforma de lucru K=0.5 | buc | 24,000  | 5 171,09<br>3 546,09 | 124 106,160<br>85 106,160  |
| 169 | PI06E    | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 100 tf) incarcareade pe platforma de lucru k=0.5  | buc | 24,000  | 4 125,20<br>2 730,20 | 99 004,824<br>65 524,824   |
| 170 | PI06F    | Montarea elementelor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 24,000  | 10 890,38            | 261 369,120                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                | 7                      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|------------------------|
|     |          | din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) montarea dupa reparatia                                |        |           | 7 092,18         | 170 212,320            |
| 171 | PJ04B    | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) разборка слоя гидроизоляции                                                                 | m3     | 92,400    | 81,92<br>35,17   | 7 569,698<br>3 249,948 |
| 172 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 | 0,920     | 1 669,35<br>0,00 | 1 535,800<br>0,000     |
| 173 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t      | 222,000   | 45,50<br>0,00    | 10 101,000<br>0,000    |
| 174 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 10,000    | 1 669,50<br>0,00 | 16 695,000<br>0,000    |
| 175 | TsI50A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                           | t      | 2 000,000 | 12,50<br>0,00    | 25 000,000<br>0,000    |
| 176 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 10,000    | 161,80<br>20,76  | 1 617,976<br>207,576   |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                        | 4         | 5       | 6                    | 7                                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 177 | HG nr.<br>1073 din<br>01.1 | Permis special pentru circulatia,<br>pe drumurile publice, a utilajului<br>greu, cu dimensiuni mai mari<br>decit cele admisibile (pod km<br>108+970)                     | 1 путь    | 1,000   | 20 000,00<br>0,00    | 20 000,000<br>0,000                              |
|     |                            | <b>Total Demontarea elementelor<br/>constructiei existente (Разборка<br/>существующих конструкций)<br/>Inclusiv salariu</b>                                              |           |         |                      | <b>877 984,576<br/>492 052,796</b>               |
|     |                            | <b>Total Reconstructie pod la km<br/>108+970<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |           |         |                      | <b>6 990 546,31<br/>9<br/>1 353 861,35<br/>7</b> |
|     |                            | <b>2. Drumul M1 si acces la s.<br/>Cioplani</b><br><br><b>2.1.</b>                                                                                                       |           |         |                      |                                                  |
| 178 |                            | Restabilirea traseului, relieful<br>categoria II                                                                                                                         | 1 km      | 0,095   | 3 459,60<br>3 459,60 | 328,662<br>328,662                               |
| 179 |                            | Pichetajul axei                                                                                                                                                          | 1 km      | 0,095   | 3 459,60<br>3 459,60 | 328,662<br>328,662                               |
|     |                            | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |           |         |                      | <b>657,324<br/>657,324</b>                       |
|     |                            | <b>2.2. Drumul M1</b><br><br><b>2.2.1. Demolarea sistemului rutier</b>                                                                                                   |           |         |                      |                                                  |
| 180 | DI155B                     | Taierea cu freza a stratului de<br>beton asfaltic uzat, avind latimea<br>tamburului 1000 mm, adincimea<br>stratului de: 10 cm                                            | m2        | 591,650 | 32,78<br>3,35        | 19 395,027<br>1 982,062                          |
| 181 | TsI51A5                    | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                            | t         | 61,310  | 9,57<br>0,00         | 587,000<br>0,000                                 |
| 182 | DI118                      | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                | m3        | 259,200 | 26,99<br>8,25        | 6 995,226<br>2 137,226                           |
| 183 | TsC02D1                    | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II (incarcarea) | 100<br>m3 | 2,590   | 1 669,46<br>0,00     | 4 323,900<br>0,000                               |
| 184 | TsI51A5                    | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                            | t         | 466,560 | 9,57<br>0,00         | 4 467,250<br>0,000                               |
| 185 | TsC51B                     | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 2,590   | 161,75<br>20,75      | 418,939<br>53,739                                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                | 7                                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 186 | PJ05B          | Darimarea betoanelor din structura rutiera, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                       | m3     | 172,800   | 344,04<br>267,54 | 59 450,577<br>46 231,327          |
| 187 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)                                                                 | 100 m3 | 1,730     | 1 669,48<br>0,00 | 2 888,200<br>0,000                |
| 188 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                      | t      | 432,000   | 9,58<br>0,00     | 4 136,500<br>0,000                |
| 189 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,730     | 161,82<br>20,76  | 279,942<br>35,922                 |
| 190 |                | Demontarea parapet                                                                                                                                                                                                           |        | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,000<br>0,000                    |
| 191 | DF10B          | Desfacerea parapetilor                                                                                                                                                                                                       | m      | 380,000   | 81,01<br>56,51   | 30 782,584<br>21 472,584          |
| 192 | TrI1AF07C<br>4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice                                                                                                                                                                                    | t      | 7,524     | 40,36<br>40,36   | 303,695<br>303,695                |
| 193 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                      | t      | 7,524     | 9,57<br>0,00     | 72,000<br>0,000                   |
|     |                | <b>Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                  | <b>134 100,840<br/>72 216,555</b> |
|     |                | <b>2.2.2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                          |        |           |                  |                                   |
| 194 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din groapa de imprumut) | 100 m3 | 5,750     | 787,53<br>0,00   | 4 528,300<br>0,000                |
| 195 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                      | t      | 1 086,750 | 8,63<br>0,00     | 9 373,250<br>0,000                |
| 196 | DI96           | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                          | 100 m3 | 5,750     | 1 510,13<br>0,00 | 8 683,250<br>0,000                |
| 197 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                      | 100 m3 | 1,700     | 787,50<br>0,00   | 1 338,750<br>0,000                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din debleu)                                                                               |        |         |                  |                                 |
| 198 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                | t      | 314,500 | 5,80<br>0,00     | 1 824,000<br>0,000              |
| 199 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,700   | 161,83<br>20,76  | 275,108<br>35,288               |
| 200 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)             | 100 m3 | 1,060   | 682,50<br>0,00   | 723,450<br>0,000                |
| 201 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                | t      | 127,260 | 5,80<br>0,00     | 738,000<br>0,000                |
| 202 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3     | 106,000 | 10,38<br>10,38   | 1 100,153<br>1 100,153          |
| 203 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (pe taluze)                                                                                                           | 100m2  | 7,070   | 260,27<br>169,52 | 1 840,091<br>1 198,521          |
| 204 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului                                | 100m2  | 23,340  | 118,56<br>0,00   | 2 767,160<br>0,000              |
| 205 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (taluz rambleu)                                                                                                       | 100m2  | 7,090   | 260,22<br>169,52 | 1 844,983<br>1 201,923          |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |         |                  | <b>35 036,495<br/>3 535,885</b> |
|     |         | <b>2.2.3. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                   |        |         |                  |                                 |
| 206 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                       | 100m2  | 7,090   | 666,00<br>277,92 | 4 721,921<br>1 970,473          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5         | 6                 | 7                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 207 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                            | 100m2 | 7,090     | 108,51<br>38,05   | 769,312<br>269,791             |
|     |        | <b>Total Lucrari de consolidare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |       |           |                   | <b>5 491,233<br/>2 240,264</b> |
|     |        | <b>2.2.4. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                |       |           |                   |                                |
| 208 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                               | m2    | 988,000   | 39,03<br>1,83     | 38 566,006<br>1 805,911        |
| 209 | DI116  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (k=5)                                                                                                                                                   | m2    | 988,000   | 16,38<br>0,00     | 16 183,440<br>0,000            |
| 210 | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm                                                                                                                                                                       | m3    | 553,000   | 295,27<br>8,65    | 163 283,114<br>4 782,897       |
| 211 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta , h=15cm)                                              | m3    | 196,050   | 496,73<br>34,60   | 97 384,048<br>6 782,546        |
| 212 | DA10B  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea pietrei sparte stabilizate cu ciment de marca M60) h=20cm | m3    | 246,600   | 582,15<br>50,74   | 143 558,207<br>12 512,681      |
| 213 | TsJ05A | Aplicarea geocompozit PGM-G 100/100                                                                                                                                                                                       | m2    | 745,000   | 53,63<br>2,31     | 39 955,021<br>1 718,268        |
| 214 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                                                    | t     | 0,990     | 11 408,33<br>0,00 | 11 294,250<br>0,000            |
| 215 | DI133  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de egalizare din beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB31.5 50/70 a)                                          | t     | 28,200    | 1 289,25<br>12,11 | 36 356,843<br>341,463          |
| 216 | DB19H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB 31.5 50/70                                                             | m2    | 1 738,410 | 209,89<br>4,04    | 364 880,408<br>7 016,588       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5         | 6                        | 7                                        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|------------------------------------------|
| 217 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2                                                                        | t   | 1,043     | <u>11 401,97</u><br>0,00 | <u>11 892,250</u><br>0,000               |
| 218 | DB19H        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros (SKBg-I) BAD 22.4 50/70                 | m2  | 1 708,870 | <u>219,79</u><br>4,04    | <u>375 599,102</u><br>6 897,347          |
| 219 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2                                                                        | t   | 0,513     | <u>11 396,69</u><br>0,00 | <u>5 846,500</u><br>0,000                |
| 220 | DB16H        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, (SMSc-I) MAS 16 50/70 | m2  | 1 673,000 | <u>136,49</u><br>2,88    | <u>228 349,554</u><br>4 823,259          |
|     |              | <b>Total Amenajarea sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |           |                          | <b>1 533 148,74<br/>3<br/>46 680,960</b> |
|     |              | <b>2.2.5. Parapet metalic</b>                                                                                                                                                |     |           |                          |                                          |
| 221 | DF59A        | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5                                                                                                           | m   | 373,000   | <u>1 271,88</u><br>12,69 | <u>474 411,830</u><br>4 731,580          |
| 222 | MATERIA<br>L | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                                                                                                       | t   | 0,821     | <u>50 000,00</u><br>0,00 | <u>41 050,000</u><br>0,000               |
|     |              | <b>Total Parapet metalic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |           |                          | <b>515 461,830<br/>4 731,580</b>         |
|     |              | <b>2.2.6. Siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                  |     |           |                          |                                          |
| 223 | DF18A        | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30                                                                 | buc | 16,000    | <u>762,85</u><br>62,85   | <u>12 205,591</u><br>1 005,591           |
| 224 | DF18A        | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35                                                                 | buc | 24,000    | <u>762,85</u><br>62,85   | <u>18 308,385</u><br>1 508,385           |
| 225 | DF18A        | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40                                                                 | buc | 5,000     | <u>762,85</u><br>62,85   | <u>3 814,247</u><br>314,247              |
| 226 | DF18A        | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie                                                                                                                     | buc | 40,000    | <u>762,85</u><br>62,85   | <u>30 513,976</u><br>2 513,976           |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------|
|     |        | rutiera din metal, confectionati industrial CKM3.40                                                                                           |     |         |                   |                         |
| 227 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900                     | buc | 11,000  | 833,25<br>25,37   | 9 165,798<br>279,074    |
| 228 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator D900                     | buc | 20,000  | 833,25<br>25,37   | 16 665,088<br>507,408   |
| 229 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 350x850                  | buc | 8,000   | 1 033,25<br>25,37 | 8 266,036<br>202,964    |
| 230 | DF19B  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 2250x500                | buc | 6,000   | 4 049,88<br>38,06 | 24 299,290<br>228,334   |
| 231 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 700x350                  | buc | 2,000   | 883,25<br>25,37   | 1 766,508<br>50,740     |
| 232 | DF19B  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1500x1500 pe fon galben | buc | 20,000  | 8 049,88<br>38,06 | 160 997,632<br>761,112  |
| 233 | DF19B  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1020x2000 pe fon galben | buc | 11,000  | 7 049,88<br>38,06 | 77 548,698<br>418,612   |
| 234 | DF17A  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena)                     | m2  | 130,000 | 104,75<br>27,10   | 13 617,526<br>3 523,026 |
| 235 | TsC54A | Umplerea parapetului lestable cu nisip                                                                                                        | m3  | 5,640   | 389,72<br>51,89   | 2 198,008<br>292,682    |
| 236 | DE16B  | Montarea parapetului lestable din platic (balize 650x600x400x250 alb/rosu), umplute cu nisip                                                  | buc | 47,000  | 837,56<br>10,96   | 39 365,104<br>514,904   |
| 237 | DF14A  | Montarea pieselor de legatura a                                                                                                               | buc | 46,000  | 106,33            | 4 891,293               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6                | 7                                         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------------------------|
|     |         | parapetului lestable                                                                                                                                         |           |         | 5,77             | 265,236                                   |
|     |         | <b>Total Siguranta circulatiei rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |           |         |                  | <b>423 623,180<br/>12 386,291</b>         |
|     |         | <b>Total Drumul M1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |           |         |                  | <b>2 646 862,32<br/>1<br/>141 791,535</b> |
|     |         | <b>2.3. Constructia accesului la satul<br/>Ciopleni</b>                                                                                                      |           |         |                  |                                           |
|     |         | <b>2.3.1. Demolarea sistemului rutier</b>                                                                                                                    |           |         |                  |                                           |
| 238 | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                         | m2        | 795,000 | 32,78<br>3,35    | 26 060,640<br>2 663,315                   |
| 239 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                      | t         | 186,300 | 9,57<br>0,00     | 1 783,750<br>0,000                        |
| 240 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                       | m3        | 159,000 | 26,99<br>8,25    | 4 290,815<br>1 311,015                    |
| 241 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100<br>m3 | 1,590   | 1 669,43<br>0,00 | 2 654,400<br>0,000                        |
| 242 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                      | t         | 286,200 | 9,57<br>0,00     | 2 740,250<br>0,000                        |
| 243 | TsC51B  | Lucrari la descarcare                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 1,590   | 161,72<br>20,74  | 257,142<br>32,982                         |
|     |         | <b>Total Demolarea sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |           |         |                  | <b>37 786,997<br/>4 007,312</b>           |
|     |         | <b>2.3.2. Decaparea pamintului<br/>vegetal</b>                                                                                                               |           |         |                  |                                           |
| 244 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea pamintului vegetal) | 100<br>m3 | 1,260   | 735,00<br>0,00   | 926,100<br>0,000                          |
| 245 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (k=1.5)   | 100<br>m3 | 1,260   | 698,33<br>0,00   | 879,900<br>0,000                          |
| 246 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                             | 100       | 1,260   | 682,50           | 859,950                                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5       | 6                    | 7                           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (INCARCAREA)                                                        | m3        |         | 0,00                 | 0,000                       |
| 247 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t         | 151,200 | 5,80<br>0,00         | 877,000<br>0,000            |
| 248 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                  | 100<br>m3 | 1,260   | 133,47<br>17,30      | 168,175<br>21,795           |
|     |         | <b>Total Decaparea pamintului vegetal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |           |         |                      | <b>3 711,125<br/>21,795</b> |
|     |         | <b>2.3.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                              |           |         |                      |                             |
| 249 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 0,860   | 5 904,51<br>2 191,08 | 5 077,879<br>1 884,329      |
| 250 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din debleu) | 100<br>m3 | 2,460   | 787,50<br>0,00       | 1 937,250<br>0,000          |
| 251 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t         | 270,100 | 5,80<br>0,00         | 1 566,500<br>0,000          |
| 252 | DI96    | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                              | 100<br>m3 | 2,460   | 1 509,94<br>0,00     | 3 714,450<br>0,000          |
| 253 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din debleu) | 100<br>m3 | 3,650   | 787,55<br>0,00       | 2 874,550<br>0,000          |
| 254 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t         | 675,250 | 5,80<br>0,00         | 3 916,500<br>0,000          |
| 255 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 3,650   | 161,83<br>20,76      | 590,665<br>75,765           |
| 256 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                          | 100<br>m3 | 1,320   | 682,50<br>0,00       | 900,900<br>0,000            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                     | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------------------------|
|     |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (INCARCAREA)                                                                                                     |       |         |                       |                                 |
| 257 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                           | t     | 157,400 | 5,80<br>0,00          | 913,000<br>0,000                |
| 258 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3    | 132,000 | 10,38<br>10,38        | 1 370,002<br>1 370,002          |
| 259 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (pe taluze)                                                                                                           | 100m2 | 8,800   | 260,25<br>169,52      | 2 290,180<br>1 491,780          |
| 260 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului                                | 100m2 | 15,990  | 118,56<br>0,00        | 1 895,820<br>0,000              |
| 261 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II ( taluze rampleu)                                                                                                     | 100m2 | 4,200   | 260,19<br>169,52      | 1 092,816<br>711,986            |
| 262 | DI99    | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II (taluz debleu)                                                                                                         | 100m2 | 6,600   | 513,52<br>419,19      | 3 389,222<br>2 766,642          |
|     |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |       |         |                       | <b>31 529,734<br/>8 300,504</b> |
|     |         | <b>2.3.4. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                   |       |         |                       |                                 |
| 263 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                                                                                                          | m3    | 4,050   | 451,87<br>57,09       | 1 830,069<br>231,217            |
| 264 | DI130   | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400)                                  | 100m2 | 0,220   | 32 775,70<br>9 427,41 | 7 210,655<br>2 074,030          |
| 265 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-7)                                                                                               | 100m2 | -0,220  | 12 198,87<br>3 269,32 | -2 683,751<br>-719,251          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                     | 7                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| 266 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                               | 100m2 | 8,850   | 666,00<br>277,92      | 5 894,111<br>2 459,603           |
| 267 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                 | 100m2 | 8,850   | 108,50<br>38,06       | 960,250<br>336,792               |
| 268 | DL130  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 F200 W6) C16/20 XC1 | 100m2 | 2,030   | 33 561,85<br>9 427,41 | 68 130,561<br>19 137,642         |
| 269 | DL131  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DL130 (k=-3)                                                                                       | 100m2 | -2,030  | 5 380,50<br>1 401,14  | -10 922,410<br>-2 844,310        |
| 270 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                                                                                                  | m3    | 1,260   | 451,92<br>57,07       | 569,417<br>71,902                |
| 271 | DL119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Reazem 0.21 x 0.75, L=60m ) (B20 F200 W6) C16/20 X0                                                                                 | m3    | 2,340   | 1 539,52<br>183,95    | 3 602,482<br>430,432             |
| 272 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                                                                                                  | m3    | 2,400   | 451,91<br>57,08       | 1 084,590<br>137,000             |
| 273 | DL119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Reazem 0.4 x 0.5, L=60m ) (B20 F200 W6) C16/20 X0                                                                                   | m3    | 2,820   | 1 538,14<br>183,94    | 4 337,559<br>518,709             |
|     |        | <b>Total Lucrari de consolidare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |       |         |                       | <b>80 013,533<br/>21 833,766</b> |
|     |        | <b>2.3.5. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                     |       |         |                       |                                  |
| 274 | DL115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                    | m2    | 484,000 | 39,03<br>1,83         | 18 892,654<br>884,677            |
| 275 | DL116  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DL115 (k=5)                                                                                                                        | m2    | 484,000 | 16,38<br>0,00         | 7 927,920<br>0,000               |
| 276 | DL110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm                                                                                                                                            | m3    | 252,000 | 295,27<br>8,65        | 74 407,432<br>2 179,548          |
| 277 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara                                                                     | m3    | 262,320 | 496,73<br>34,60       | 130 302,373<br>9 075,223         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6                   | 7                                 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------------------|
|     |         | innororire (Amestec C4 de piatra sparta , h=15cm)                                                                                                                                             |           |         |                     |                                   |
| 278 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                        | t         | 0,870   | 11 403,74<br>0,00   | 9 921,250<br>0,000                |
| 279 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat (SKPg-II) BAD 22.4 50/70                                | m2        | 921,000 | 179,51<br>3,46      | 165 327,532<br>3 186,292          |
| 280 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2                                                                                         | t         | 0,276   | 11 394,02<br>0,00   | 3 144,750<br>0,000                |
| 281 | DB16H   | mbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, (SMBg-II ) BA 16 50/70                  | m2        | 921,000 | 129,91<br>2,88      | 119 647,698<br>2 655,243          |
|     |         | <b>Total Amenajarea sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |           |         |                     | <b>529 571,609<br/>17 980,983</b> |
|     |         | <b>2.3.6. Constructia rigola cadru 1.0x0.5m</b>                                                                                                                                               |           |         |                     |                                   |
| 282 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) | 100<br>m3 | 1,150   | 896,00<br>0,00      | 1 030,400<br>0,000                |
| 283 | TsA20C  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                         | m3        | 6,000   | 186,24<br>186,24    | 1 117,451<br>1 117,451            |
| 284 | DI123   | Montarea sectiilor rigolei, 1.0x0.5 m pentru edificii artificiale la drumuri C30/37 XC4 XD1 XF2                                                                                               | m3        | 8,540   | 10 120,49<br>697,69 | 86 428,988<br>5 958,238           |
| 285 | DI124   | Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala BA D-1) 18buc C30/37 XC4 XD1 XF2                                                                    | m3        | 2,700   | 6 151,39<br>334,43  | 16 608,756<br>902,956             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 286 | DI125       | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal P1) 4buc C35/45 XC4 XD3 XF4                                                            | m3    | 7,360   | 7 329,89<br>187,39    | 53 948,027<br>1 379,227  |
| 287 | DI121       | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (                                                                                                   | m2    | 97,100  | 92,97<br>32,52        | 9 027,692<br>3 157,692   |
| 288 | DI120       | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                     | m2    | 52,800  | 294,76<br>66,89       | 15 563,500<br>3 531,560  |
| 289 | IzK01A      | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)                                                    | t     | 0,181   | 1 492,15<br>1 492,15  | 270,079<br>270,079       |
| 290 | pret firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                                                                                      | kg    | 181,000 | 48,00<br>0,00         | 8 688,000<br>0,000       |
| 291 | DI119       | Fundatii monolite din mortar de ciment                                                                                                                                                        | m3    | 1,000   | 1 385,79<br>183,94    | 1 385,785<br>183,935     |
| 292 | DI130       | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 F200 W6) C16/20 XO | 100m2 | 0,594   | 33 559,08<br>9 427,41 | 19 934,094<br>5 599,882  |
| 293 | DI131       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-7)                                                                                      | 100m2 | -0,594  | 12 550,57<br>3 269,34 | -7 455,039<br>-1 941,989 |
| 294 | DI130       | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 F200 W6) C16/20 XO | 100m2 | 0,325   | 33 556,65<br>9 427,50 | 10 905,911<br>3 063,937  |
| 295 | DI131       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-3)                                                                                      | 100m2 | -0,325  | 5 366,43<br>1 401,05  | -1 744,091<br>-455,341   |
| 296 | PD04A       | Montarea armaturilor                                                                                                                                                                          | kg    | 202,200 | 19,64<br>5,19         | 3 970,743<br>1 049,297   |
| 297 | DI119       | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)                                                                                                                            | m3    | 5,000   | 1 538,72<br>183,94    | 7 693,577<br>919,677     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |         | (B20 F200 W6) C16/20 X0                                                                                                                                                                              |           |        |                    |                                   |
| 298 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (B20 F200 W6) C16/20 X0                                                                                                                    | m3        | 10,000 | 1 538,72<br>183,94 | 15 387,154<br>1 839,354           |
| 299 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100<br>m3 | 1,210  | 227,36<br>0,00     | 275,100<br>0,000                  |
| 300 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv          | 100<br>m3 | 1,210  | 2 067,06<br>508,55 | 2 501,148<br>615,348              |
|     |         | <b>Total Constructia rigola cadru 1.0x0.5m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                      |           |        |                    | <b>245 537,275<br/>27 191,303</b> |
|     |         | <b>2.3.7. Siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                          |           |        |                    |                                   |
| 301 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35                                                                                         | buc       | 1,000  | 762,85<br>62,85    | 762,850<br>62,850                 |
| 302 | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40                                                                                         | buc       | 2,000  | 762,85<br>62,85    | 1 525,699<br>125,699              |
| 303 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900                                                                            | buc       | 2,000  | 833,25<br>25,37    | 1 666,508<br>50,740               |
| 304 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator D700                                                                            | buc       | 2,000  | 783,25<br>25,37    | 1 566,508<br>50,740               |
| 305 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator B900                                                                            | buc       | 1,000  | 833,25<br>25,37    | 833,254<br>25,370                 |
| 306 | DF11A   | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de                                                                                                    | buc       | 13,000 | 837,68<br>27,68    | 10 889,798<br>359,798             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------------------|
|     |       | semnalizare)                                                                                            |    |         |                    |                                           |
| 307 | DF59B | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U2-190-0.75) H3 W5                                          | m  | 107,000 | 1 601,35<br>198,06 | 171 344,345<br>21 192,645                 |
| 308 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 42,000  | 93,80<br>27,10     | 3 939,609<br>1 138,209                    |
|     |       | <b>Total Siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>                                             |    |         |                    | <b>192 528,571<br/>23 006,051</b>         |
|     |       | <b>2.3.8. Drumul R34</b>                                                                                |    |         |                    |                                           |
| 309 | DF59B | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5                                      | m  | 90,000  | 1 601,16<br>198,06 | 144 104,589<br>17 825,589                 |
| 310 |       | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                                  | t  | 0,200   | 0,00<br>0,00       | 0,000<br>0,000                            |
|     |       | <b>Total Drumul R34 Inklusiv salariu</b>                                                                |    |         |                    | <b>144 104,589<br/>17 825,589</b>         |
|     |       | <b>Total Constructia accesului la satul Ciopleni Inklusiv salariu</b>                                   |    |         |                    | <b>1 264 783,43<br/>3<br/>120 167,303</b> |
|     |       | <b>Total Drumul M1 si acces la s. Cioplani Inklusiv salariu</b>                                         |    |         |                    | <b>3 912 303,07<br/>8<br/>262 616,162</b> |

|  |  |                                          |      |                                       |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 10 902 849,56                         |
|  |  | Contributiile la asigurarile sociale     | 24 % | 387 954,62                            |
|  |  | Total                                    |      | 11 290 804,18                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14 % | 1 580 712,59                          |
|  |  | Total                                    |      | 12 871 516,77                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %  | 772 291,01                            |
|  |  | Total                                    |      | 13 643 807,78                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 2 728 761,55                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      | <b>16 372 569,33<br/>1 616 477,58</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Obiect Lucrari de reparatie a podului pe drumul  
M1 Frontiera cu Romania-Leu?seni-Chisinau-  
Dubasari-frontiera cu Ucraina, km 108+970**

**Investitor Î.S.”Administrația de Stat a  
Drumurilor”**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reconstructie pod la km 108+970</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |                                        |                      | 5 000,00<br>0,00       |
|        | 222                         | Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 5 000,00             | 5 000,00               |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari preliminare de pregatire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |                                        |                      | 787,50<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500                                 | 350,00               | 787,50                 |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                        | t      |                                        |                      | 6,75<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0270                                 | 250,00               | 6,75                   |
| 4      | DI96                        | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)                                                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 1 510,10<br>0,00       |
|        | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,1920                                 | 450,00               | 536,40                 |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,5900                                 | 350,00               | 556,50                 |
|        | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1920                                 | 350,00               | 417,20                 |
| 5      | DI97                        | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 (На каждый последующий проход к норме DI96, добавлять или исключать) k=-4                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 476,80<br>0,00         |
|        | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1490                                 | 450,00               | 268,20                 |
|        | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1490                                 | 350,00               | 208,60                 |
| 6      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 539,00<br>0,00         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    |                | категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           |                    |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5400 | 350,00    | 539,00             |
| 7  | TsC22D1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=4                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 1 120,00<br>0,00   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8000 | 350,00    | 1 120,00           |
| 8  | TsE04B         | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) | 100m2  |        |           | 25,90<br>0,00      |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0740 | 350,00    | 25,90              |
| 9  | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |           | 425,90<br>17,30    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3000 | 57,66     | 17,30              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,2700 | 260,00    | 330,20             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0500 | 13,29     | 0,66               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420 | 380,00    | 15,96              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2180 | 280,00    | 61,04              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0050 | 148,08    | 0,74               |
| 10 | Dl118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |           | 26,99<br>8,25      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1430 | 57,66     | 8,25               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0239 | 380,00    | 9,08               |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138 | 350,00    | 4,83               |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0138 | 350,00    | 4,83               |
| 11 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |           | 787,50<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500 | 350,00    | 787,50             |
| 12 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      |        |           | 45,50<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1820 | 250,00    | 45,50              |
|    |                | <b>1.3. Culei/Pile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           |                    |
| 13 | PL03A          | Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) in corpul elevatie (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |        |           | 3 624,73<br>198,93 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,4500 | 57,66     | 198,93             |
|    | 81184-1        | Beton hidrotehnic (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0200 | 1 800,00  | 1 835,94           |
|    | 1011714        | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0033 | 14 500,00 | 47,82              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2980 | 3 500,00  | 1 043,14           |
|    | 28111063012001 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0017 | 15 000,00 | 25,40              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,6000 | 50,00     | 80,00              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500 | 50,00     | 2,50               |
|    | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0200 | 50,00     | 1,00               |
|    | 2922140006742  | Macara pe senile 20-29,9 TF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,7800 | 500,00    | 390,02             |
| 14 | Dl126          | Instalarea armaturii betonului monolit pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |        |           | 1 421,12           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |               | edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) (AI, (AIII) A240-108.4 kg A400 (A500C) 314.8 kg                                                                                                                                                             |      |         |          | 1 406,90        |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 24,4000 | 57,66    | 1 406,90        |
|    | 2710703517201 | Armatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 1,0000  | 14,22    | 14,22           |
| 15 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg   |         |          | 27,59<br>12,11  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58            |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15            |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00           |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01            |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13            |
| 16 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.16 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.32                                                                                                                          | buc  |         |          | 6,49<br>2,21    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 57,66    | 2,21            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,5000  | 1,58     | 0,80            |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 25,00    | 2,52            |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 0,96            |
| 17 | CL18A         | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-1.27kg                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 38,35<br>12,11  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58            |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15            |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00           |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01            |
|    | re            | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         | 240,00   | 10,76           |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13            |
| 18 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) установка подмостей                           | m2   |         |          | 50,73<br>43,24  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003  | 3 500,00 | 1,05            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0001  | 3 500,00 | 0,35            |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 3 500,00 | 1,05            |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00012 | 4 000,00 | 0,48            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 18,50    | 0,06            |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,50            |
| 19 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) repetare de 2 ori                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 101,46<br>86,49 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 57,66    | 86,49           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003  | 3 500,00 | 2,10            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0001  | 3 500,00 | 0,70            |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 3 500,00 | 2,10            |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00012 | 4 000,00 | 0,96            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 18,50    | 0,11            |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 9,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 20 | PL04B         | Pilele podului din beton armat monolit:<br>aripile culeei (Опоры мостов из<br>монолитного железобетона: насадки)<br>bancheta (B45 F200 W6) C25/30 XC4<br>XD3 XF4 (AI, AIII) A240 - 1955.4 kg,<br>A400 (A500C) 13246.6 kg                                                                                                                                 | m3   |         |          | 3 247,84<br>548,92 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,5200  | 57,66    | 548,92             |
|    | C25           | beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200  | 1 300,00 | 1 326,00           |
|    | 40290501      | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0107  | 800,00   | 8,56               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1300  | 3 500,00 | 455,00             |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,7600  | 18,50    | 51,06              |
|    | 2710703517201 | Armatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |         | 14,22    | 3,80               |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 10,1500 | 50,00    | 507,50             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 51,00              |
|    | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,7400  | 400,00   | 296,00             |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Разные металлические<br>изделия из прокатного профиля, листовой<br>стали, рифленной и арматурной стали,<br>труб для опор или покрытия, полностью<br>или частично забетонированные ) | kg   |         |          | 27,59<br>12,11     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13               |
| 22 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avind grosimea<br>de pina la 20 cm(Механизированное<br>бурение отверстий диаметром 0.2 см в<br>бетонных элементах, толщ. до 20 см)<br>k=0.40                                                                                                                                | buc  |         |          | 8,11<br>2,77       |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200  | 57,66    | 2,77               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,5000  | 1,58     | 1,00               |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 25,00    | 3,15               |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 1,20               |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice uzinate, inglobate partial<br>in beton cu rasin epoxidice-6.82kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 40,74<br>12,11     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01               |
|    | re            | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         | 240,00   | 13,15              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13               |
| 24 | PL04B         | Pilele podului din beton armat monolit:<br>aripile culeei (шкафные стенки) (B45<br>F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4 ( AI)<br>A240 - 57.4 kg (AIII) A400 (A500C) -<br>1253.0 kg                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 3 245,12<br>548,92 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,5200  | 57,66    | 548,92             |
|    | C25           | beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200  | 1 300,00 | 1 326,01           |
|    | 40290501      | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0107  | 800,00   | 8,58               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1300  | 3 500,00 | 454,96             |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,7600  | 18,50    | 51,06              |
|    | 2710703517201 | Armatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |         | 14,22    | 1,07               |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 10,1500 | 50,00    | 507,50             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 51,00              |
|    | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,7400  | 400,00   | 296,01             |
| 25 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton (Разные металлические                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 27,59<br>12,11     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    |                   | изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                           |      |         |           |                    |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 57,66     | 10,96              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 15,22     | 0,15               |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 15,00     | 15,00              |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 38,00     | 0,19               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 1,58      | 0,01               |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 8,50      | 0,13               |
| 26 | CN20A             | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)              | m2   |         |           | 490,58<br>72,65    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2600  | 57,66     | 72,65              |
|    | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2400  | 45,00     | 10,80              |
|    | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 32,00     | 3,20               |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0200  | 20 000,00 | 400,00             |
|    | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,50               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 3,00      | 0,18               |
|    | 2430226101337     | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 45,00     | 2,25               |
| 27 | PL04C             | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона:антисейсмический монолитный пояс ) (B25 F200 W6) C35/45 XC4 XD3 XF4 AI 890.0 kg                      | m3   |         |           | 3 339,75<br>841,84 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,6000 | 57,66     | 841,84             |
|    | 2663102100000B 25 | Beton B25 F200 W6) C35/45 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 1 540,00  | 1 601,67           |
|    | 40290501          | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1040  | 800,00    | 83,18              |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0760  | 3 500,00  | 265,98             |
|    | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2300  | 18,50     | 4,26               |
|    | 27107035172011    | Armatura AI                                                                                                                                                                                                  | t    |         | 14,22     | 1,53               |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,9540  | 50,00     | 47,70              |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                           | h-ut | 0,4640  | 150,00    | 69,61              |
|    | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0600  | 400,00    | 423,98             |
| 28 | DI121             | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                             | m2   |         |           | 93,01<br>32,52     |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5640  | 57,66     | 32,52              |
|    | 23203226000361    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0045  | 11 000,00 | 51,02              |
|    | 4029050           | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0075  | 800,00    | 6,18               |
|    | 26821122056811    | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                              | t    | 0,0016  | 2 000,00  | 3,29               |
| 29 | DB01A             | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)                                                                                  | m2   |         |           | 0,19<br>0,00       |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 13,29     | 0,04               |
|    | 2862306820000     | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 350,00    | 0,10               |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 148,08    | 0,04               |
| 30 | IzA05I            | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)(Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз             | m2   |         |           | 26,61<br>12,94     |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800  | 57,66     | 12,94              |
|    | 2430116100100     | Email grund, chit, lac perclorvinil                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5650  | 60,00     | 11,19              |
|    | 2430226109400     | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100  | 38,00     | 1,38               |
|    | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 32,00     | 1,06               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 3,00      | 0,05               |
| 31 | IzA05G            | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) (Антикоррозионная окраска опор краской) | m2   |         |           | 65,19<br>20,74     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6         | 7                    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----------------------|
|    |                      | за 2 раза                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |           |                      |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5400     | 57,66     | 20,74                |
|    | 2430116104200        | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7800     | 70,00     | 36,36                |
|    | 2430226109400        | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000     | 38,00     | 2,53                 |
|    | 2430226103153        | Intaritor epoxi-poliamic i.357 ntr 26                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1560     | 32,00     | 3,32                 |
|    | 2320166200676        | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000     | 32,00     | 2,13                 |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500     | 3,00      | 0,10                 |
|    |                      | <b>1.4. Suprastructura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |           |                      |
| 32 | PK30A1               | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (установка резинометаллических опорных частей ) РОЧ 30x40x7,8                                                                                                                                    | buc  |            |           | 2 695,14<br>95,14    |
|    | 7123030012500        | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500     | 57,66     | 95,14                |
|    | (установка резиномет | резинометаллические опорные части РОЧ 30x40x7,8                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000     | 2 600,00  | 2 600,00             |
| 33 | PF03A                | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под опорные части)                                                                                                                    | m2   |            |           | 49,80<br>32,87       |
|    | 7122050014000        | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5700     | 57,66     | 32,87                |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,0000     | 1,60      | 11,20                |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240     | 220,00    | 5,27                 |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080     | 13,29     | 0,11                 |
|    | 2952270003729        | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0070     | 50,00     | 0,35                 |
| 34 | CL18A                | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-17.63kg                                                                                                                                                                                                            | kg   |            |           | 29,79<br>12,11       |
|    | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900     | 57,66     | 10,96                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 57,66     | 0,58                 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 57,66     | 0,58                 |
|    | 2734113803207        | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 15,22     | 0,15                 |
|    | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000     | 15,00     | 15,00                |
|    | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050     | 38,00     | 0,19                 |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080     | 1,58      | 0,01                 |
|    | re                   | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |            | 240,00    | 2,20                 |
|    | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150     | 8,50      | 0,13                 |
| 35 | CN20A                | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                              | m2   |            |           | 490,58<br>72,65      |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2600     | 57,66     | 72,65                |
|    | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2400     | 45,00     | 10,80                |
|    | 1542126108945        | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000     | 32,00     | 3,20                 |
|    | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0200     | 20 000,00 | 400,00               |
|    | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000     | 5,00      | 1,50                 |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600     | 3,00      | 0,18                 |
|    | 2430226101337        | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500     | 45,00     | 2,25                 |
| 36 | TsI51B10             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)                                                                                                                                | t    |            |           | 23,75<br>0,00        |
|    | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0949     | 250,00    | 23,75                |
| 37 | PK38A                | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile (Траверсы)                                                                                                                                                                 | t    |            |           | 24 633,00<br>0,00    |
|    | 2875276311633        | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 24,15     | 24 633,00            |
| 38 | PI06E                | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) | buc  |            |           | 8 642,15<br>5 460,40 |
|    | 7123030012500        | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 94,7000    | 57,66     | 5 460,40             |
|    | 2010102900566        | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0190     | 3 500,00  | 66,50                |
|    | 2010102904545        | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0850     | 3 500,00  | 297,50               |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000     | 18,50     | 27,75                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6          | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--------------------|
|    | 3410520006737  | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 5,5800 | 500,00     | 2 790,00           |
| 39 | PI08A          | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 22.16x1.3x0.93 м) (B50 F300 W8) C40/50 XC1 XD2 XF4                                                                                                                                | buc  |        |            | 130 910,00<br>0,00 |
|    | 26661228005111 | Elemente pentru poduri din beton armatElemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (стоимость балок пролетного строения 22.16x1.3x0.93 м) (B50 F300 W8) C40/50 XC1 XD2 XF4                                                                                          | buc  | 1,0070 | 130 000,00 | 130 910,00         |
| 40 | DB01A          | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)                                                                                                                                                          | m2   |        |            | 0,19<br>0,00       |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 13,29      | 0,04               |
|    | 2862306820000  | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003 | 350,00     | 0,10               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003 | 148,08     | 0,04               |
| 41 | IzA05I         | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)(Гидрофобизация опор эмалью) за 1 раз                                                                                     | m2   |        |            | 26,85<br>13,06     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6800 | 57,66      | 13,06              |
|    | 2430116100100  | Email grund, chit, lac perclorvinil                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5650 | 60,00      | 11,29              |
|    | 2430226109400  | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1100 | 38,00      | 1,39               |
|    | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 32,00      | 1,07               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,00       | 0,05               |
| 42 | IzA05G         | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) (Антикоррозионная окраска опор краской) за 2 раза                                                               | m2   |        |            | 65,19<br>20,74     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5400 | 57,66      | 20,74              |
|    | 2430116104200  | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7800 | 70,00      | 36,36              |
|    | 2430226109400  | Diluant d.006-50                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 38,00      | 2,53               |
|    | 2430226103153  | Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1560 | 32,00      | 3,32               |
|    | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 32,00      | 2,13               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,00       | 0,10               |
|    |                | <b>1.5. Calea podului</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |            |                    |
| 43 | RpIzF09A       | Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most                                                                               | m2   |        |            | 231,37<br>121,09   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2400 | 57,66      | 71,50              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8600 | 57,66      | 49,59              |
|    | 2682132600452  | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamicid                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1200 | 80,00      | 92,29              |
|    | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 32,00      | 2,64               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 3,00       | 0,12               |
|    | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 10,00      | 8,24               |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 50,00      | 5,00               |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 50,00      | 2,00               |
| 44 | PF11A          | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatație la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuc pentru colectarea si evacuarea apelor, mortare si betoane speciale, tip "Maurer D80" sau altele similare (деформационные швы) | m    |        |            | 11 474,60<br>34,60 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 57,66      | 13,84              |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 57,66      | 18,45              |
|    | 8332030021900  | Masinist utilaje de constructii                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400 | 57,66      | 2,31               |
|    | Rost           | Rost de dilatare tip Maurer D80 (complet)                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 11 440,00  | 11 440,00          |
| 45 | PB01A          | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (beton polimeric B45                                       | m3   |        |            | 1 874,52<br>179,91 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                       | F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
|    | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9000  | 57,66    | 109,55               |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35                |
|    | 2663102101000bb<br>45 | beton polimeric B45 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0080  | 1 680,00 | 1 693,28             |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 13,29    | 1,33                 |
| 46 | Dl126                 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) ) (AIII) A400 (A500C)                                                  | t    |         |          | 1 421,12<br>1 406,90 |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 24,4000 | 57,66    | 1 406,90             |
|    | 2710703517201         | Armatura                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 1,0000  | 14,22    | 14,22                |
| 47 | PK13B                 | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=10.5m                                                             | buc  |         |          | 200,63<br>73,23      |
|    | 7124010010700         | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5900  | 57,66    | 34,02                |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800  | 57,66    | 39,21                |
|    | 2521216700303         | Tevi din p.v.c. rigid tip U 110 x 2,2 STAS 6675/2                                                                                                                                                                                              | m    | 1,3000  | 98,00    | 127,40               |
| 48 | RpCU03A               | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из водонепроницаемых материалов, красителей, пластификаторов и т.д. в бетон и раствор: водонепроницаемый материал) Sika igas R | kg   |         |          | 160,00<br>0,00       |
|    | 2466477302419s        | Sika igas R                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 160,00   | 160,00               |
| 49 | PL04C                 | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) (B50 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                                                  | m3   |         |          | 3 504,08<br>841,84   |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 14,6000 | 57,66    | 841,84               |
|    | 266310210000050       | (B50 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0400  | 1 700,00 | 1 767,87             |
|    | 40290501              | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1040  | 800,00   | 83,16                |
|    | 2010102903495         | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0760  | 3 500,00 | 265,61               |
|    | 2873122000751         | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2300  | 18,50    | 4,26                 |
|    | 2710703517201         | Armatura                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0000  | 14,22    | 0,00                 |
|    | 2952270003000         | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,9540  | 50,00    | 47,71                |
|    | 2912340002506         | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4640  | 150,00   | 69,60                |
|    | 3410520001102         | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,0600  | 400,00   | 424,03               |
| 50 | RCsB30O               | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm la adincimea 10cm                                                                                  | buc  |         |          | 140,89<br>49,82      |
|    | 7123011000200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6050  | 57,66    | 34,88                |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2590  | 57,66    | 14,93                |
|    | 5001000100135         | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0119  | 500,00   | 5,94                 |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0851  | 13,29    | 1,13                 |
|    | 2952260003904         | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200  | 200,00   | 84,00                |
| 51 | PK12A                 | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов)                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 33,60<br>1,15        |
|    | 7136020011600         | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 57,66    | 1,15                 |
|    | 2682162204818         | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700  | 30,00    | 2,10                 |
|    | 2320322600048         | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 11,00    | 0,22                 |
|    | 2513730000011         | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00                |
|    | 2320166200975         | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0062  | 20,00    | 0,12                 |
| 52 | RCsB21A               | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                      | buc  |         |          | 20,28<br>6,92        |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 57,66    | 6,92                 |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,5000  | 1,58     | 2,49                 |
|    | 2811236832352         | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 25,00    | 7,88                 |
|    | 2940520007609         | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                 |
| 53 | PK13B                 | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic                                                                     | buc  |         |          | 200,63<br>73,23      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | L=0.5m,ermetic-3.8kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5900 | 57,66  | 34,02           |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800 | 57,66  | 39,21           |
|    | 2521216700303  | Tevi din p.v.c. rigid tip U 110 x 2,2 STAS 6675/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,3000 | 98,00  | 127,40          |
| 54 | DA19A          | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля 15cmx15cm, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 38,47<br>2,08   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,16            |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0340 | 57,66  | 1,92            |
|    | 1711217329883  | Material textil netesut NETESIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,7280 | 50,00  | 36,39           |
| 55 | DA02A1         | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietris (Дренажи тип щебень с эпоксидным клеем) 13.72 kg rasina epoxidica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 90,53<br>55,35  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6100 | 57,66  | 35,17           |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92            |
|    | 7112020030100  | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26           |
|    | 1421102200083  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0640 | 260,00 | 16,64           |
|    | re             | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        | 240,00 | 18,54           |
| 56 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 5,68<br>1,94    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66  | 1,94            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,5000 | 1,58   | 0,70            |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 25,00  | 2,21            |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 50,00  | 0,84            |
| 57 | CE19C3         | Jgheaburi semirotund, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (Желоба полукруглые Д=18мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине до 20 м включительно) | m    |        |        | 156,22<br>63,43 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 57,66  | 54,78           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65            |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7600 | 16,50  | 29,91           |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2300 | 14,22  | 3,37            |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000 | 23,00  | 35,53           |
|    | 2710403702963  | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2450 | 16,50  | 4,16            |
|    | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,77            |
|    | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 300,00 | 18,54           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 58 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.0 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.20<br>Materiale marunte=0,2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 4,06<br>1,38    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66  | 1,38            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,5000 | 1,58   | 0,50            |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 25,00  | 1,57            |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 50,00  | 0,60            |
| 59 | CE21C          | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 146,01<br>62,27 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    |                | оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)                                                                                     |      |         |           |                    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8800  | 57,66     | 50,74              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 57,66     | 11,53              |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1400  | 16,50     | 36,02              |
|    | 2875276311982  | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000  | 42,00     | 25,70              |
|    | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700  | 300,00    | 21,42              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00     | 0,60               |
| 60 | PL04C          | Pilele podului din beton armat monolit: in console de trotuar (Опоры мостов из монолитного железобетона: тротуарные консоли) (B45 F300 W8) C25/30 XC4 XD3 XF4 (AIII) A400 (A500C) 3459.4 kg                                                                                                                                           | m3   |         |           | 3 921,89<br>841,84 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 14,6000 | 57,66     | 841,84             |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0400  | 1 000,00  | 1 040,00           |
|    | 40290501       | Mortar de ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1040  | 800,00    | 83,19              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0760  | 3 500,00  | 266,04             |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2300  | 18,50     | 4,25               |
|    | 27107035172013 | Armatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    |         | 13,11     | 1 145,27           |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,9540  | 50,00     | 47,70              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4640  | 150,00    | 69,60              |
|    | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,0600  | 400,00    | 424,00             |
| 61 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg   |         |           | 27,59<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 57,66     | 10,96              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 15,22     | 0,15               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 15,00     | 15,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 38,00     | 0,19               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 1,58      | 0,01               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 8,50      | 0,13               |
| 62 | CN20A          | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                                                                       | m2   |         |           | 490,58<br>72,65    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2600  | 57,66     | 72,65              |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400  | 45,00     | 10,80              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 32,00     | 3,20               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0200  | 20 000,00 | 400,00             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,00      | 0,18               |
|    | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 45,00     | 2,25               |
| 63 | CL18A          | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-16.8kg                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |           | 45,67<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 57,66     | 10,96              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 15,22     | 0,15               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 15,00     | 15,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 38,00     | 0,19               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 1,58      | 0,01               |
|    | re             | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         | 240,00    | 18,08              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 8,50      | 0,13               |
| 64 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические                                                                                                                                                    | kg   |         |           | 27,59<br>12,11     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                                                            |      |        |           |                   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 57,66     | 10,96             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66     | 0,58              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66     | 0,58              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,22     | 0,15              |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 15,00     | 15,00             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 38,00     | 0,19              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 1,58      | 0,01              |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 8,50      | 0,13              |
| 65 | CN20A           | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                               | m2   |        |           | 490,58<br>72,65   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2600 | 57,66     | 72,65             |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2400 | 45,00     | 10,80             |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 32,00     | 3,20              |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0200 | 20 000,00 | 400,00            |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 5,00      | 1,50              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 3,00      | 0,18              |
|    | 2430226101337   | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 45,00     | 2,25              |
| 66 | PB11B           | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (Укладка железобетона насосом в настилы, плиты, между металлическими балками и гребнями (дамбами)) (B40 F300 W8) C25/30 XC4 XD1 XF2 | m3   |        |           | 1 687,07<br>28,25 |
|    | 71230110200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4900 | 57,66     | 28,25             |
|    | 266310210100040 | (B40 F300 W8) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0080 | 1 600,00  | 1 612,80          |
|    | 2952270003720   | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3230 | 90,00     | 29,07             |
|    | 2952270003337   | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta                                                                                                                           | h-ut | 0,0770 | 220,00    | 16,94             |
| 67 | PD04A           | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Укладка арматуры для замоноличивание сборных элементов из железобетона) AI, (AIII) A240 A400 (A500C)                                                      | kg   |        |           | 19,64<br>5,19     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 57,66     | 5,19              |
|    | 271060200100    | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 14,22     | 14,22             |
|    | 2746133803141   | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 15,22     | 0,23              |
| 68 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.24 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0.48                                  | buc  |        |           | 9,74<br>3,32      |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 57,66     | 3,32              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,5000 | 1,58      | 1,19              |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 25,00     | 3,78              |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 50,00     | 1,44              |
| 69 | CL18A           | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-86.85kg                                                                                                                                                             | kg   |        |           | 103,28<br>12,11   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 57,66     | 10,96             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66     | 0,58              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 57,66     | 0,58              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,22     | 0,15              |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 15,00     | 15,00             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 38,00     | 0,19              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 1,58      | 0,01              |
|    | re              | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        | 240,00    | 75,69             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 8,50      | 0,13              |
| 70 | CN20A           | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                               | m2   |        |           | 490,58<br>72,65   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6         | 7                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------------------|
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2600     | 57,66     | 72,65                  |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2400     | 45,00     | 10,80                  |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000     | 32,00     | 3,20                   |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                     | l    | 0,0200     | 20 000,00 | 400,00                 |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000     | 5,00      | 1,50                   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600     | 3,00      | 0,18                   |
|    | 2430226101337   | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500     | 45,00     | 2,25                   |
| 71 | DI08A           | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m    |            |           | 24,61<br>6,34          |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100     | 57,66     | 6,34                   |
|    | 2682112205681   | Azbest crisoliticcal. II fulgi                                                                                                                                                               | kg   | 0,4600     | 2,00      | 0,92                   |
|    | 2320322600220   | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300     | 11,00     | 4,73                   |
|    | 2320166200676   | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0280     | 32,00     | 0,90                   |
|    | 2320156200951   | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000     | 16,00     | 9,60                   |
|    | 1221000100001   | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                 | kg   | 0,1150     | 8,00      | 0,92                   |
|    | 2952270004035   | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080     | 150,00    | 1,20                   |
| 72 | 34-02-003-1     | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                              | 1 km |            |           | 106 071,56<br>7 668,78 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 133,0000   | 57,66     | 7 668,78               |
|    | 101-0070        | Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"                                                                                                                                                   | t    | 0,0008     | 20 000,00 | 0,00                   |
|    | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                              | m3   | 0,0800     | 5 000,00  | 402,78                 |
|    | 530-0182        | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                            | m    | 1 000,0000 | 98,00     | 98 000,00              |
| 73 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2)                                                                                       | t    |            |           | 11 406,75<br>0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300     | 11 000,00 | 11 331,75              |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000     | 250,00    | 75,00                  |
| 74 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=7cm, k=1.75) asfalt cu granulatie fina (SMBg-II/2,3) BA 16 50/70       | m2   |            |           | 227,34<br>5,05         |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500     | 57,66     | 5,05                   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3) BA 16 50/70                                                                                                            | t    | 0,0940     | 1 280,00  | 210,56                 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030     | 220,00    | 1,15                   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110     | 15,00     | 0,29                   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,0053     | 280,00    | 2,60                   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053     | 280,00    | 2,60                   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                 | h-ut | 0,0053     | 550,00    | 5,10                   |
| 75 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2)                                                                                       | t    |            |           | 11 395,83<br>0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300     | 11 000,00 | 11 320,83              |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000     | 250,00    | 75,00                  |
| 76 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMSc-I /2,55) MAS 16 50/70                                               | m2   |            |           | 129,91<br>2,88         |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500     | 57,66     | 2,88                   |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3) BA 16 50/70                                                                                                            | t    | 0,0940     | 1 280,00  | 120,32                 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                | t    | 0,0030     | 220,00    | 0,66                   |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0110     | 15,00     | 0,17                   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,0053     | 280,00    | 1,48                   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053     | 280,00    | 1,48                   |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                 | h-ut | 0,0053     | 550,00    | 2,92                   |
| 77 | DI08A           | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой) | m    |            |           | 24,61<br>6,34          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6         | 7                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------------------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100     | 57,66     | 6,34                  |
|    | 2682112205681   | Azbest crisoliticcal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4600     | 2,00      | 0,92                  |
|    | 2320322600220   | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4300     | 11,00     | 4,73                  |
|    | 2320166200676   | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0280     | 32,00     | 0,90                  |
|    | 2320156200951   | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000     | 16,00     | 9,60                  |
|    | 1221000100001   | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1150     | 8,00      | 0,92                  |
|    | 2952270004035   | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080     | 150,00    | 1,20                  |
| 78 | PK31A           | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) H4B W6 (11MO-1.1/2                                                                                                      | t    |            |           | 43 554,88<br>2 590,66 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 21,5300    | 57,66     | 1 241,42              |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 23,4000    | 57,66     | 1 349,24              |
|    | 281110630130011 | Constructii metalice H4B W6 (11MO-1.1/2                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 000,0000 | 40,00     | 40 000,00             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 142,8000   | 1,60      | 228,48                |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3000     | 260,00    | 78,00                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3100     | 220,00    | 68,20                 |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5300     | 38,00     | 96,14                 |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,1600     | 45,00     | 187,20                |
|    | 2430126103533   | Vopsea gri deschis v.821                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,5000     | 45,00     | 292,50                |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 8,0000     | 1,58      | 12,64                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0800     | 13,29     | 1,06                  |
| 79 | DI127           | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                      | t    |            |           | 27 562,74<br>1 810,52 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 31,4000    | 57,66     | 1 810,52              |
|    | 28111063013001  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 1,0000     | 25 000,00 | 25 752,21             |
| 80 | PK49C           | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)                                                                    | t    |            |           | 745,91<br>507,41      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,8000     | 57,66     | 507,41                |
|    | 2430116103220   | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,3000     | 45,00     | 238,50                |
|    |                 | <b>1.6. Racordarea pasajului cu terasamentul</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           |                       |
| 81 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                        | m3   |            |           | 425,90<br>17,30       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000     | 57,66     | 17,30                 |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2700     | 260,00    | 330,20                |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500     | 13,29     | 0,66                  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420     | 380,00    | 15,96                 |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2180     | 280,00    | 61,04                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050     | 148,08    | 0,74                  |
| 82 | PI06A           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc  |            |           | 388,12<br>72,08       |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2500     | 57,66     | 72,08                 |
|    | 2010102900566   | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040     | 3 500,00  | 14,00                 |
|    | 2010102904545   | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0150     | 3 500,00  | 52,50                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000     | 18,50     | 5,55                  |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6100     | 400,00    | 244,00                |
| 83 | PI08A           | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-лежни 4.1x0,5x0,63 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                               | buc  |            |           | 7 049,00<br>0,00      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 26661228005111    | Elemente pentru poduri din beton armat лежни 4.1x0,5x0,63 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0070  | 7 000,00  | 7 049,00             |
| 84 | PI06A             | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) | buc  |         |           | 388,12<br>72,08      |
|    | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2500  | 57,66     | 72,08                |
|    | 2010102900566     | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 3 500,00  | 14,00                |
|    | 2010102904545     | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0150  | 3 500,00  | 52,50                |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,50     | 5,55                 |
|    | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6100  | 400,00    | 244,00               |
| 85 | PI08A             | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)-плиты переходные 8,0x0,98x04 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                     | buc  |         |           | 21 147,00<br>0,00    |
|    | 266612280051p1    | Elemente pentru poduri din beton armat плиты переходные 8,0x0,98x04 м (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0070  | 21 000,00 | 21 147,00            |
| 86 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |           | 452,07<br>57,06      |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 57,66     | 57,06                |
|    | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 260,00    | 299,00               |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 13,29     | 1,33                 |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 150,00    | 31,56                |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 150,00    | 63,12                |
| 87 | DI119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B30 ) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                         | m3   |         |           | 2 100,06<br>183,93   |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,1900  | 57,66     | 183,93               |
|    | 2663102100000B 45 | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200  | 1 600,00  | 1 632,14             |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  | 3 500,00  | 129,69               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4280  | 350,00    | 154,30               |
| 88 | DI126             | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) AI, (AIII) A240 A400 (A500C)                                                                                      | t    |         |           | 1 421,12<br>1 406,91 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 24,4000 | 57,66     | 1 406,91             |
|    | 2710703517201     | Armatura                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 1,0000  | 14,22     | 14,22                |
| 89 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                              | kg   |         |           | 27,59<br>12,11       |
|    | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 57,66     | 10,96                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58                 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58                 |
|    | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 15,22     | 0,15                 |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
|    | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 38,00     | 0,19                 |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 1,58      | 0,01                 |
|    | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 8,50      | 0,13                 |
| 90 | CN20A             | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)                                                                                           | m2   |         |           | 490,58<br>72,65      |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2600  | 57,66     | 72,65                |
|    | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2400  | 45,00     | 10,80                |
|    | 1542126108945     | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 32,00     | 3,20                 |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0200  | 20 000,00 | 400,00               |
|    | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,50                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 3,00      | 0,18                 |
|    | 2430226101337    | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 45,00     | 2,25                 |
| 91 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка цоколя)                 | kg   |         |           | 27,59<br>12,11       |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 57,66     | 10,96                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 15,22     | 0,15                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 38,00     | 0,19                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 1,58      | 0,01                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 8,50      | 0,13                 |
| 92 | CN20A            | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя) | m2   |         |           | 490,58<br>72,65      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2600  | 57,66     | 72,65                |
|    | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400  | 45,00     | 10,80                |
|    | 1542126108945    | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 32,00     | 3,20                 |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                        | l    | 0,0200  | 20 000,00 | 400,00               |
|    | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,50                 |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 3,00      | 0,18                 |
|    | 2430226101337    | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 45,00     | 2,25                 |
| 93 | PB02A            | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (заполнение цоколя бетоном) (B30 F200 W6) C25/30 X0                                                       | m3   |         |           | 1 714,89<br>123,96   |
|    | 71230110200      | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500  | 57,66     | 54,77                |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000  | 57,66     | 69,19                |
|    | 2663102101000b30 | Beton gata preparat (B30 F200 W6) C25/30 X0                                                                                                                                                     | m3   | 1,0080  | 1 540,00  | 1 555,40             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 13,29     | 1,33                 |
|    | 2952270003720    | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                        | h-ut | 0,3800  | 90,00     | 34,20                |
| 94 | PB09C            | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание лежней) (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                   | m3   |         |           | 1 825,56<br>163,13   |
|    | 71230110200      | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000  | 57,66     | 69,19                |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6300  | 57,66     | 93,94                |
|    | 2663102101000b40 | Beton gata preparat marca (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                      | m3   | 1,0080  | 1 600,00  | 1 613,33             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 13,29     | 1,33                 |
|    | 2922140006727    | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0850  | 50,00     | 4,27                 |
|    | 2952270003720    | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                        | h-ut | 0,4840  | 90,00     | 43,50                |
| 95 | PB09C            | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Омоноличивание переходных плит) (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                          | m3   |         |           | 1 825,00<br>163,18   |
|    | 71230110200      | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000  | 57,66     | 69,19                |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6300  | 57,66     | 93,99                |
|    | 2663102101000b40 | Beton gata preparat marca (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                      | m3   | 1,0080  | 1 600,00  | 1 612,67             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 13,29     | 1,33                 |
|    | 2922140006727    | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0850  | 50,00     | 4,25                 |
|    | 2952270003720    | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                        | h-ut | 0,4840  | 90,00     | 43,58                |
| 96 | DI126            | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных искусственных сооружениях автомобильных дорог) AI A240   | t    |         |           | 1 421,12<br>1 406,90 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 24,4000 | 57,66     | 1 406,90             |
|    | 27107035172011   | Armatura AI                                                                                                                                                                                     | t    | 1,0000  | 14,22     | 14,22                |
| 97 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de           | m2   |         |           | 65,98<br>1,15        |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|     |                       | separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (слой из мембраны, просто уложенного без приклеивания)                                                                                                                       |      |         |           |                      |
|     | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 57,66     | 1,15                 |
|     | 2682132601626         | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0800  | 60,00     | 64,80                |
|     | 2922140006703         | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0005  | 50,00     | 0,03                 |
| 98  | RpIzF09A              | Folie de hidroizolatii ELCOR-H, calandrată, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Tehnoelast Most                                                                                           | m2   |         |           | 277,52<br>121,09     |
|     | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2400  | 57,66     | 71,50                |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8600  | 57,66     | 49,59                |
|     | 2682132600452t<br>m   | Tehnoelast Most                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1200  | 120,00    | 138,43               |
|     | 2320166200676         | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 32,00     | 2,64                 |
|     | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 3,00      | 0,12                 |
|     | 1120206201035         | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 10,00     | 8,24                 |
|     | 2921140007681         | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 50,00     | 5,00                 |
|     | 2922140006705         | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00     | 2,00                 |
| 99  | PB01A                 | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B40) C25/30 XC4 XD1 XF2                                               | m3   |         |           | 1 794,03<br>179,90   |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000  | 57,66     | 109,55               |
|     | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200  | 57,66     | 70,35                |
|     | 2663102101000b4<br>01 | Beton gata preparat marca (B40 C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0080  | 1 600,00  | 1 612,80             |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 13,29     | 1,33                 |
| 100 | PF07B                 | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B30 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона (B40 F200 W6 толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссе мосты) C25/30 XC4 XD1 XF2 | m2   |         |           | 46,78<br>16,72       |
|     | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66     | 1,73                 |
|     | 7132030012600         | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600  | 57,66     | 14,99                |
|     | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 10,0000 | 1,60      | 16,00                |
|     | 1421102200082         | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0280  | 260,00    | 7,28                 |
|     | 1421102200525         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0280  | 220,00    | 6,16                 |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 13,29     | 0,07                 |
|     | 2952270003729         | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 50,00     | 0,55                 |
| 101 | DI126                 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                          | t    |         |           | 1 421,12<br>1 406,90 |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 24,4000 | 57,66     | 1 406,90             |
|     | 27107035172011        | Armatura AI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 1,0000  | 14,22     | 14,22                |
| 102 | DI121                 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                 | m2   |         |           | 93,09<br>32,52       |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5640  | 57,66     | 32,52                |
|     | 23203226000361        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0045  | 11 000,00 | 51,07                |
|     | 4029050               | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0075  | 800,00    | 6,18                 |
|     | 26821122056811        | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0016  | 2 000,00  | 3,32                 |
| 103 | DI08A                 | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)                                                                                                     | m    |         |           | 24,61<br>6,34        |
|     | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100  | 57,66     | 6,34                 |
|     | 2682112205681         | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4600  | 2,00      | 0,92                 |
|     | 2320322600220         | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300  | 11,00     | 4,73                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5          | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------|
|     | 2320166200676   | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0280     | 32,00     | 0,90                  |
|     | 2320156200951   | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,6000     | 16,00     | 9,60                  |
|     | 1221000100001   | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1150     | 8,00      | 0,92                  |
|     | 2952270004035   | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0080     | 150,00    | 1,20                  |
| 104 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x18 cm<br>поребрик C25/30 XC4 XD3 XF4 (B45 F300 W8) strat beton (B15) C10/15 X0                                                                                                                | m      |            |           | 1 675,63<br>17,30     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1200     | 57,66     | 6,92                  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800     | 57,66     | 10,38                 |
|     | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0480     | 1 000,00  | 48,00                 |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0200     | 1,60      | 1,63                  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0030     | 220,00    | 0,66                  |
|     | 2666122800325p  | Bordura 10x18 cm поребрик C25/30 XC4 XD3 XF4 (B45 F300 W8) strat beton (B15) C10/15 X0                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0050     | 1 600,00  | 1 608,00              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0030     | 13,29     | 0,04                  |
| 105 | PK31A           | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (устройство барьерного ограждения мостового) (11 MO-1.1/2) H4B W6                                                                                                                                                                            | t      |            |           | 43 554,89<br>2 590,66 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 21,5300    | 57,66     | 1 241,42              |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 23,4000    | 57,66     | 1 349,24              |
|     | 281110630130011 | Constructii metalice H4B W6 (11MO-1.1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1 000,0000 | 40,00     | 40 000,00             |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 142,8000   | 1,60      | 228,48                |
|     | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,3000     | 260,00    | 78,00                 |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,3100     | 220,00    | 68,20                 |
|     | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 2,5300     | 38,00     | 96,14                 |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 4,1600     | 45,00     | 187,20                |
|     | 2430126103533   | Vopsea gri deschis v.821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 6,5000     | 45,00     | 292,50                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw     | 8,0000     | 1,58      | 12,64                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0800     | 13,29     | 1,06                  |
| 106 | Dl127           | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                              | t      |            |           | 27 566,34<br>1 810,52 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 31,4000    | 57,66     | 1 810,52              |
|     | 28111063013001  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0000     | 25 000,00 | 25 755,81             |
| 107 | PK49C           | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)                                                                                                                                            | t      |            |           | 745,91<br>507,41      |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8000     | 57,66     | 507,41                |
|     | 2430116103220   | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 5,3000     | 45,00     | 238,50                |
|     |                 | <b>1.7. Executarea conurilor si lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |           |                       |
| 108 |                 | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |            |           | 230,00<br>0,00        |
|     | NISIP           | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500     | 200,00    | 230,00                |
| 109 | TsD03A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории) | 100 m3 |            |           | 227,50<br>0,00        |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6500     | 350,00    | 227,50                |
| 110 | TsD11A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |            |           | 589,91<br>97,26       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                   | de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP K=1,67 (tractorul din norma afost exclus)    |        |          |           |                       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,0100   | 57,66     | 97,26                 |
|     | 2952240004009     | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1800   | 250,00    | 492,66                |
| 111 | Dl105             | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)                                                                                                                    | 100 m3 |          |           | 2 280,79<br>645,79    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 11,2000  | 57,66     | 645,79                |
|     | 2952270004024     | Mai pneumatic                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,9000  | 150,00    | 1 635,00              |
| 112 | TsD14A01          | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |          |           | 28,10<br>0,00         |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000   | 13,29     | 13,29                 |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1000   | 148,08    | 14,81                 |
| 113 | Dl130             | Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4               | 100m2  |          |           | 42 222,77<br>9 427,41 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 163,5000 | 57,66     | 9 427,41              |
|     | 2663102100000B 45 | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                   | m3     | 15,3000  | 1 600,00  | 25 213,51             |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,2600   | 11 000,00 | 2 942,86              |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                            | kg     | 45,0000  | 18,50     | 857,49                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500   | 3 500,00  | 540,91                |
|     | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 10,7000  | 260,00    | 2 865,40              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,4600   | 148,08    | 375,20                |
| 114 | Dl131             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 ) K=-3                                                                                                                 | 100m2  |          |           | 7 239,06<br>1 401,14  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,1000   | 57,66     | 1 401,14              |
|     | 2663102100000B 45 | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0200   | 1 600,00  | 5 043,12              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0100   | 3 500,00  | 109,09                |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0200   | 11 000,00 | 685,71                |
| 115 | Dl126             | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток) A240                                                                                                             | t      |          |           | 1 421,12<br>1 406,91  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 24,4000  | 57,66     | 1 406,91              |
|     | 27107035172011    | Armatura AI                                                                                                                                                                                                              | t      | 1,0000   | 14,22     | 14,22                 |
| 116 | DI08A             | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)                             | m      |          |           | 24,61<br>6,34         |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1100   | 57,66     | 6,34                  |
|     | 2682112205681     | Azbest crisoliticcal. II fulgi                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,4600   | 2,00      | 0,92                  |
|     | 2320322600220     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,4300   | 11,00     | 4,73                  |
|     | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0280   | 32,00     | 0,90                  |
|     | 2320156200951     | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,6000   | 16,00     | 9,60                  |
|     | 1221000100001     | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                             | kg     | 0,1150   | 8,00      | 0,92                  |
|     | 2952270004035     | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0080   | 150,00    | 1,20                  |
| 117 | Dl130             | Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cmcm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=12 см на щебне h=10 см) (B20 F200 W6) C16/20 XC1                     | 100m2  |          |           | 33 559,15<br>9 427,41 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 163,5000 | 57,66     | 9 427,41              |
|     | 2663102100000B 20 | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                                                                                                                                                           | m3     | 15,3000  | 1 050,00  | 16 546,95             |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,2600   | 11 000,00 | 2 945,89              |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                            | kg     | 45,0000  | 18,50     | 857,48                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500   | 3 500,00  | 540,75                |
|     | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 10,7000  | 260,00    | 2 865,47              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,4600   | 148,08    | 375,20                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6         | 7                     |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------------------|
| 118 | Dl131              | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме Dl130) k=-3 | 100m2 |         |           | 5 497,99<br>1 401,14  |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 8,1000  | 57,66     | 1 401,14              |
|     | 2663102100000B 20  | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                                                                                                                              | m3    | 1,0200  | 1 050,00  | 3 309,35              |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0100  | 3 500,00  | 108,09                |
|     | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                       | t     | 0,0200  | 11 000,00 | 679,41                |
| 119 | Dl126              | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri(Укладка арматурных сеток)                                                                                     | t     |         |           | 1 421,12<br>1 406,90  |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 24,4000 | 57,66     | 1 406,90              |
|     | 27107035172011     | Armatura AI                                                                                                                                                                                 | t     | 1,0000  | 14,22     | 14,22                 |
| 120 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )                                                                                                                                     | m3    |         |           | 451,91<br>57,08       |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9900  | 57,66     | 57,08                 |
|     | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3    | 1,1500  | 260,00    | 299,00                |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000  | 13,29     | 1,33                  |
|     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut  | 0,2100  | 150,00    | 31,50                 |
|     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4200  | 150,00    | 63,00                 |
| 121 | Dl119              | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) 40x50 cm (B20 F200 W6) C16/20 XO                                        | m3    |         |           | 1 538,70<br>183,94    |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,1900  | 57,66     | 183,94                |
|     | 2663102100000B 20  | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                                                                                                                              | m3    | 1,0200  | 1 050,00  | 1 071,00              |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0370  | 3 500,00  | 129,47                |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4280  | 350,00    | 154,30                |
| 122 | Dl119              | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Упор из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) 40x50 cm (B20 F200 W6) C16/20 XO                                        | m3    |         |           | 1 538,72<br>183,94    |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 3,1900  | 57,66     | 183,94                |
|     | 2663102100000B 200 | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                               | m3    | 1,0200  | 1 050,00  | 1 071,00              |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0370  | 3 500,00  | 129,50                |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4280  | 350,00    | 154,28                |
| 123 | PK29A              | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) (B40 F200 W6) XC4 XD1 XF3                                                                                        | m     |         |           | 346,15<br>160,87      |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,0600  | 57,66     | 118,78                |
|     | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5100  | 57,66     | 29,41                 |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2200  | 57,66     | 12,69                 |
|     | 2710602000078      | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                             | kg    | 0,3700  | 14,22     | 5,26                  |
|     | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                              | kg    | 33,0000 | 1,60      | 52,80                 |
|     | 1421102200083      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                                                                                                                                                     | m3    | 0,0560  | 260,00    | 14,56                 |
|     | 1421402200393      | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                         | m3    | 0,0850  | 250,00    | 21,25                 |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3    | 0,0840  | 220,00    | 18,48                 |
|     | 1411122201191      | Piatra bruta nesortata r.sediment. 51-1000 kg/buc                                                                                                                                           | t     | 0,0340  | 300,00    | 10,20                 |
|     | 2010102903543      | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                                                                         | m3    | 0,0090  | 3 500,00  | 31,50                 |
|     | 2010102906959      | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                       | m3    | 0,0030  | 3 500,00  | 10,50                 |
|     | 2874145886954      | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 18,50     | 2,77                  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3    | 0,0190  | 13,29     | 0,25                  |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,2800  | 32,00     | 8,96                  |
|     | 2952270003702      | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                         | h-ut  | 0,0290  | 50,00     | 1,45                  |
|     | 2952270003720      | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0810  | 90,00     | 7,29                  |
| 124 | Dl127              | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                        | t     |         |           | 27 579,76<br>1 810,52 |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om  | 31,4000 | 57,66     | 1 810,52              |
|     | 28111063013001     | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                       | t     | 1,0000  | 25 000,00 | 25 769,23             |
| 125 | PK49C              | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска                                                                        | t     |         |           | 745,91<br>507,41      |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                   | металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,8000 | 57,66    | 507,41             |
|     | 2430116103220     | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,3000 | 45,00    | 238,50             |
|     |                   | <b>1.8. Casiu pe taluz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 126 | TsA01A1           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) | m3   |        |          | 29,98<br>29,98     |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 57,66    | 29,98              |
| 127 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 451,91<br>57,08    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08              |
|     | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 260,00   | 299,00             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 13,29    | 1,33               |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50              |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 128 | Dl119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 2 099,59<br>183,94 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000B 45 | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0200 | 1 600,00 | 1 632,00           |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 | 3 500,00 | 129,35             |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 | 350,00   | 154,30             |
| 129 | DE16A             | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно) B6 (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 208,63<br>17,30    |
|     | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30              |
|     | 2666122800611b6   | Element prefabricat din beton armat B6 (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0070 | 190,00   | 191,33             |
| 130 | TsA01A1           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) | m3   |        |          | 29,98<br>29,98     |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 57,66    | 29,98              |
| 131 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 451,91<br>57,08    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08              |
|     | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 260,00   | 299,00             |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 13,29    | 1,33               |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                     | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 132 | Dl119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 2 101,62<br>183,94 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000B45    | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0200 | 1 600,00 | 1 632,00           |
|     | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 | 3 500,00 | 131,25             |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 | 350,00   | 154,44             |
| 133 | DE16B               | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 283,71<br>10,96    |
|     | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96              |
|     | 2666122800611b5     | Element prefabricat din beton armat блок Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0070 | 250,00   | 251,75             |
|     | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 350,00   | 21,00              |
| 134 | DE16B               | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-2-20-25) (B45 f200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 112,52<br>10,96    |
|     | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96              |
|     | 2666122800611b2-205 | Element prefabricat din beton armat блок Б-2-20-25) (B45 f200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0070 | 80,00    | 80,56              |
|     | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 350,00   | 21,00              |
| 135 | TsA01A1             | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) | m3   |        |          | 29,98<br>29,98     |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200 | 57,66    | 29,98              |
| 136 | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris (основание из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 451,91<br>57,08    |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08              |
|     | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 260,00   | 299,00             |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 13,29    | 1,33               |
|     | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50              |
|     | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 137 | Dl119               | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (бетон B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 2 100,19<br>183,94 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 | 57,66    | 183,94             |
|     | 2663102100000B45    | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0200 | 1 600,00 | 1 632,00           |
|     | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 | 3 500,00 | 130,00             |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 | 350,00   | 154,25             |
| 138 | DE16B               | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Устройство блока Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 283,71<br>10,96    |
|     | 7123030012500       | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96              |
|     | 2666122800611b5     | Element prefabricat din beton armat блок Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0070 | 250,00   | 251,75             |
|     | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 350,00   | 21,00              |
| 139 | DE16B               | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 303,85<br>10,96    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     |                   | (Устройство блока Б-9) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
|     | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96                |
|     | 2666122800611b9   | Element prefabricat din beton armat блок Б-9) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0070  | 270,00   | 271,89               |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 350,00   | 21,00                |
|     |                   | <b>1.9. Reparatia suprafetelor de beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                      |
| 140 | RCsB21A           | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 0.14 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) k=0,28                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 5,68<br>1,94         |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 57,66    | 1,94                 |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,5000  | 1,58     | 0,70                 |
|     | 2811236832352     | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 25,00    | 2,21                 |
|     | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 0,84                 |
| 141 | PB01A             | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                 | m3   |         |          | 1 792,91<br>179,87   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000  | 57,66    | 109,55               |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,32                |
|     | 2663102101000b4 5 | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0080  | 1 600,00 | 1 611,71             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 13,29    | 1,33                 |
| 142 | DI126             | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог) A240                                                                                                                                                                                                               | t    |         |          | 1 421,13<br>1 406,90 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 24,4000 | 57,66    | 1 406,90             |
|     | 27107035172011    | Armatura AI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 1,0000  | 14,22    | 14,23                |
| 143 | CL18A             | Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice-0.26kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 53,59<br>12,11       |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96                |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58                 |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58                 |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15                 |
|     | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00                |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19                 |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01                 |
|     | re                | rasini epoxidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         | 240,00   | 26,00                |
|     | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13                 |
| 144 | RpCB04D           | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона классическим способом в армированные конструкции: Ремонт разрушенных поверхностей полимербетоном) Sika Mono Top-412 | m3   |         |          | 1 535,24<br>385,17   |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,3800  | 57,66    | 252,55               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 57,66    | 132,62               |
|     | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 1 000,00 | 1 045,56             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200  | 13,29    | 1,63                 |
|     | Sica mono-412     | Sika Mono Top-412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 100,00   | 20,39                |
|     | 2952270003717     | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000  | 50,00    | 30,00                |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 350,00   | 52,50                |
| 145 | RpCJ12A           | Reparatia suprafetelor de beton cu stirbituri, prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea stratului de pina la 3                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 166,89<br>98,02      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                    | cm Sika Mono Top-612, Sika Mono Top-910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3300  | 57,66    | 76,69              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700  | 57,66    | 21,33              |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 900,00   | 21,60              |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,5700  | 1,60     | 15,31              |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0270  | 220,00   | 5,94               |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
|     | Sika Mono Top-612, | Sika Mono Top-612, Sika Mono Top-910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 50,00    | 25,00              |
|     | 29522700038171     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 90,00    | 0,72               |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 50,00    | 0,20               |
| 146 | PB01A              | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                           | m3   |         |          | 1 792,74<br>179,98 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9000  | 57,66    | 109,55             |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,43              |
|     | 2663102101000b45   | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0080  | 1 600,00 | 1 611,43           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 13,29    | 1,33               |
| 147 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                | kg   |         |          | 27,59<br>12,11     |
|     | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 57,66    | 10,96              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58               |
|     | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 15,22    | 0,15               |
|     | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
|     | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,19               |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080  | 1,58     | 0,01               |
|     | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 8,50     | 0,13               |
| 148 | RpCJ12A            | Reparatia suprafetelor de beton cu stirbituri, prin tencuiala cu mortar de ciment si polimeri, cu grosimea stratului de pina la 1 cm                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 141,89<br>98,02    |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3300  | 57,66    | 76,69              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700  | 57,66    | 21,33              |
|     | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 900,00   | 21,60              |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,5700  | 1,60     | 15,31              |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0270  | 220,00   | 5,94               |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
|     | 29522700038171     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 90,00    | 0,72               |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 50,00    | 0,20               |
| 149 | RpCJ24A            | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-T в три слоя (обрызг, намет и наружный слой), максим. шириной 15 см) Sikadur-31 EF | m    |         |          | 324,07<br>16,14    |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 57,66    | 8,07               |
|     | Sikadur-31 EF      | Sikadur-31 EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 600,00   | 300,00             |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,1800  | 1,60     | 1,89               |
|     | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00035 | 3 000,00 | 1,20               |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 220,00   | 1,10               |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0012  | 13,29    | 0,02               |
|     | 2664102102002      | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 900,00   | 3,60               |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,07               |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,05               |
| 150 | PK44A              | Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |         |          | 132,60             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     |               | ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 132,60               |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,3000  | 57,66  | 132,60               |
| 151 | RpIzA05A      | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций хлоркаучуковой эмалью - один слой суриком, один слой грунтовки с колером и три слоя эмали) | m2     |         |        | 191,53<br>134,29     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6300  | 57,66  | 93,93                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7000  | 57,66  | 40,36                |
|     | 2430226100814 | Grund miniu alhcidic G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1500  | 39,00  | 6,06                 |
|     | 2430226101259 | Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1500  | 45,00  | 6,99                 |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,4500  | 65,00  | 30,11                |
|     | 2430226109231 | Diluant S-905 NII 1708-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0530  | 38,00  | 2,10                 |
|     | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1000  | 32,00  | 3,28                 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0500  | 3,00   | 0,16                 |
|     | 2430116100034 | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1500  | 39,00  | 6,06                 |
|     | 2952270003371 | Malaxor de chituri si vopsele 10 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0200  | 50,00  | 1,05                 |
|     | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0300  | 50,00  | 1,45                 |
|     |               | <b>1.10. Demontarea elementelor constructiei existente (Разборка существующих конструкций)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |                      |
| 152 | Dl127         | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж перил) K-0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      |         |        | 1 267,37<br>1 267,37 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 31,4000 | 57,66  | 1 267,37             |
| 153 | TrI1AA01C1    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)                                                                                                                                                                               | t      |         |        | 20,18<br>20,18       |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3500  | 57,66  | 20,18                |
| 154 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      |         |        | 45,49<br>0,00        |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1820  | 250,00 | 45,49                |
| 155 | PJ06B         | Darimarea betoanelor armate din platalaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |         |        | 527,19<br>340,19     |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 5,9000  | 57,66  | 340,19               |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,4960  | 50,00  | 74,80                |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7480  | 150,00 | 112,20               |
| 156 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора                                                                                        | 100 m3 |         |        | 1 669,79<br>0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,7700  | 350,00 | 1 669,79             |
| 157 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      |         |        | 45,50<br>0,00        |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1820  | 250,00 | 45,50                |
| 158 | Dl109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |         |        | 293,26               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|     |               | асфальтобетонного покрытия механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        | 92,26                |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000 | 57,66  | 92,26                |
|     | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750 | 200,00 | 155,00               |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191 | 380,00 | 7,26                 |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 50,00  | 38,75                |
| 159 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка а/бетона от разборки экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)                                                                | 100 m3 |        |        | 1 669,46<br>0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 350,00 | 1 669,46             |
| 160 | TsI50B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)                                                                                                                                                                                  | t      |        |        | 79,50<br>0,00        |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3180 | 250,00 | 79,50                |
| 161 | PJ04B         | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) разборка слоя гидроизоляции                                                                 | m3     |        |        | 81,92<br>35,17       |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100 | 57,66  | 35,17                |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3740 | 50,00  | 18,70                |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1870 | 150,00 | 28,05                |
| 162 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 |        |        | 1 669,27<br>0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 350,00 | 1 669,27             |
| 163 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t      |        |        | 45,50<br>0,00        |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1820 | 250,00 | 45,50                |
| 164 | PJ06B         | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 527,19<br>340,19     |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 5,9000 | 57,66  | 340,19               |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,4960 | 50,00  | 74,80                |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7480 | 150,00 | 112,20               |
| 165 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора | 100 m3 |        |        | 1 669,50<br>0,00     |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700 | 350,00 | 1 669,50             |
| 166 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                  | t      |        |        | 45,50<br>0,00        |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1820 | 250,00 | 45,50                |
| 167 | PI06E         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf (Установка сборных деталей из                                                                                                                                                       | buc    |        |        | 6 600,32<br>4 368,32 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) demontare K=0.8                                                                                                                                                                                             |        |          |          |                       |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 94,7000  | 57,66    | 4 368,32              |
|     | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 5,5800   | 500,00   | 2 232,00              |
| 168 | PI06F         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 100 tf) descarcarea la platforma de lucru K=0.5 | buc    |          |          | 5 171,09<br>3 546,09  |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 123,0000 | 57,66    | 3 546,09              |
|     | 3410520006765 | Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 6,5000   | 500,00   | 1 625,00              |
| 169 | PI06E         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 100 tf) incarcareade pe platforma de lucru k=0.5  | buc    |          |          | 4 125,20<br>2 730,20  |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 94,7000  | 57,66    | 2 730,20              |
|     | 3410520006737 | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 5,5800   | 500,00   | 1 395,00              |
| 170 | PI06F         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 200 tf) montarea dupa reparatia                 | buc    |          |          | 10 890,38<br>7 092,18 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 123,0000 | 57,66    | 7 092,18              |
|     | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0250   | 3 500,00 | 87,50                 |
|     | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1200   | 3 500,00 | 420,00                |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 2,2000   | 18,50    | 40,70                 |
|     | 3410520006765 | Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 6,5000   | 500,00   | 3 250,00              |
| 171 | PJ04B         | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) разборка слоя гидроизоляции                                                                                    | m3     |          |          | 81,92<br>35,17        |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6100   | 57,66    | 35,17                 |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3740   | 50,00    | 18,70                 |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1870   | 150,00   | 28,05                 |
| 172 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора                    | 100 m3 |          |          | 1 669,35<br>0,00      |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700   | 350,00   | 1 669,35              |
| 173 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                     | t      |          |          | 45,50<br>0,00         |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820   | 250,00   | 45,50                 |
| 174 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |          |          | 1 669,50              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|     |                      | pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II                                                                                                  |        |         |           | 0,00                 |
|     | 2952260003521        | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                  | h-ut   | 4,7700  | 350,00    | 1 669,50             |
| 175 | TsI50A1              | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                    | t      |         |           | 12,50<br>0,00        |
|     | 3410540000006        | Autobasculanta-5t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0500  | 250,00    | 12,50                |
| 176 | TsC51B               | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                             | 100 m3 |         |           | 161,80<br>20,76      |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600  | 57,66     | 20,76                |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 260,00    | 1,04                 |
|     | 2952260003554        | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000  | 350,00    | 140,00               |
| 177 | HG nr. 1073 din 01.1 | Permis special pentru circulatia, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decit cele admisibile (pod km 108+970)                     | 1 путь |         |           | 20 000,00<br>0,00    |
|     | 222222222            | Permis special pentru circulatia, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decit cele admisibile (pod km 108+970)                     | 1 pod  | 1,0000  | 20 000,00 | 20 000,00            |
|     |                      | <b>2. Drumul M1 si acces la s. Cioplani</b>                                                                                                                  |        |         |           |                      |
|     |                      | <b>2.1.</b>                                                                                                                                                  |        |         |           |                      |
| 178 |                      | Restabilirea traseului, relieful categoria II                                                                                                                | 1 km   |         |           | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | Restabilirea traseul | Pichetajul axei                                                                                                                                              | h-om.  | 60,0000 | 57,66     | 3 459,60             |
| 179 |                      | Pichetajul axei                                                                                                                                              | 1 km   |         |           | 3 459,60<br>3 459,60 |
|     | Restabilirea traseul | Pichetajul axei                                                                                                                                              | h-om.  | 60,0000 | 57,66     | 3 459,60             |
|     |                      | <b>2.2. Drumul M1</b>                                                                                                                                        |        |         |           |                      |
|     |                      | <b>2.2.1. Demolarea sistemului rutier</b>                                                                                                                    |        |         |           |                      |
| 180 | DI155B               | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                         | m2     |         |           | 32,78<br>3,35        |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0581  | 57,66     | 3,35                 |
|     | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                     | m3     | 0,0530  | 13,29     | 0,70                 |
|     | 2940420007200        | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                          | h-ut   | 0,0303  | 550,00    | 16,67                |
|     | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut   | 0,0303  | 148,08    | 4,49                 |
|     | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0303  | 250,00    | 7,58                 |
| 181 | TsI51A5              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                      | t      |         |           | 9,57<br>0,00         |
|     | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383  | 250,00    | 9,57                 |
| 182 | DI118                | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                       | m3     |         |           | 26,99<br>8,25        |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1430  | 57,66     | 8,25                 |
|     | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0239  | 380,00    | 9,08                 |
|     | 2952260003544        | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                | h-ut   | 0,0138  | 350,00    | 4,83                 |
|     | 2952500005607        | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0138  | 350,00    | 4,83                 |
| 183 | TsC02D1              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |         |           | 1 669,46<br>0,00     |
|     | 2952260003521        | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                  | h-ut   | 4,7700  | 350,00    | 1 669,46             |
| 184 | TsI51A5              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                      | t      |         |           | 9,57<br>0,00         |
|     | 3410540000007        | Autobasculanta-10t                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383  | 250,00    | 9,57                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 185 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 161,75<br>20,75  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,75            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 260,00 | 1,00             |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,00           |
| 186 | PJ05B         | Darimarea betoanelor din structura rutiera, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                                                                       | m3     |        |        | 344,04<br>267,54 |
|     | 7111020030200 | Miner                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,6400 | 57,66  | 267,54           |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6120 | 50,00  | 30,60            |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3060 | 150,00 | 45,90            |
| 187 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)                                                                 | 100 m3 |        |        | 1 669,48<br>0,00 |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,7700 | 350,00 | 1 669,48         |
| 188 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                      | t      |        |        | 9,58<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383 | 250,00 | 9,58             |
| 189 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 161,82<br>20,76  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,76            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 260,00 | 1,05             |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,00           |
| 190 |               | Demontarea parapet                                                                                                                                                                                                           |        |        |        | 0,00<br>0,00     |
| 191 | DF10B         | Desfacerea parapetilor                                                                                                                                                                                                       | m      |        |        | 81,01<br>56,51   |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0700 | 57,66  | 4,04             |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9100 | 57,66  | 52,47            |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0700 | 350,00 | 24,50            |
| 192 | TrI1AF07C4    | Incarcarea materialelor -deseuri metalice                                                                                                                                                                                    | t      |        |        | 40,36<br>40,36   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7000 | 57,66  | 40,36            |
| 193 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                      | t      |        |        | 9,57<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0383 | 250,00 | 9,57             |
|     |               | <b>2.2.2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                  |
| 194 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din groapa de imprumut) | 100 m3 |        |        | 787,53<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 350,00 | 787,53           |
| 195 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                      | t      |        |        | 8,63<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0345 | 250,00 | 8,63             |
| 196 | DI96          | Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 1 510,13<br>0,00 |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1920 | 450,00 | 536,40           |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5900 | 350,00 | 556,53           |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                        | h-ut   | 1,1920 | 350,00 | 417,20           |
| 197 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren                                                        | 100 m3 |        |        | 787,50<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|     |                | catg. II (excavarea pamnitului din debleu)                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 350,00 | 787,50           |
| 198 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                | t      |        |        | 5,80<br>0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 250,00 | 5,80             |
| 199 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 161,83<br>20,76  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,76            |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040 | 260,00 | 1,07             |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,00           |
| 200 | TsC03E1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)             | 100 m3 |        |        | 682,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500 | 350,00 | 682,50           |
| 201 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                | t      |        |        | 5,80<br>0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 250,00 | 5,80             |
| 202 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3     |        |        | 10,38<br>10,38   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800 | 57,66  | 10,38            |
| 203 | DI98           | Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (pe taluze)                                                                                                         | 100m2  |        |        | 260,27<br>169,52 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,9400 | 57,66  | 169,52           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0380 | 350,00 | 13,32            |
|     | 2952260003510  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                    | h-ut   | 0,0670 | 350,00 | 23,47            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1420 | 380,00 | 53,96            |
| 204 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului                                | 100m2  |        |        | 118,56<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3120 | 380,00 | 118,56           |
| 205 | DI98           | Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (taluz rambleur)                                                                                                    | 100m2  |        |        | 260,22<br>169,52 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,9400 | 57,66  | 169,52           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0380 | 350,00 | 13,28            |
|     | 2952260003510  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                    | h-ut   | 0,0670 | 350,00 | 23,45            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1420 | 380,00 | 53,97            |
|     |                | <b>2.2.3. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                   |        |        |        |                  |
| 206 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                       | 100m2  |        |        | 666,00<br>277,92 |
|     | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,8200 | 57,66  | 277,92           |
|     | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                 | kg     | 3,9600 | 98,00  | 388,07           |
| 207 | TsH12B         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                         | 100m2  |        |        | 108,51<br>38,05  |
|     | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6600 | 57,66  | 38,05            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3     | 1,0000 | 13,29  | 13,29            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3860 | 148,08 | 57,16            |
|     |                | <b>2.2.4. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
| 208 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                            | m2     |        |        | 39,03<br>1,83    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0317 | 57,66  | 1,83             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1260 | 260,00 | 32,76            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6         | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------|
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 13,29     | 0,09              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,00351 | 380,00    | 1,33              |
|     | 3410540005603    | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00097 | 148,08    | 0,14              |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110  | 250,00    | 2,75              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00045 | 280,00    | 0,13              |
| 209 | DI116            | Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 (k=5)                                                                                                                                                  | m2   |         |           | 16,38<br>0,00     |
|     | 14111222016601   | Piatră spartă 20-40 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0126  | 260,00    | 16,38             |
| 210 | DI110            | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm                                                                                                                                                                      | m3   |         |           | 295,27<br>8,65    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 57,66     | 8,65              |
|     | 1421102200467    | Balast                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,2200  | 220,00    | 268,40            |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700  | 13,29     | 0,93              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0216  | 380,00    | 8,21              |
|     | 2952240004118    | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0273  | 280,00    | 7,64              |
|     | 3410540005603    | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0097  | 148,08    | 1,44              |
| 211 | DA12B            | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Amestec C4 de piatră spartă, h=15cm)                                                | m3   |         |           | 496,73<br>34,60   |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 57,66     | 34,60             |
|     | 141112220164640  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400                                                                                                                                                                | m3   | 0,2030  | 260,00    | 52,78             |
|     | 141112220167240  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400                                                                                                                                                                | m3   | 1,2190  | 260,00    | 316,94            |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500  | 13,29     | 1,99              |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 380,00    | 15,96             |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2580  | 280,00    | 72,24             |
|     | 3410540005603    | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 148,08    | 2,22              |
| 212 | DA10B            | Strat rutier din material granular, stabilizate cu ciment sau var și zgură granulară prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică (Asternerea pietrei sparte stabilizate cu ciment de marca M60) h=20cm | m3   |         |           | 582,15<br>50,74   |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7200  | 57,66     | 41,52             |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 57,66     | 9,23              |
|     | 1421302200464    | Material granular stabilizat cu ciment sau var și zgură ...(pt.informație)                                                                                                                                               | m3   | 1,0030  | 400,00    | 401,20            |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1150  | 220,00    | 25,30             |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7200  | 13,29     | 9,57              |
|     | 2952240004005    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0770  | 250,00    | 19,25             |
|     | 3410540005603    | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0720  | 148,08    | 10,66             |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 380,00    | 1,52              |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0770  | 280,00    | 21,56             |
|     | 2952240005000    | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0770  | 550,00    | 42,35             |
| 213 | TsJ05A           | Aplicarea geocompozit PGM-G 100/100                                                                                                                                                                                      | m2   |         |           | 53,63<br>2,31     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 57,66     | 1,73              |
|     | 7123020011100    | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 57,66     | 0,58              |
|     | 2875276311528    | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1770  | 18,50     | 3,27              |
|     | 1711217329883G C | geocompozit PGM-G 100/100                                                                                                                                                                                                | m    | 0,7750  | 62,00     | 48,05             |
| 214 | DI107            | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                                                   | t    |         |           | 11 408,33<br>0,00 |
|     | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                    | t    | 1,0300  | 11 000,00 | 11 333,33         |
|     | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 250,00    | 75,00             |
| 215 | DI133            | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de egalizare din beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB31.5 50/70 a)                                         | t    |         |           | 1 289,25<br>12,11 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 57,66     | 12,11             |
|     | 142210220550701  | beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB31.5 50/70 a)                                                                                                                                                                          | t    | 1,0100  | 1 200,00  | 1 212,00          |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0399  | 250,00    | 9,97              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|     | 29522400040101      | Compactor 10 t                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1330 | 280,00    | 37,24             |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                 | h-ut | 0,0326 | 550,00    | 17,92             |
| 216 | DB19H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB 31.5 50/70                | m2   |        |           | 209,89<br>4,04    |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 57,66     | 4,04              |
|     | 1111000100013101    | (beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB 31.5 50/70                                                                                                                               | t    | 0,1650 | 1 180,00  | 194,70            |
|     | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 220,00    | 0,66              |
|     | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0190 | 15,00     | 0,29              |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                             | h-ut | 0,0092 | 280,00    | 2,58              |
|     | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                          | h-ut | 0,0092 | 280,00    | 2,58              |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                 | h-ut | 0,0092 | 550,00    | 5,06              |
| 217 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2                                                                        | t    |        |           | 11 401,97<br>0,00 |
|     | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 11 000,00 | 11 326,94         |
|     | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 250,00    | 75,02             |
| 218 | DB19H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros (SKBg-I) BAD 22.4 50/70                 | m2   |        |           | 219,79<br>4,04    |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 57,66     | 4,04              |
|     | 1111000100013102    | beton asfaltic poros (SKBg-I) BAD 22.4 50/70                                                                                                                                 | t    | 0,1650 | 1 240,00  | 204,60            |
|     | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 220,00    | 0,66              |
|     | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0190 | 15,00     | 0,29              |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                             | h-ut | 0,0092 | 280,00    | 2,58              |
|     | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                          | h-ut | 0,0092 | 280,00    | 2,58              |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                 | h-ut | 0,0092 | 550,00    | 5,06              |
| 219 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2                                                                        | t    |        |           | 11 396,69<br>0,00 |
|     | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 11 000,00 | 11 321,64         |
|     | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 250,00    | 75,05             |
| 220 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, (SMSc-I) MAS 16 50/70 | m2   |        |           | 136,49<br>2,88    |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 57,66     | 2,88              |
|     | 11110001000132      | beton asfaltic microgranular dens, (SMSc-I) MAS 16 50/70                                                                                                                     | t    | 0,0940 | 1 350,00  | 126,90            |
|     | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                                                                | t    | 0,0030 | 220,00    | 0,66              |
|     | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                             | h-ut | 0,0053 | 280,00    | 1,48              |
|     | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 | 280,00    | 1,48              |
|     | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                 | h-ut | 0,0053 | 550,00    | 2,92              |
|     |                     | <b>2.2.5. Parapet metalic</b>                                                                                                                                                |      |        |           |                   |
| 221 | DF59A               | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5                                                                                                           | m    |        |           | 1 271,88<br>12,69 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69             |
|     | 2875277301001       | Complex de parapet metalic                                                                                                                                                   | t    | 0,0248 | 50 000,00 | 1 239,95          |
|     | 2952270003722       | Instalaia GAYK TYP 250                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0350 | 400,00    | 14,00             |
|     | 29123400025101      | Motocompresor                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0350 | 150,00    | 5,25              |
| 222 | MATERIAL            | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                                                                                                       | t    |        |           | 50 000,00<br>0,00 |
|     | Parapet metalic 11D | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                                                                                                       | t    | 1,0000 | 50 000,00 | 50 000,00         |
|     |                     | <b>2.2.6. Siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                  |      |        |           |                   |
| 223 | DF18A               | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru                                                                                                                                 | buc  |        |           | 762,85            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30                                                                 |      |        |          | 62,85    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82    |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 100,00   |
|     | 28111063017941 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30                                                                                  | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 224 | DF18A          | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35                   | buc  |        |          | 762,85   |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 62,85    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82    |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 100,00   |
|     | 28111063017942 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35                                                                                  | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 225 | DF18A          | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40                   | buc  |        |          | 762,85   |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 62,85    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82    |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 100,00   |
|     | 28111063017943 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40                                                                                  | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 226 | DF18A          | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM3.40                   | buc  |        |          | 762,85   |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 62,85    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82    |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 100,00   |
|     | 28111063017944 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40                                                                                  | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00   |
| 227 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900      | buc  |        |          | 833,25   |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 25,37    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 26151073261051 | indicator A900                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 0,20     | 0,00     |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 2,00     | 0,08     |
| 228 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator D900      | buc  |        |          | 833,25   |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 25,37    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 26151073261052 | indicator D900                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 0,20     | 0,00     |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 2,00     | 0,08     |
| 229 | DF19A          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 350x850   | buc  |        |          | 1 033,25 |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 25,37    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69    |
|     | 26151073261053 | indicator 350x850                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20     |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 0,20     | 0,00     |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 2,00     | 0,08     |
| 230 | DF19B          | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 2250x500 | buc  |        |          | 4 049,88 |
|     |                |                                                                                                                                |      |        |          | 38,06    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03    |
|     | 26151073261061 | Indicator 2250x500                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80     |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 0,20     | 0,01              |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12              |
| 231 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 700x350                  | buc  |        |          | 883,25<br>25,37   |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69             |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69             |
|     | 26151073261058    | indicator 700x350                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00            |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,80     | 3,20              |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,80     | 1,60              |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00              |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 0,20     | 0,00              |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 2,00     | 0,08              |
| 232 | DF19B             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1500x1500 pe fon galben | buc  |        |          | 8 049,88<br>38,06 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03             |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03             |
|     | 2615107326105F G  | Indicator 1500x1500 pe fon galbenl                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00          |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                            | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50              |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 0,20     | 0,01              |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12              |
| 233 | DF19B             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1020x2000 pe fon galben | buc  |        |          | 7 049,88<br>38,06 |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03             |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03             |
|     | 2615107326105F G2 | Indicator 1020x2000 pe fon galben                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00          |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,80     | 4,80              |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                            | buc  | 3,0000 | 0,80     | 2,40              |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50              |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 0,20     | 0,01              |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12              |
| 234 | DF17A             | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena)                     | m2   |        |          | 104,75<br>27,10   |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,91             |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19              |
|     | 2430126108720G    | Email alb ii E.109-5 CULOAREA GALBENA                                                                                                         | kg   | 0,7300 | 60,00    | 43,80             |
|     | 2430226109418     | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                           | kg   | 0,3500 | 38,00    | 13,30             |
|     | 2513206621650     | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                         | kg   | 0,1140 | 75,00    | 8,55              |
|     | 2940340004200     | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                  | h-ut | 0,0480 | 250,00   | 12,00             |
| 235 | TsC54A            | Umplerea parapetului lestable cu nisip                                                                                                        | m3   |        |          | 389,72<br>51,89   |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89             |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                             | m3   | 1,1000 | 220,00   | 242,00            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 13,29    | 1,33              |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                            | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,49             |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,01             |
| 236 | DE16B             | Montarea parapetului lestable din platic (balize 650x600x400x250 alb/rosu), umplute cu nisip                                                  | buc  |        |          | 837,56<br>10,96   |
|     | 7123030012500     | Montator P.B                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96             |
|     | 2666122800611B    | Balize 650x600x400x250 alb/rosu), umplute cu nisip                                                                                            | buc  | 1,0070 | 800,00   | 805,60            |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 350,00   | 21,00             |
| 237 | DF14A             | Montarea pieselor de legatura a parapetului lestable                                                                                          | buc  |        |          | 106,33<br>5,77    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|     | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0700 | 57,66  | 4,04             |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|     | 2940606002180P<br>L | Piese de legatura a parapetului lestable                                                                                                                                                  | per    | 1,0000 | 100,00 | 100,00           |
|     | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,0050 | 13,29  | 0,07             |
|     | 2451447316000       | Detergent                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0100 | 50,00  | 0,50             |
|     |                     | <b>2.3. Construcția accesului la satul Ciopleni</b>                                                                                                                                       |        |        |        |                  |
|     |                     | <b>2.3.1. Demolarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                 |        |        |        |                  |
| 238 | DI155B              | Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 10 cm                                                                      | m2     |        |        | 32,78<br>3,35    |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0581 | 57,66  | 3,35             |
|     | 4100116202806       | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,0530 | 13,29  | 0,70             |
|     | 2940420007200       | Freză cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0303 | 550,00 | 16,66            |
|     | 3410540005603       | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0303 | 148,08 | 4,49             |
|     | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0303 | 250,00 | 7,57             |
| 239 | TsI51A5             | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                   | t      |        |        | 9,57<br>0,00     |
|     | 3410540000007       | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383 | 250,00 | 9,57             |
| 240 | DI118               | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă                                                                                                                                    | m3     |        |        | 26,99<br>8,25    |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1430 | 57,66  | 8,25             |
|     | 2952220003546       | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0239 | 380,00 | 9,08             |
|     | 2952260003544       | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0138 | 350,00 | 4,83             |
|     | 2952500005607       | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138 | 350,00 | 4,83             |
| 241 | TsC02D1             | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (încărcarea)                               | 100 m3 |        |        | 1 669,43<br>0,00 |
|     | 2952260003521       | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                               | h-ut   | 4,7700 | 350,00 | 1 669,43         |
| 242 | TsI51A5             | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                   | t      |        |        | 9,57<br>0,00     |
|     | 3410540000007       | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383 | 250,00 | 9,57             |
| 243 | TsC51B              | Lucrări la descărcare                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 161,72<br>20,74  |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,74            |
|     | 1411122201752       | Piatră spartă                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040 | 260,00 | 0,98             |
|     | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 350,00 | 140,00           |
|     |                     | <b>2.3.2. Decaparea pământului vegetal</b>                                                                                                                                                |        |        |        |                  |
| 244 | TsC18A1             | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 1 (decaparea pământului vegetal)                               | 100 m3 |        |        | 735,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553       | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,1000 | 350,00 | 735,00           |
| 245 | TsC22A1             | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I (k=1.5)                                 | 100 m3 |        |        | 698,33<br>0,00   |
|     | 2952260003553       | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,3300 | 350,00 | 698,33           |
| 246 | TsC03E1             | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (ÎNCARCAREA) | 100 m3 |        |        | 682,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                               | h-ut   | 1,9500 | 350,00 | 682,50           |
| 247 | TsI51A1             | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km                                                                                                                              | t      |        |        | 5,80<br>0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232  | 250,00 | 5,80                 |
| 248 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 133,47<br>17,30      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000  | 57,66  | 17,30                |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0020  | 260,00 | 0,62                 |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3300  | 350,00 | 115,56               |
|     |               | <b>2.3.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                              |        |         |        |                      |
| 249 | DI95          | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 5 904,51<br>2 191,08 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 38,0000 | 57,66  | 2 191,08             |
|     | 2952260003000 | Excavator                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,0400  | 350,00 | 1 063,84             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3200  | 380,00 | 121,51               |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0800  | 350,00 | 28,08                |
|     | 400051        | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,0000 | 250,00 | 2 500,00             |
| 250 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din debleu) | 100 m3 |         |        | 787,50<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500  | 350,00 | 787,50               |
| 251 | TsI51A1       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t      |         |        | 5,80<br>0,00         |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232  | 250,00 | 5,80                 |
| 252 | DI96          | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 1 509,94<br>0,00     |
|     | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920  | 450,00 | 536,34               |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900  | 350,00 | 556,44               |
|     | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                            | h-ut   | 1,1920  | 350,00 | 417,15               |
| 253 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamnitului din debleu) | 100 m3 |         |        | 787,55<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500  | 350,00 | 787,55               |
| 254 | TsI51A1       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t      |         |        | 5,80<br>0,00         |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232  | 250,00 | 5,80                 |
| 255 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |        | 161,83<br>20,76      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600  | 57,66  | 20,76                |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040  | 260,00 | 1,07                 |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000  | 350,00 | 140,00               |
| 256 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (INCARCAREA)                       | 100 m3 |         |        | 682,50<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,9500  | 350,00 | 682,50               |
| 257 | TsI51A1       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                     | t      |         |        | 5,80<br>0,00         |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232  | 250,00 | 5,80                 |
| 258 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor           | m3     |         |        | 10,38<br>10,38       |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1800  | 57,66  | 10,38                |
| 259 | DI98          | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (pe taluze)                                                                                                                     | 100m2  |         |        | 260,25               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                            |       |          |           | 169,52                |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,9400   | 57,66     | 169,52                |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0380   | 350,00    | 13,28                 |
|     | 2952260003510     | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                        | h-ut  | 0,0670   | 350,00    | 23,47                 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1420   | 380,00    | 53,98                 |
| 260 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului    | 100m2 |          |           | 118,56<br>0,00        |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3120   | 380,00    | 118,56                |
| 261 | DI98              | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II ( taluze rampleu)                                                                         | 100m2 |          |           | 260,19<br>169,52      |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 2,9400   | 57,66     | 169,52                |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0380   | 350,00    | 13,33                 |
|     | 2952260003510     | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                        | h-ut  | 0,0670   | 350,00    | 23,42                 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1420   | 380,00    | 53,92                 |
| 262 | DI99              | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II (taluz debleu)                                                                             | 100m2 |          |           | 513,52<br>419,19      |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 7,2700   | 57,66     | 419,19                |
|     | 2952260003552     | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0600   | 350,00    | 21,00                 |
|     | 2952260003510     | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                        | h-ut  | 0,1140   | 350,00    | 39,88                 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0880   | 380,00    | 33,45                 |
|     |                   | <b>2.3.4. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                       |       |          |           |                       |
| 263 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                                                                              | m3    |          |           | 451,87<br>57,09       |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9900   | 57,66     | 57,09                 |
|     | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3    | 1,1500   | 260,00    | 298,97                |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000   | 13,29     | 1,33                  |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut  | 0,2100   | 150,00    | 31,48                 |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut  | 0,4200   | 150,00    | 63,00                 |
| 264 | DI130             | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400)      | 100m2 |          |           | 32 775,70<br>9 427,41 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 163,5000 | 57,66     | 9 427,41              |
|     | 266310210000020   | Beton B20                                                                                                                                                                  | m3    | 15,3000  | 1 000,00  | 15 759,09             |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                      | t     | 0,2600   | 11 000,00 | 2 950,00              |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                              | kg    | 45,0000  | 18,50     | 857,47                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                      | m3    | 0,1500   | 3 500,00  | 540,91                |
|     | 14111222016601400 | Piatra sparta 20-40 mm M400                                                                                                                                                | m3    | 10,7000  | 260,00    | 2 865,91              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut  | 2,4600   | 148,08    | 374,91                |
| 265 | DI131             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=-7)                                                                   | 100m2 |          |           | 12 198,87<br>3 269,32 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om  | 8,1000   | 57,66     | 3 269,32              |
|     | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0200   | 1 000,00  | 7 140,91              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                      | m3    | 0,0100   | 3 500,00  | 238,64                |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                      | t     | 0,0200   | 11 000,00 | 1 550,00              |
| 266 | TsH09A            | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                           | 100m2 |          |           | 666,00<br>277,92      |
|     | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                      | h-om  | 4,8200   | 57,66     | 277,92                |
|     | 0221107204435     | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                     | kg    | 3,9600   | 98,00     | 388,08                |
| 267 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                             | 100m2 |          |           | 108,50<br>38,06       |
|     | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6600   | 57,66     | 38,06                 |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3    | 1,0000   | 13,29     | 13,29                 |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut  | 0,3860   | 148,08    | 57,16                 |
| 268 | DI130             | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 | 100m2 |          |           | 33 561,85<br>9 427,41 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                              | 4     | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------------------|
|     |                   | F200 W6) C16/20 XC1                                                                                            |       |          |           |                      |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 163,5000 | 57,66     | 9 427,41             |
|     | 266310210000022   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                                                  | m3    | 15,3000  | 1 050,00  | 16 547,07            |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                          | t     | 0,2600   | 11 000,00 | 2 947,78             |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                  | kg    | 45,0000  | 18,50     | 857,47               |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                          | m3    | 0,1500   | 3 500,00  | 541,38               |
|     | 14111222016601400 | Piatra sparta 20-40 mm M400                                                                                    | m3    | 10,7000  | 260,00    | 2 865,51             |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 2,4600   | 148,08    | 375,23               |
| 269 | Dl131             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-3)       | 100m2 |          |           | 5 380,50<br>1 401,14 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 8,1000   | 57,66     | 1 401,14             |
|     | 266310210000022   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                                                  | m3    | 1,0200   | 1 050,00  | 3 213,10             |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                          | m3    | 0,0100   | 3 500,00  | 105,17               |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                          | t     | 0,0200   | 11 000,00 | 661,08               |
| 270 | TsC54C            | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                  | m3    |          |           | 451,92<br>57,07      |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900   | 57,66     | 57,07                |
|     | 1421102200068400  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15 M400                                                                     | m3    | 1,1500   | 260,00    | 299,00               |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000   | 13,29     | 1,33                 |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100   | 150,00    | 31,55                |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200   | 150,00    | 62,98                |
| 271 | Dl119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Reazem 0.21 x 0.75, L=60m ) (B20 F200 W6) C16/20 XO | m3    |          |           | 1 539,52<br>183,95   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 3,1900   | 57,66     | 183,95               |
|     | 266310210000023   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                   | m3    | 1,0200   | 1 050,00  | 1 071,09             |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                          | m3    | 0,0370   | 3 500,00  | 130,13               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                         | h-ut  | 0,4280   | 350,00    | 154,36               |
| 272 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta M400 (pe fundul santului)                                                  | m3    |          |           | 451,91<br>57,08      |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900   | 57,66     | 57,08                |
|     | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 1,1500   | 260,00    | 299,00               |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000   | 13,29     | 1,33                 |
|     | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100   | 150,00    | 31,50                |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200   | 150,00    | 63,00                |
| 273 | Dl119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Reazem 0.4 x 0.5, L=60m ) (B20 F200 W6) C16/20 XO   | m3    |          |           | 1 538,14<br>183,94   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 3,1900   | 57,66     | 183,94               |
|     | 266310210000023   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                   | m3    | 1,0200   | 1 050,00  | 1 070,85             |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                          | m3    | 0,0370   | 3 500,00  | 129,08               |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                         | h-ut  | 0,4280   | 350,00    | 154,27               |
|     |                   | <b>2.3.5. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                     |       |          |           |                      |
| 274 | Dl115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)    | m2    |          |           | 39,03<br>1,83        |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,0317   | 57,66     | 1,83                 |
|     | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                         | m3    | 0,1260   | 260,00    | 32,76                |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 0,0070   | 13,29     | 0,09                 |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,00351  | 380,00    | 1,33                 |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,00097  | 148,08    | 0,14                 |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 0,0110   | 250,00    | 2,75                 |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 0,00045  | 280,00    | 0,13                 |
| 275 | Dl116             | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5)                                        | m2    |          |           | 16,38<br>0,00        |
|     | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                         | m3    | 0,0126   | 260,00    | 16,38                |
| 276 | Dl110             | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm                                                            | m3    |          |           | 295,27<br>8,65       |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1500   | 57,66     | 8,65                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|     | 1421102200467     | Balast                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2200 | 220,00    | 268,40            |
|     | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                      | m3     | 0,0700 | 13,29     | 0,93              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0216 | 380,00    | 8,21              |
|     | 2952240004118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0273 | 280,00    | 7,64              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0097 | 148,08    | 1,44              |
| 277 | DA12B             | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (Amestec C4 de piatră spartă, h=15cm)                     | m3     |        |           | 496,73<br>34,60   |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000 | 57,66     | 34,60             |
|     | 1411122201646400  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400                                                                                                                                     | m3     | 0,2030 | 260,00    | 52,78             |
|     | 1411122201672400  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400                                                                                                                                     | m3     | 1,2190 | 260,00    | 316,94            |
|     | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                      | m3     | 0,1500 | 13,29     | 1,99              |
|     | 2952220003546     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420 | 380,00    | 15,96             |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                              | h-ut   | 0,2580 | 280,00    | 72,24             |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0150 | 148,08    | 2,22              |
| 278 | DI107             | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2                                                                                        | t      |        |           | 11 403,74<br>0,00 |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 11 000,00 | 11 328,74         |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 250,00    | 75,00             |
| 279 | DB19G             | Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic măcat (SKPg-II) BAD 22.4 50/70                                 | m2     |        |           | 179,51<br>3,46    |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 57,66     | 3,46              |
|     | 111100010001310MM | (beton asfaltic măcat (SKPg-II) BAD 22.4 50/70                                                                                                                                                | t      | 0,1410 | 1 180,00  | 166,38            |
|     | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 220,00    | 0,66              |
|     | 2710603420379     | Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 280,00    | 2,21              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 280,00    | 2,21              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 550,00    | 4,35              |
| 280 | DI107             | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2                                                                                         | t      |        |           | 11 394,02<br>0,00 |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 11 000,00 | 11 318,84         |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 250,00    | 75,18             |
| 281 | DB16H             | Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens, (SMBg-II) BA 16 50/70                  | m2     |        |           | 129,91<br>2,88    |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500 | 57,66     | 2,88              |
|     | 11110001000132AF  | (beton asfaltic microgranular dens, (SMBg-II) BA 16 50/70                                                                                                                                     | t      | 0,0940 | 1 280,00  | 120,32            |
|     | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 220,00    | 0,66              |
|     | 2710603420379     | Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                               | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 | 280,00    | 1,48              |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 280,00    | 1,48              |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 550,00    | 2,91              |
|     |                   | <b>2.3.6. Construcția rigolei cadru 1.0x0.5m</b>                                                                                                                                              |        |        |           |                   |
| 282 | TsC03B2           | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmușcat cu apă, descărcare în depozit teren cat. II (execuția covatei) | 100 m3 |        |           | 896,00<br>0,00    |
|     | 2952260003501     | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                   | h-ut   | 2,5600 | 350,00    | 896,00            |
| 283 | TsA20C            | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru                                                                                                    | m3     |        |           | 186,24            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                   | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                                                                                                    |       |          |           | 186,24                |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                          | h-om  | 3,2300   | 57,66     | 186,24                |
| 284 | Dl123             | Montarea sectiilor rigolei, 1.0x0.5 m pentru edificii artificiale la drumuri C30/37 XC4 XD1 XF2                                                                                               | m3    |          |           | 10 120,49<br>697,69   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 12,1000  | 57,66     | 697,69                |
|     | 2666122800562     | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000   | 8 000,00  | 8 239,81              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 3,3800   | 350,00    | 1 182,99              |
| 285 | Dl124             | Montarea placilor din beton armat la rigole, pentru edificii artificiale la drumuri (Dala BA D-1) 18buc C30/37 XC4 XD1 XF2                                                                    | m3    |          |           | 6 151,39<br>334,43    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 5,8000   | 57,66     | 334,43                |
|     | 4029050           | Mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1200   | 800,00    | 98,96                 |
|     | 26661228005631    | Dala BA D-1                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0000   | 5 300,00  | 5 459,00              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,7400   | 350,00    | 259,00                |
| 286 | Dl125             | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal P1) 4buc C35/45 XC4 XD3 XF4                                                            | m3    |          |           | 7 329,89<br>187,39    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,2500   | 57,66     | 187,39                |
|     | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,2100   | 1 000,00  | 216,30                |
|     | 2666122800564P1   | portal P1                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000   | 6 500,00  | 6 695,18              |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,6600   | 350,00    | 231,02                |
| 287 | Dl121             | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (                                                                                                   | m2    |          |           | 92,97<br>32,52        |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,5640   | 57,66     | 32,52                 |
|     | 23203226000361    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                       | t     | 0,0045   | 11 000,00 | 50,98                 |
|     | 4029050           | Mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0075   | 800,00    | 6,18                  |
|     | 26821122056811    | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                               | t     | 0,0016   | 2 000,00  | 3,30                  |
| 288 | Dl120             | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                     | m2    |          |           | 294,76<br>66,89       |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1600   | 57,66     | 66,89                 |
|     | 23203226000361    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                       | t     | 0,0068   | 11 000,00 | 77,08                 |
|     | 4029050           | Mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0075   | 800,00    | 6,18                  |
|     | 2682132601800     | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                         | m2    | 2,3400   | 60,00     | 144,61                |
| 289 | IzK01A            | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)                                                    | t     |          |           | 1 492,15<br>1 492,15  |
|     | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                             | h-om  | 25,8800  | 57,66     | 1 492,15              |
| 290 | pret firmei       | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                                                                                      | kg    |          |           | 48,00<br>0,00         |
|     | Cilti bituma      | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                                                                                                                                                      | kg    | 1,0000   | 48,00     | 48,00                 |
| 291 | Dl119             | Fundatii monolite din mortar de ciment                                                                                                                                                        | m3    |          |           | 1 385,79<br>183,94    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,1900   | 57,66     | 183,94                |
|     | 2663102100000m    | Mortar                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0200   | 900,00    | 918,00                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0370   | 3 500,00  | 129,50                |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4280   | 350,00    | 154,35                |
| 292 | Dl130             | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 F200 W6) C16/20 XO | 100m2 |          |           | 33 559,08<br>9 427,41 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 163,5000 | 57,66     | 9 427,41              |
|     | 266310210000022O  | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                  | m3    | 15,3000  | 1 050,00  | 16 547,22             |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                         | t     | 0,2600   | 11 000,00 | 2 944,44              |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                 | kg    | 45,0000  | 18,50     | 857,48                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1500   | 3 500,00  | 542,09                |
|     | 14111222016601400 | Piatra sparta 20-40 mm M400                                                                                                                                                                   | m3    | 10,7000  | 260,00    | 2 865,25              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,4600   | 148,08    | 375,19                |
| 293 | Dl131             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii                                                                                                                                                      | 100m2 |          |           | 12 550,57             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|
|     |                   | stratului de beton se adauga sau se scade la norma D130 (k=-7)                                                                                                                                       |        |          |           | 3 269,34              |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,1000   | 57,66     | 3 269,34              |
|     | 2663102100000220  | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200   | 1 050,00  | 7 496,72              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0100   | 3 500,00  | 247,47                |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0200   | 11 000,00 | 1 537,04              |
| 294 | D1130             | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (consolidarea santurilor cu beton monolit B20 pe piatra sparta M400) (B20 F200 W6) C16/20 XO        | 100m2  |          |           | 33 556,65<br>9 427,50 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 163,5000 | 57,66     | 9 427,50              |
|     | 2663102100000220  | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                         | m3     | 15,3000  | 1 050,00  | 16 548,00             |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                | t      | 0,2600   | 11 000,00 | 2 944,62              |
|     | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                        | kg     | 45,0000  | 18,50     | 857,49                |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500   | 3 500,00  | 538,46                |
|     | 14111222016601400 | Piatra sparta 20-40 mm M400                                                                                                                                                                          | m3     | 10,7000  | 260,00    | 2 865,60              |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,4600   | 148,08    | 374,98                |
| 295 | D1131             | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D130 (k=-3)                                                                                              | 100m2  |          |           | 5 366,43<br>1 401,05  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,1000   | 57,66     | 1 401,05              |
|     | 2663102100000220  | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200   | 1 050,00  | 3 214,62              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0100   | 3 500,00  | 107,69                |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0200   | 11 000,00 | 643,08                |
| 296 | PD04A             | Montarea armaturilor                                                                                                                                                                                 | kg     |          |           | 19,64<br>5,19         |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0900   | 57,66     | 5,19                  |
|     | 271060200100      | Otel beton                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000   | 14,22     | 14,22                 |
|     | 2746133803141     | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150   | 15,22     | 0,23                  |
| 297 | D1119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten) (B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                           | m3     |          |           | 1 538,72<br>183,94    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,1900   | 57,66     | 183,94                |
|     | 266310210000023   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200   | 1 050,00  | 1 071,00              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0370   | 3 500,00  | 129,50                |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4280   | 350,00    | 154,28                |
| 298 | D1119             | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                    | m3     |          |           | 1 538,72<br>183,94    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,1900   | 57,66     | 183,94                |
|     | 266310210000023   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200   | 1 050,00  | 1 071,00              |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0370   | 3 500,00  | 129,50                |
|     | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4280   | 350,00    | 154,28                |
| 299 | TsD03A1           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |          |           | 227,36<br>0,00        |
|     | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6500   | 350,00    | 227,36                |
| 300 | TsD05A            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv          | 100 m3 |          |           | 2 067,06<br>508,55    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200   | 57,66     | 508,55                |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900  | 150,00    | 1 558,51              |
|     |                   | <b>2.3.7. Siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                          |        |          |           |                       |
| 301 | DF18A             | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.35                                                                                          | buc    |          |           | 762,85<br>62,85       |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3300   | 57,66     | 19,03                 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7600   | 57,66     | 43,82                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 1 000,00  | 100,00             |
|     | 28111063017942   | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35                                                                             | buc  | 1,0000 | 600,00    | 600,00             |
| 302 | DF18A            | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.40              | buc  |        |           | 762,85<br>62,85    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 57,66     | 19,03              |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,7600 | 57,66     | 43,82              |
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 1 000,00  | 100,00             |
|     | 28111063017943   | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40                                                                             | buc  | 1,0000 | 600,00    | 600,00             |
| 303 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900 | buc  |        |           | 833,25<br>25,37    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 26151073261051   | indicator A900                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 800,00    | 800,00             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,80      | 3,20               |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,80      | 1,60               |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,50      | 2,00               |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50      | 1,00               |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00               |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                             | kg   | 0,0400 | 2,00      | 0,08               |
| 304 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator D700 | buc  |        |           | 783,25<br>25,37    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 26151073261D700  | indicator D700                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 750,00    | 750,00             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,80      | 3,20               |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,80      | 1,60               |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,50      | 2,00               |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50      | 1,00               |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00               |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                             | kg   | 0,0400 | 2,00      | 0,08               |
| 305 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator B900 | buc  |        |           | 833,25<br>25,37    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 57,66     | 12,69              |
|     | 261510732610B900 | indicator B900                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 800,00    | 800,00             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,80      | 3,20               |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,80      | 1,60               |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,50      | 2,00               |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50      | 1,00               |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 0,20      | 0,00               |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                             | kg   | 0,0400 | 2,00      | 0,08               |
| 306 | DF11A            | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)            | buc  |        |           | 837,68<br>27,68    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 57,66     | 17,30              |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 57,66     | 10,38              |
|     | 2875274200100    | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ                                                                | buc  | 1,0000 | 10,00     | 10,00              |
|     | 2661126401010S   | stilpi de semnalizare                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 800,00    | 800,00             |
| 307 | DF59B            | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U2-190-0.75) H3 W5                                                            | m    |        |           | 1 601,35<br>198,06 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                  | h-om | 3,4350 | 57,66     | 198,06             |
|     | 2875277301001W5  | Complect de parapet metalic 11DO-U2-190-0.75) H3 W5                                                                       | t    | 0,0248 | 50 000,00 | 1 240,19           |
|     | 2462106110354    | Clei epoxidic                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 250,00    | 125,00             |
|     | 29221400067401   | Macara pe senile 10 T                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 350,00    | 14,00              |
|     | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                           | h-ut | 0,0240 | 250,00    | 6,00               |
|     | 2952270003723    | Centrala electrica mobila                                                                                                 | h-ut | 0,1810 | 50,00     | 9,05               |
|     | 2811230007602    | Surubelnita electrica                                                                                                     | h-ut | 0,1810 | 50,00     | 9,05               |
| 308 | DF17A            | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                   | m2   |        |           | 93,80<br>27,10     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 57,66     | 21,91              |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 57,66     | 5,19               |
|     | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5                                                                                                      | kg   | 0,7300 | 45,00     | 32,85              |
|     | 2430226109418    | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61                                                                          | kg   | 0,3500 | 38,00     | 13,30              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                     | 4    | 5      | 6         | 7        |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|     |                     | A9                                                                                    |      |        |           |          |
|     | 2513206621650       | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg   | 0,1140 | 75,00     | 8,55     |
|     | 2940340004200       | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                          | h-ut | 0,0480 | 250,00    | 12,00    |
|     |                     | <b>2.3.8. Drumul R34</b>                                                              |      |        |           |          |
| 309 | DF59B               | Montarea parapetului metalic la drum ( 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5                    | m    |        |           | 1 601,16 |
|     |                     |                                                                                       |      |        |           | 198,06   |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                              | h-om | 3,4350 | 57,66     | 198,06   |
|     | 287527730100127     | Complect de parapet metalic 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5                               | t    | 0,0248 | 50 000,00 | 1 240,00 |
|     | 2462106110354       | Clei epoxidic                                                                         | kg   | 0,5000 | 250,00    | 125,00   |
|     | 29221400067401      | Macara pe senile 10 T                                                                 | h-ut | 0,0400 | 350,00    | 14,00    |
|     | 34105400000001      | Autocamion, 5 t                                                                       | h-ut | 0,0240 | 250,00    | 6,00     |
|     | 2952270003723       | Centrala electrica mobila                                                             | h-ut | 0,1810 | 50,00     | 9,05     |
|     | 2811230007602       | Surubelnita electrica                                                                 | h-ut | 0,1810 | 50,00     | 9,05     |
| 310 |                     | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                | t    |        |           | 0,00     |
|     |                     |                                                                                       |      |        |           | 0,00     |
|     | Parapet metalic 11D | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)                                | t    | 0,0000 | 50 000,00 | 0,00     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a podului  
pe drumul M1 Frontiera cu  
Romania-Leuseni-Chisinau-  
Dubasari-frontiera cu Ucraina,  
km 108+970**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 16 372 569,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                 |      |           |       |             |
|-----|----------------|---------------------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                        | h-om | 47,880    | 57,66 | 2 760,761   |
| 2.  | 7111020030200  | Miner                           | h-om | 1 653,068 | 57,66 | 95 315,901  |
| 3.  | 7112020030100  | Specialist                      | h-om | 40,848    | 57,66 | 2 355,296   |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                       | h-om | 91,140    | 57,66 | 5 255,132   |
| 5.  | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor           | h-om | 4,378     | 57,66 | 252,435     |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                        | h-om | 563,756   | 57,66 | 32 506,172  |
| 7.  | 7123011000200  | Betonist                        | h-om | 9,680     | 57,66 | 558,149     |
| 8.  | 71230110200    | Betonist                        | h-om | 111,554   | 57,66 | 6 432,203   |
| 9.  | 7123020011100  | Fierar betonist                 | h-om | 7,450     | 57,66 | 429,567     |
| 10. | 7123020011140  | Fierar beton                    | h-om | 1 885,887 | 57,66 | 108 740,245 |
| 11. | 7123030012500  | Montator P.B                    | h-om | 8 318,930 | 57,66 | 479 669,505 |
| 12. | 7124010010700  | Dulgher                         | h-om | 175,270   | 57,66 | 10 106,067  |
| 13. | 71240100107001 | Dulgher                         | h-om | 10,200    | 57,66 | 588,132     |
| 14. | 7129020012800  | Pavator                         | h-om | 441,522   | 57,66 | 25 458,159  |
| 15. | 7129020012880  | Peisagist-floricultor           | h-om | 87,351    | 57,66 | 5 036,659   |
| 16. | 7129040010110  | Asfaltator                      | h-om | 812,967   | 57,66 | 46 875,678  |
| 17. | 7132030012600  | Mozaicar                        | h-om | 54,098    | 57,66 | 3 119,291   |
| 18. | 7134030012200  | Izolator hidrofug               | h-om | 1 536,550 | 57,66 | 88 597,474  |
| 19. | 7134050013240  | Izolator - termic               | h-om | 4,684     | 57,66 | 270,079     |
| 20. | 7136020011600  | Instalator sanitar              | h-om | 15,264    | 57,66 | 880,122     |
| 21. | 7136080025000  | Montator conducte               | h-om | 149,994   | 57,66 | 8 648,654   |
| 22. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                 | h-om | 2 322,489 | 57,66 | 133 914,717 |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial             | h-om | 39,382    | 57,66 | 2 270,765   |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                           | h-om | 84,676    | 57,66 | 4 882,419   |
| 25. | 7213050013100  | Tinichigiu                      | h-om | 204,300   | 57,66 | 11 779,938  |
| 26. | 7214240021810  | Lacatus CM                      | h-om | 1 608,856 | 57,66 | 92 766,635  |
| 27. | 8332030021900  | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,952     | 57,66 | 54,892      |
| 28. | 9310060019900  | Muncitor necalificat            | h-om | 771,508   | 57,66 | 44 485,152  |
| 29. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM           | h-om | 1 190,082 | 57,66 | 68 620,130  |
| 30. | 9310060019922  | Muncitor deservire              | h-om | 4,144     | 57,66 | 238,943     |
| 31. | 9310060019930  | Muncitor                        | h-om | 5 774,383 | 57,66 | 332 950,923 |

|     |                      |                       |       |        |       |                     |
|-----|----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|---------------------|
| 32. | Restabilirea traseul | Pichetajul axei       | h-om. | 11,400 | 57,66 | 657,324             |
|     |                      | <b>Total manopera</b> |       |        |       | <b>1 616 477,58</b> |

### **Materiale:**

|     |                      |                                                                                                                 |     |         |           |             |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 1.  | (B45 F200 W6) C25    | beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                          | m3  | 75,827  | 1 300,00  | 98 575,100  |
| 2.  | (установка резиномет | резинометаллические опорные части РОЧ 30х40х7,8                                                                 | buc | 64,000  | 2 600,00  | 166 400,000 |
| 3.  | 0221107204435        | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                          | kg  | 63,122  | 98,00     | 6 185,956   |
| 4.  | 101-0070             | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t   | 0,000   | 20 000,00 | 0,000       |
| 5.  | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                        | kg  | 127,014 | 8,50      | 1 079,621   |
| 6.  | 1011714              | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                     | t   | 0,037   | 14 500,00 | 536,500     |
| 7.  | 102-0097             | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3  | 0,029   | 5 000,00  | 145,000     |
| 8.  | 1111000100013101     | (beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB 31.5 50/70                                                                  | t   | 286,838 | 1 180,00  | 338 468,840 |
| 9.  | 1111000100013102     | beton asfaltic poros (SKBg-I) BAD 22.4 50/70                                                                    | t   | 281,964 | 1 240,00  | 349 635,360 |
| 10. | 111100010001310MM    | (beton asfaltic mascat (SKPg-II) BAD 22.4 50/70                                                                 | t   | 129,861 | 1 180,00  | 153 235,980 |
| 11. | 1111000100013111     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II/2,3) BA 16 50/70                               | t   | 204,215 | 1 280,00  | 261 395,200 |
| 12. | 11110001000132       | beton asfaltic microgranular dens, (SMSc-I) MAS 16 50/70                                                        | t   | 157,262 | 1 350,00  | 212 303,700 |
| 13. | 11110001000132AF     | (beton asfaltic microgranular dens, (SMBg-II) BA 16 50/70                                                       | t   | 86,574  | 1 280,00  | 110 814,720 |
| 14. | 1120206201035        | Gaz metan in butelii                                                                                            | kg  | 992,920 | 10,00     | 9 929,200   |
| 15. | 1221000100001        | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                    | kg  | 284,740 | 8,00      | 2 277,920   |
| 16. | 1411122201191        | Piatra bruta nesortata r.sediment. 51-1000 kg/buc                                                               | t   | 0,680   | 300,00    | 204,000     |
| 17. | 1411122201646400     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400                                                       | m3  | 93,049  | 260,00    | 24 192,740  |
| 18. | 14111222016601       | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                          | m3  | 399,329 | 260,00    | 103 825,540 |
| 19. | 14111222016601400    | Piatra sparta 20-40 mm M400                                                                                     | m3  | 34,926  | 260,00    | 9 080,760   |
| 20. | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                            | m3  | 424,688 | 260,00    | 110 418,880 |
| 21. | 1411122201672400     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400                                                       | m3  | 558,753 | 260,00    | 145 275,780 |
| 22. | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                   | m3  | 13,462  | 260,00    | 3 500,120   |
| 23. | 1421102200000        | Nisip bitumat                                                                                                   | t   | 27,404  | 220,00    | 6 028,880   |
| 24. | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                          | m3  | 7,820   | 260,00    | 2 033,200   |
| 25. | 1421102200068400     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15 M400                                                                      | m3  | 1,449   | 260,00    | 376,740     |
| 26. | 1421102200082        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                         | m3  | 4,144   | 260,00    | 1 077,440   |
| 27. | 1421102200083        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm                                                                         | m3  | 12,486  | 260,00    | 3 246,360   |
| 28. | 1421102200161        | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                           | m3  | 1,923   | 260,00    | 499,980     |
| 29. | 1421102200467        | Balast                                                                                                          | m3  | 982,100 | 220,00    | 216 062,000 |
| 30. | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                               | m3  | 1,951   | 220,00    | 429,220     |
| 31. | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                               | m3  | 42,558  | 220,00    | 9 362,760   |
| 32. | 1421302200464        | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)                                      | m3  | 247,340 | 400,00    | 98 936,000  |

|     |                     |                                                                                                                                         |       |           |           |             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 33. | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                     | m3    | 1,700     | 250,00    | 425,000     |
| 34. | 14221022055070<br>1 | beton asfaltic poros (SKVPg-II) AB31.5 50/70 a)                                                                                         | t     | 28,482    | 1 200,00  | 34 178,400  |
| 35. | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                                                                                                    | kg    | 16,780    | 32,00     | 536,960     |
| 36. | 1711217329883       | Material textil netesut NETESIN                                                                                                         | m     | 0,262     | 50,00     | 13,100      |
| 37. | 1711217329883<br>GC | geocompozit PGM-G 100/100                                                                                                               | m     | 577,375   | 62,00     | 35 797,250  |
| 38. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                         | kg    | 238,293   | 3,00      | 714,879     |
| 39. | 2010102900566       | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                   | m3    | 0,840     | 3 500,00  | 2 940,000   |
| 40. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                   | m3    | 20,802    | 3 500,00  | 72 807,000  |
| 41. | 2010102903543       | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942                                                                                     | m3    | 0,180     | 3 500,00  | 630,000     |
| 42. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                     | m3    | 0,045     | 3 500,00  | 157,500     |
| 43. | 2010102904545       | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                | m3    | 3,890     | 3 500,00  | 13 615,000  |
| 44. | 2010102906959       | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                   | m3    | 0,060     | 3 500,00  | 210,000     |
| 45. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                    | m3    | 0,045     | 3 500,00  | 157,500     |
| 46. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                                                                         | m3    | 0,018     | 4 000,00  | 72,000      |
| 47. | 222                 | Trasarea axelor podului, Lpod = 95,29 m                                                                                                 | buc   | 1,000     | 5 000,00  | 5 000,000   |
| 48. | 222222222           | Permis special pentru circulatia, pe drumurile publice, a utilajului greu, cu dimensiuni mai mari decit cele admisibile (pod km 108+970 | 1 pod | 1,000     | 20 000,00 | 20 000,000  |
| 49. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                | l     | 3,356     | 20 000,00 | 67 120,000  |
| 50. | 2320156200951       | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                 | kg    | 1 485,600 | 16,00     | 23 769,600  |
| 51. | 2320166200676       | White spirit rafinat tip A                                                                                                              | kg    | 525,776   | 32,00     | 16 824,832  |
| 52. | 2320166200975       | Combustibil lichid usor                                                                                                                 | kg    | 4,732     | 20,00     | 94,640      |
| 53. | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                | kg    | 5,600     | 32,00     | 179,200     |
| 54. | 23203226000361      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                 | t     | 1,540     | 11 000,00 | 16 940,000  |
| 55. | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                   | t     | 7,557     | 11 000,00 | 83 127,000  |
| 56. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                              | kg    | 15,264    | 11,00     | 167,904     |
| 57. | 2320322600220       | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                 | kg    | 1 064,680 | 11,00     | 11 711,480  |
| 58. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                                                                                       | kg    | 0,176     | 65,00     | 11,440      |
| 59. | 2430116100034       | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097                                                                                    | kg    | 0,059     | 39,00     | 2,301       |
| 60. | 2430116100100       | Email grund, chit, lac perclorvinil                                                                                                     | kg    | 672,092   | 60,00     | 40 325,520  |
| 61. | 2430116103000       | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                  | kg    | 40,272    | 45,00     | 1 812,240   |
| 62. | 2430116103220       | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                     | kg    | 23,691    | 45,00     | 1 066,095   |
| 63. | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                       | kg    | 26,666    | 45,00     | 1 199,970   |
| 64. | 2430116104200       | Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621                                                                                                      | kg    | 1 857,660 | 70,00     | 130 036,200 |
| 65. | 2430126103533       | Vopsea gri deschis v.821                                                                                                                | kg    | 41,665    | 45,00     | 1 874,925   |
| 66. | 2430126108720       | Email alb ii E.109-5                                                                                                                    | kg    | 30,660    | 45,00     | 1 379,700   |
| 67. | 2430126108720<br>G  | Email alb ii E.109-5 CULOAREA GALBENA                                                                                                   | kg    | 94,900    | 60,00     | 5 694,000   |
| 68. | 2430226100814       | Grund miniu alhcidic G 355-6                                                                                                            | kg    | 0,059     | 39,00     | 2,301       |
| 69. | 2430226101259       | Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61                                                                                    | kg    | 0,059     | 45,00     | 2,655       |
| 70. | 2430226101337       | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                   | kg    | 8,390     | 45,00     | 377,550     |
| 71. | 2430226103153       | Intaritor epoxi-poliamicidic i.357 ntr 26                                                                                               | kg    | 371,532   | 32,00     | 11 889,024  |
| 72. | 2430226109231       | Diluant S-905 NII 1708-61                                                                                                               | kg    | 0,021     | 38,00     | 0,798       |
| 73. | 2430226109400       | Diluant d.006-50                                                                                                                        | kg    | 369,012   | 38,00     | 14 022,456  |
| 74. | 2430226109418       | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                     | kg    | 60,200    | 38,00     | 2 287,600   |
| 75. | 2451447316000       | Detergent                                                                                                                               | kg    | 0,460     | 50,00     | 23,000      |
| 76. | 2462106110354       | Clei epoxidic                                                                                                                           | kg    | 98,500    | 250,00    | 24 625,000  |

|      |                       |                                                                                       |     |           |          |             |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 77.  | 2466477302419s        | Sika igas R                                                                           | kg  | 40,000    | 160,00   | 6 400,000   |
| 78.  | 2513206621650         | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 19,608    | 75,00    | 1 470,600   |
| 79.  | 2513730000011         | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri                                 | kg  | 763,200   | 30,00    | 22 896,000  |
| 80.  | 2521216700303         | Tevi din p.v.c. rigid tip U 110 x 2,2 STAS 6675/2                                     | m   | 23,400    | 98,00    | 2 293,200   |
| 81.  | 26151073261051        | indicator A900                                                                        | buc | 13,000    | 800,00   | 10 400,000  |
| 82.  | 26151073261052        | indicator D900                                                                        | buc | 20,000    | 800,00   | 16 000,000  |
| 83.  | 26151073261053        | indicator 350x850                                                                     | buc | 8,000     | 1 000,00 | 8 000,000   |
| 84.  | 26151073261058        | indicator 700x350                                                                     | buc | 2,000     | 850,00   | 1 700,000   |
| 85.  | 2615107326105F<br>G   | Indicator 1500x1500 pe fon galbenl                                                    | buc | 20,000    | 8 000,00 | 160 000,000 |
| 86.  | 2615107326105F<br>G2  | Indicator 1020x2000 pe fon galben                                                     | buc | 11,000    | 7 000,00 | 77 000,000  |
| 87.  | 26151073261061        | Indicator 2250x500                                                                    | buc | 6,000     | 4 000,00 | 24 000,000  |
| 88.  | 261510732610B<br>900  | indicator B900                                                                        | buc | 1,000     | 800,00   | 800,000     |
| 89.  | 26151073261D7<br>00   | indicator D700                                                                        | buc | 2,000     | 750,00   | 1 500,000   |
| 90.  | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 3 139,708 | 1,60     | 5 023,533   |
| 91.  | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 656,660   | 1,60     | 1 050,656   |
| 92.  | 2652102100713         | Var pasta                                                                             | m3  | 0,002     | 3 000,00 | 6,000       |
| 93.  | 2661126401010S<br>S   | stilpi de semnalizare                                                                 | buc | 13,000    | 800,00   | 10 400,000  |
| 94.  | 2663102100000         | Beton                                                                                 | m3  | 53,769    | 1 000,00 | 53 769,000  |
| 95.  | 26631021000002<br>0   | Beton B20                                                                             | m3  | 3,467     | 1 000,00 | 3 467,000   |
| 96.  | 26631021000002<br>2   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                         | m3  | 25,779    | 1 050,00 | 27 067,950  |
| 97.  | 26631021000002<br>20  | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                          | m3  | -5,236    | 1 050,00 | -5 497,800  |
| 98.  | 26631021000002<br>20  | Beton B20 F200 W6) C16/20 X0                                                          | m3  | 14,483    | 1 050,00 | 15 207,150  |
| 99.  | 26631021000002<br>3   | Beton B20 F200 W6) C16/20 XO                                                          | m3  | 20,563    | 1 050,00 | 21 591,150  |
| 100. | 26631021000005<br>0   | (B50 F300 W8) C40/50 XC4 XD3 XF4                                                      | m3  | 2,631     | 1 700,00 | 4 472,700   |
| 101. | 2663102100000<br>B20  | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XC1                                                        | m3  | 152,981   | 1 050,00 | 160 630,050 |
| 102. | 2663102100000<br>B200 | Beton (B20 F200 W6) C16/20 XO                                                         | m3  | 5,100     | 1 050,00 | 5 355,000   |
| 103. | 2663102100000<br>B25  | Beton B25 F200 W6) C35/45 XC4 XD3 XF4                                                 | m3  | 8,622     | 1 540,00 | 13 277,880  |
| 104. | 2663102100000<br>B45  | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                | m3  | 20,295    | 1 600,00 | 32 472,000  |
| 105. | 2663102100000<br>m    | Mortar                                                                                | m3  | 1,020     | 900,00   | 918,000     |
| 106. | 2663102100001         | Beton clasa...(pt.informatie)                                                         | m3  | 1,440     | 1 000,00 | 1 440,000   |
| 107. | 26631021010004<br>0   | (B40 F300 W8) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                      | m3  | 221,982   | 1 600,00 | 355 171,200 |
| 108. | 2663102101000b<br>30  | Beton gata preparat (B30 F200 W6) C25/30 X0                                           | m3  | 0,202     | 1 540,00 | 311,080     |
| 109. | 2663102101000b<br>40  | Beton gata preparat marca (B40 F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                            | m3  | 2,903     | 1 600,00 | 4 644,800   |
| 110. | 2663102101000b<br>401 | Beton gata preparat marca (B40 C25/30 XC4 XD1 XF2                                     | m3  | 5,040     | 1 600,00 | 8 064,000   |
| 111. | 2663102101000b<br>45  | Beton (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                | m3  | 0,695     | 1 600,00 | 1 112,000   |
|      | 2663102101000b        | beton polimeric B45 F300 W8) C40/50                                                   | m3  | 2,550     | 1 680,00 | 4 284,000   |

|      |                         |                                                                                                                                                                                                            |     |           |            |                   |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| 112. | b45                     | XC4 XD3 XF4                                                                                                                                                                                                |     |           |            |                   |
| 113. | 2664102102002           | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                     | m3  | 0,020     | 900,00     | 18,000            |
| 114. | 2664102102010           | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                         | m3  | 1,632     | 900,00     | 1 468,800         |
| 115. | 2666122800325p          | Bordura 10x18 cm porebrik C25/30<br>XC4 XD3 XF4 (B45 F300 W8) strat<br>beton (B15) C10/15 X0                                                                                                               | m   | 30,150    | 1 600,00   | 48 240,000        |
| 116. | 26661228005111          | Elemente pentru poduri din beton<br>armatElemente prefabricate din beton<br>armat, confectionate in uzina (стоимость<br>балок пролетного строения<br>22.16x1.3x0.93 м) (B50 F300 W8)<br>C40/50 XC1 XD2 XF4 | buc | 8,056     | 130 000,00 | 1 047 280,0<br>00 |
| 117. | 26661228005111          | Elemente pentru poduri din beton armat<br>лежни 4.1x0,5x0,63 м (B40 F200 W6)<br>C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                                         | buc | 4,028     | 7 000,00   | 28 196,000        |
| 118. | 266612280051p1          | Elemente pentru poduri din beton armat<br>плиты переходные 8,0x0,98x04 м (B40<br>F200 W6) C25/30 XC4 XD1 XF2                                                                                               | buc | 18,126    | 21 000,00  | 380 646,000       |
| 119. | 2666122800562           | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m                                                                                                                                                                               | m3  | 8,796     | 8 000,00   | 70 368,000        |
| 120. | 26661228005631          | Dala BA D-1                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,781     | 5 300,00   | 14 739,300        |
| 121. | 2666122800564P<br>1     | portal P1                                                                                                                                                                                                  | m3  | 7,581     | 6 500,00   | 49 276,500        |
| 122. | 2666122800611<br>B      | Balize 650x600x400x250 alb/rosu),<br>umplute cu nisip                                                                                                                                                      | buc | 47,329    | 800,00     | 37 863,200        |
| 123. | 2666122800611b<br>2-205 | Element prefabricat din beton armat<br>блок Б-2-20-25) (B45 f200 W6) C25/30<br>XC4 XD3 XF4                                                                                                                 | buc | 12,084    | 80,00      | 966,720           |
| 124. | 2666122800611b<br>5     | Element prefabricat din beton armat блок<br>Б-5) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3<br>XF4                                                                                                                       | buc | 38,266    | 250,00     | 9 566,500         |
| 125. | 2666122800611b<br>6     | Element prefabricat din beton armat B6<br>(B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                                                                                                                                 | buc | 88,616    | 190,00     | 16 837,040        |
| 126. | 2666122800611b<br>9     | Element prefabricat din beton armat блок<br>Б-9) (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3<br>XF4                                                                                                                       | buc | 4,028     | 270,00     | 1 087,560         |
| 127. | 26811260014721          | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                    | buc | 50,340    | 5,00       | 251,700           |
| 128. | 2682112205681           | Azbest crisoliticcal. II fulgi                                                                                                                                                                             | kg  | 1 138,960 | 2,00       | 2 277,920         |
| 129. | 26821122056811          | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                            | t   | 0,416     | 2 000,00   | 832,000           |
| 130. | 2682132600452           | Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe<br>baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic                                                                                                                          | m2  | 1 219,355 | 80,00      | 97 548,400        |
| 131. | 2682132600452t<br>m     | Tehnoelast Most                                                                                                                                                                                            | m2  | 170,733   | 120,00     | 20 487,960        |
| 132. | 2682132601626           | Carton bitumat                                                                                                                                                                                             | m2  | 7,776     | 60,00      | 466,560           |
| 133. | 2682132601800           | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                                      | m2  | 127,259   | 60,00      | 7 635,540         |
| 134. | 2682162204818           | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0<br>mm                                                                                                                                                            | kg  | 53,424    | 30,00      | 1 602,720         |
| 135. | 2710403642598           | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                          | kg  | 409,990   | 16,50      | 6 764,835         |
|      | 2710403702963           | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                        | kg  | 44,918    | 16,50      | 741,147           |

|      |                     |                                                       |     |            |           |             |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 136. |                     |                                                       |     |            |           |             |
| 137. | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm       | kg  | 42,168     | 14,22     | 599,629     |
| 138. | 2710602000078       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm       | kg  | 7,400      | 14,22     | 105,228     |
| 139. | 271060200100        | Otel beton                                            | kg  | 20 954,300 | 14,22     | 297 970,146 |
| 140. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                       | kg  | 132,666    | 15,00     | 1 989,990   |
| 141. | 2710703517201       | Armatura                                              | t   | 17,512     | 14,22     | 249,019     |
| 142. | 27107035172011      | Armatura AI                                           | t   | 3,830      | 14,22     | 54,463      |
| 143. | 27107035172013      | Armatura                                              | t   | 3 459,400  | 13,11     | 45 352,734  |
| 144. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                           | kg  | 84,676     | 15,22     | 1 288,768   |
| 145. | 2735725901259       | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert            | kg  | 16,217     | 38,00     | 616,246     |
| 146. | 27441259047701      | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                 | kg  | 13,856     | 300,00    | 4 156,800   |
| 147. | 2744137311238       | Cositor aliaj                                         | kg  | 9,167      | 15,00     | 137,505     |
| 148. | 2746133803141       | Sirma moale obisnuita D=1 mm                          | kg  | 314,314    | 15,22     | 4 783,859   |
| 149. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                 | kg  | 8 467,660  | 15,00     | 127 014,900 |
| 150. | 28111063012001      | Elemente metalice                                     | t   | 0,019      | 15 000,00 | 285,000     |
| 151. | 28111063013001      | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t   | 4,605      | 25 000,00 | 115 125,000 |
| 152. | 28111063013001<br>1 | Constructii metalice H4B W6 (11MO-1.1/2               | kg  | 6 410,000  | 40,00     | 256 400,000 |
| 153. | 28111063017941      | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30         | buc | 16,000     | 600,00    | 9 600,000   |
| 154. | 28111063017942      | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35         | buc | 25,000     | 600,00    | 15 000,000  |
| 155. | 28111063017943      | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40         | buc | 7,000      | 600,00    | 4 200,000   |
| 156. | 28111063017944      | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40         | buc | 40,000     | 600,00    | 24 000,000  |
| 157. | 2811236832352       | Burghiu widia                                         | buc | 403,855    | 25,00     | 10 096,375  |
| 158. | 2873122000751       | Piese forjate                                         | kg  | 873,045    | 18,50     | 16 151,332  |
| 159. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 0,450      | 18,50     | 8,325       |
| 160. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 42,340     | 38,00     | 1 608,920   |
| 161. | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8    | buc | 203,000    | 0,80      | 162,400     |
| 162. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                      | buc | 406,000    | 0,80      | 324,800     |
| 163. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                     | buc | 203,000    | 0,50      | 101,500     |
| 164. | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                         | kg  | 4,060      | 2,00      | 8,120       |
|      | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                       | kg  | 2,030      | 0,20      | 0,406       |

|      |                     |                                                                   |     |           |           |             |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 165. |                     |                                                                   |     |           |           |             |
| 166. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc | 406,000   | 0,50      | 203,000     |
| 167. | 2874145886954       | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                              | kg  | 3,000     | 18,50     | 55,500      |
| 168. | 2875274200100       | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ        | buc | 13,000    | 10,00     | 130,000     |
| 169. | 2875276311231       | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                              | buc | 275,010   | 23,00     | 6 325,230   |
| 170. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                | kg  | 203,265   | 18,50     | 3 760,403   |
| 171. | 2875276311633       | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof                    | kg  | 3 060,000 | 24,15     | 73 899,000  |
| 172. | 2875276311982       | Bratara zincata pentru burlane                                    | buc | 24,480    | 42,00     | 1 028,160   |
| 173. | 2875277301001       | Complect de parapet metalic                                       | t   | 9,250     | 50 000,00 | 462 500,000 |
| 174. | 28752773010012<br>7 | Complect de parapet metalic 11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5           | t   | 2,232     | 50 000,00 | 111 600,000 |
| 175. | 2875277301001<br>W5 | Complect de parapet metalic 11DO-U2-190-0.75) H3 W5               | t   | 2,654     | 50 000,00 | 132 700,000 |
| 176. | 2940606002180P<br>L | Piese de legatura a parapetului lestable                          | per | 46,000    | 100,00    | 4 600,000   |
| 177. | 4011106202741       | Energie electrica                                                 | kw  | 2 138,297 | 1,58      | 3 378,510   |
| 178. | 4029050             | Mortar de ciment                                                  | m3  | 2,691     | 800,00    | 2 152,800   |
| 179. | 40290501            | Mortar de ciment M150                                             | m3  | 6,039     | 800,00    | 4 831,200   |
| 180. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.          | m3  | 470,571   | 13,29     | 6 253,891   |
| 181. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3  | 3,837     | 13,29     | 50,994      |
| 182. | 4100126202818       | Apa                                                               | m3  | 3,895     | 13,29     | 51,765      |
| 183. | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                                          | buc | 0,190     | 500,00    | 95,000      |
| 184. | 530-0182            | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m   | 360,000   | 98,00     | 35 280,000  |
| 185. | 81184-1             | Beton hidrotehnic (B45 F200 W6) C25/30 XC4 XD3 XF4                | m3  | 11,444    | 1 800,00  | 20 599,200  |
| 186. | Cilti bituma        | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)                          | kg  | 181,000   | 48,00     | 8 688,000   |
| 187. | NISIP               | Nisip                                                             | m3  | 931,500   | 200,00    | 186 300,000 |
| 188. | Parapet metalic 11D | Parapet metalic 11DO-U3-250 (adaugator la norma DF59A)            | t   | 0,821     | 50 000,00 | 41 050,000  |
| 189. | re                  | rasini epoxidice                                                  | kg  | 143,350   | 240,00    | 34 404,000  |
| 190. | Rost                | Rost de dilatare tip Maurer D80 (complect)                        | m   | 23,800    | 11 440,00 | 272 272,000 |
| 191. | Sika mono-412       | Sika Mono Top-412                                                 | kg  | 0,734     | 100,00    | 73,400      |
| 192. | Sika Mono Top-612,  | Sika Mono Top-612, Sika Mono Top-910)                             | kg  | 27,000    | 50,00     | 1 350,000   |
| 193. | Sikadur-31 EF       | Sikadur-31 EF                                                     | kg  | 2,500     | 600,00    | 1 500,000   |

|  |  |                                       |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>8 343 738,70</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                     |      |         |        |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                        | h-ut | 10,639  | 150,00 | 1 595,850  |
| 2.  | 2811230007602  | Surubelnita electrica                                                               | h-ut | 35,657  | 50,00  | 1 782,850  |
| 3.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                             | h-ut | 675,000 | 1,00   | 675,000    |
| 4.  | 2862306820000  | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                               | h-ut | 1,072   | 350,00 | 375,200    |
| 5.  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                         | h-ut | 72,075  | 200,00 | 14 415,000 |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 53,990  | 150,00 | 8 098,500  |
| 7.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                | h-ut | 177,755 | 150,00 | 26 663,250 |
| 8.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                       | h-ut | 13,055  | 150,00 | 1 958,250  |
| 9.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                  | h-ut | 120,500 | 50,00  | 6 025,000  |
| 10. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                 | h-ut | 0,277   | 50,00  | 13,850     |
| 11. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,004   | 50,00  | 0,200      |
| 12. | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | h-ut | 48,211  | 50,00  | 2 410,550  |
| 13. | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                        | h-ut | 0,245   | 50,00  | 12,250     |
| 14. | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T                                                               | h-ut | 7,880   | 350,00 | 2 758,000  |
| 15. | 2922140006742  | Macara pe senile 20-29,9 TF                                                         | h-ut | 8,752   | 500,00 | 4 376,000  |
| 16. | 2922140007000  | Macara                                                                              | h-ut | 62,233  | 350,00 | 21 781,550 |
| 17. | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                        | h-ut | 8,256   | 250,00 | 2 064,000  |
| 18. | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                 | h-ut | 42,015  | 550,00 | 23 108,250 |
| 19. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                 | h-ut | 76,925  | 50,00  | 3 846,250  |
| 20. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                         | h-ut | 2,260   | 50,00  | 113,000    |
| 21. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                      | h-ut | 1,369   | 250,00 | 342,250    |
| 22. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                           | h-ut | 92,762  | 380,00 | 35 249,560 |
| 23. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                 | h-ut | 83,904  | 280,00 | 23 493,120 |
| 24. | 2952240004005  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                    | h-ut | 18,988  | 250,00 | 4 747,000  |
| 25. | 2952240004009  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor                                      | h-ut | 15,568  | 250,00 | 3 892,000  |
| 26. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                    | h-ut | 255,412 | 280,00 | 71 515,360 |
| 27. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                      | h-ut | 3,751   | 280,00 | 1 050,280  |
| 28. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                     | h-ut | 17,317  | 250,00 | 4 329,250  |
| 29. | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                      | h-ut | 21,977  | 280,00 | 6 153,560  |
| 30. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                      | h-ut | 10,680  | 450,00 | 4 806,000  |
| 31. | 2952240005000  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                        | h-ut | 18,988  | 550,00 | 10 443,400 |
| 32. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                        | h-ut | 65,172  | 550,00 | 35 844,600 |
| 33. | 2952260003000  | Excavator                                                                           | h-ut | 2,614   | 350,00 | 914,900    |
| 34. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                         | h-ut | 50,678  | 350,00 | 17 737,300 |
| 35. | 2952260003510  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 2,572   | 350,00 | 900,200    |
| 36. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                         | h-ut | 93,586  | 350,00 | 32 755,100 |
| 37. | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                       | h-ut | 9,911   | 350,00 | 3 468,850  |

|     |                |                                                                                                                     |      |         |        |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 38. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                            | h-ut | 16,936  | 350,00 | 5 927,600         |
| 39. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                 | h-ut | 5,160   | 350,00 | 1 806,000         |
| 40. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                               | h-ut | 23,561  | 350,00 | 8 246,350         |
| 41. | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                          | h-ut | 6,720   | 200,00 | 1 344,000         |
| 42. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                               | h-ut | 820,604 | 50,00  | 41 030,200        |
| 43. | 2952270003337  | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 16,957  | 220,00 | 3 730,540         |
| 44. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                            | h-ut | 427,587 | 50,00  | 21 379,350        |
| 45. | 2952270003371  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l                                                                                  | h-ut | 0,008   | 50,00  | 0,400             |
| 46. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                 | h-ut | 0,580   | 50,00  | 29,000            |
| 47. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)               | h-ut | 2,160   | 50,00  | 108,000           |
| 48. | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                            | h-ut | 74,221  | 90,00  | 6 679,890         |
| 49. | 2952270003722  | Instalaia GAYK TYP 250                                                                                              | h-ut | 13,055  | 400,00 | 5 222,000         |
| 50. | 2952270003723  | Centrala electrica mobila                                                                                           | h-ut | 35,657  | 50,00  | 1 782,850         |
| 51. | 2952270003729  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic                                          | h-ut | 1,682   | 50,00  | 84,100            |
| 52. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                    | h-ut | 0,007   | 50,00  | 0,350             |
| 53. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                           | h-ut | 0,544   | 90,00  | 48,960            |
| 54. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                               | h-ut | 12,572  | 150,00 | 1 885,800         |
| 55. | 2952270004024  | Mai pneumatic                                                                                                       | h-ut | 2,180   | 150,00 | 327,000           |
| 56. | 2952270004035  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                              | h-ut | 19,808  | 150,00 | 2 971,200         |
| 57. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                          | h-ut | 0,561   | 50,00  | 28,050            |
| 58. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)               | h-ut | 10,680  | 350,00 | 3 738,000         |
| 59. | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                             | h-ut | 9,911   | 350,00 | 3 468,850         |
| 60. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                 | h-ut | 0,224   | 50,00  | 11,200            |
| 61. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                    | h-ut | 108,457 | 400,00 | 43 382,800        |
| 62. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                     | h-ut | 33,200  | 350,00 | 11 620,000        |
| 63. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                  | h-ut | 13,420  | 400,00 | 5 368,000         |
| 64. | 3410520006737  | Macara pe pneuri 80-89,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                     | h-ut | 218,736 | 500,00 | 109 368,000       |
| 65. | 3410520006765  | Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele                                                                        | h-ut | 234,000 | 500,00 | 117 000,000       |
| 66. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut | 46,743  | 250,00 | 11 685,750        |
| 67. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                   | h-ut | 396,339 | 250,00 | 99 084,750        |
| 68. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                  | h-ut | 139,771 | 250,00 | 34 942,750        |
| 69. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                       | h-ut | 124,703 | 148,08 | 18 466,022        |
| 70. | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                   | h-ut | 8,600   | 250,00 | 2 150,000         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                                 |      |         |        | <b>942 633,28</b> |

|                                      |      |               |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Total                                | lei  | 10 902 849,56 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 24 % | 387 954,62    |
| Total                                |      | 11 290 804,18 |

|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| Cheltuieli de regie | 14 % | 1 580 712,59  |
| Total               |      | 12 871 516,77 |
| Beneficiu de deviz  | 6 %  | 772 291,01    |
| Total               |      | 13 643 807,78 |
| TVA                 | 20 % | 2 728 761,55  |

**Total deviz:** **16 372 569,33**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)