

OFERTĂ

Către CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI,

MUN. HINCEȘTI, STR. M. HÎNCU, 126

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți a S.A. „Drumuri Ialoveni” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Întreținerea drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncești (pe timp de vară).

COD CPV: 45233141-9

pentru suma de – **2 394 025,00** (două milioane trei sute nouăzeci și patru mii douăzeci și cinci, 00) lei MD fără TVA,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de – **478 805,00** (patru sute șaptezeci și opt mii opt sute cinci, 00) lei MD

suma totală va fi - **2 872 830,00** (două milioane opt sute șaptezeci și două mii opt sute treizeci, 00) lei MD inclusiv TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **pînă la data 31 decembrie 2019.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de 03.04.2019, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☒ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării 04.03.2019

Ștefan Caunov, în calitate de director, legal autorizat să semneze oferta pentru S.A. Drumuri Ialoveni.



[Handwritten signature]

Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 872 830,00 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor 1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	80,00	294,07 ----- 72,08	23 526,00 ----- 5 766,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti)	1 km	139,34	47,10 ----- 10,38	6 562,75 ----- 1 446,18
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00	0,54 ----- 0,17	10 827,20 ----- 3 459,60
4	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	100 000,00	0,18 ----- 0,18	17 874,60 ----- 17 874,60
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	591,59 ----- 591,59	11 831,83 ----- 11 831,83
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	107,25 ----- 107,25	3 217,43 ----- 3 217,43




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm K=0,70	buc	20,00	548,08 ----- 335,00	10 961,69 ----- 6 700,09
8	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,00	225,00 ----- 0,00	5 625,00 ----- 0,00
		Total	Lei			90 426,50
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				90 426,50 50 295,73
		1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara 1.2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	2 000,00	226,61 ----- 44,40	453 215,90 ----- 88 796,40
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	8 890,00 ----- 0,00	13 957,30 ----- 0,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,00	1 428,07 ----- 32,64	137 094,68 ----- 3 133,01
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	151,00	1 439,68 ----- 12,11	217 392,07 ----- 1 828,40
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1 000,00	16,86 ----- 2,16	16 855,73 ----- 2 156,48



[Handwritten signature and scribbles]

1	2	3	4	5	6	7
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	10,00	1 544,85 ----- 198,35	15 448,50 ----- 1 983,50
		Total	Lei			853 964,19
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				853 964,19 97 897,80
		1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,80	m2	705 480,00	0,22 ----- 0,03	156 292,60 ----- 21 152,55
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere	m3	200,00	680,61 ----- 57,66	136 121,73 ----- 11 532,00
		Total	Lei			292 414,34
		Total Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris Inclusiv salariu				292 414,34 32 684,55
		1.2.3. Intretinerea platformei drumului				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km	830,00	213,66 ----- 0,00	177 338,13 ----- 0,00
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	380,00	449,14 ----- 99,18	170 671,76 ----- 37 686,58
		Total	Lei			348 009,89
		Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu				348 009,89 37 686,58



1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3	10,00	1 240,20 ----- 0,00	12 402,00 ----- 0,00
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 750,00	11,25 ----- 0,00	19 687,50 ----- 0,00
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,00	516,00 ----- 0,00	5 160,00 ----- 0,00
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,00	188,44 ----- 98,02	1 884,39 ----- 980,22
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	553,33	19,18 ----- 1,15	10 611,87 ----- 638,10
24	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,33	54,20 ----- 54,20	722,49 ----- 722,49
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	4,00	1 365,15 ----- 143,57	5 460,58 ----- 574,29
		Total	Lei			55 928,84
		Total Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor inclusiv salariu				55 928,84 2 915,11



1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Rigola la Secareni				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,00	44,40 44,40	799,17 799,17
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,00	189,32 115,32	15 145,63 9 225,60
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 345,89 123,97	16 150,70 1 487,63
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	793,00	19,10 1,15	15 148,84 914,49
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,56	47,86 12,11	28 166,89 7 126,64
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,70	67,44 6,92	35 720,35 3 665,10
		<i>Total</i>	Lei			111 131,57
		Total Rigola la Secareni Inclusiv salariu				111 131,57 23 218,62
		<i>Total</i>	Lei			1 661 448,83
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				1 661 448,83 194 402,65
		<i>Total</i>	Lei			1 751 875,33



Lei

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intretinerea de rutina a drumurilor Inclusiv salariu				1 751 875,33 244 698,38
		2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		2.1. Executarea marcajului rutier				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	250,00	83,77 34,60	20 942,88 8 649,00
		<i>Total</i>	Lei			20 942,88
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				20 942,88 8 649,00
		2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	100,00	565,82 84,18	56 582,36 8 418,36
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	100,00	685,94 31,14	68 593,64 3 113,64
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc	70,00	23,67 16,14	1 656,94 1 130,14
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00	105,68 27,68	31 703,04 8 303,04
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00	73,60 58,81	5 887,73 4 705,06
		<i>Total</i>	Lei			164 423,71
		Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inclusiv salariu				164 423,71 25 670,23
		<i>Total</i>	Lei			185 366,59



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inclusiv salariu				185 366,59 34 319,23

		Total	Lei	1 937 241,92
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 778,96
		Cheltuieli directe		2 000 020,88
		Cheltuieli de regie	14 %	280 002,92
		Beneficiu de deviz	5 %	114 001,19
		Total		2 394 025,00
		TVA	20 %	478 805,00
				2 872 830,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 017,62



Intocmit

Ofertant, SA Drumuri Ialoveni, Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect:

Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe
teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

Investitor:

Consiliul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor				
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			294,07 ----- 72,08
	7124030010900	Drumar	h-om	1,25	57,66	72,08
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,20	185,00	222,00
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti)	1 km			47,10 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	204,00	36,72
3	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,54 ----- 0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,001	57,66	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002	57,66	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	368,38	0,37
4	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,18 ----- 0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 ----- 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,59
6	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25 ----- 107,25
	931006001992	Piesagist-floricultur	h-om	1,86	57,66	107,25
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm K=0,70	buc			548,08 ----- 335,00
	8141260000100	Fasonator	h-om	4,20	57,66	169,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,10	57,66	165,48
	34105200005701	Autoturn	h-ut	1,00	290,00	203,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,80	18,00	10,08
8	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			225,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	1,00	225,00	225,00
		1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
		1.2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			226,61 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 322,00	152,03
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,10	204,00	20,40
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	210,00	2,94
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	13,47	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	204,00	1,63
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 890,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,03	8 500,00	8 755,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	450,00	135,00
11	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 428,07 ----- 32,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	57,66	32,64
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,01	1 322,00	1 335,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	210,00	16,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	325,00	43,23
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 439,68 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 322,00	1 335,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,00	8,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	325,00	43,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 250,00	40,75
13	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			16,86 ----- 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	57,66	1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	700,00	2,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	8 500,00	4,25
	29522200000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	450,00	7,51
	29522400040002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	210,00	0,10
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	19,50	0,03
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			1 544,85 ----- 198,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,44	57,66	198,35
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,07	8 500,00	595,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,67	450,00	751,50
		1.2.2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder K=0,80	m2			0,22 ----- 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	368,38	0,19

1	2	3	4	5	6	7
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			680,61 ----- 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,24	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,76	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,27	325,68	413,61
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,102	325,68	33,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,257	250,00	64,25
	1212121212121	Apa	m3	0,25	30,34	7,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	368,38	15,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,35	4,96
		1.2.3. Intretinerea platformei drumului				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km			213,66 ----- 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,58	368,38	213,66
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			449,14 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	368,38	349,96
		1.2.4. Intretinere curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (desfundarea intrarilor/iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3			1 240,20 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	260,00	1 240,20
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	225,00	11,25
21	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			516,00 ----- 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,72	300,00	516,00
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			188,44 ----- 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	16,67	4,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 375,00	6,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 375,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 375,00	67,50
23	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			19,18 ----- 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	17,80	17,80
	2746138803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	15,00	0,23



1	2	3	4	5	6	7
24	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			54,20 ----- 54,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,94	57,66	54,20
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,825	0,00	0,00
25	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 365,15 ----- 143,57
	71230110200	Betonist	h-om	1,25	57,66	72,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,24	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,008	1 209,91	1 219,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,323	6,14	1,98
		1.2.5. Rigola la Secareni				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40 ----- 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	57,66	44,40
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			189,32 ----- 115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,82	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	0,00	0,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	16,67	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 375,00	10,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 375,00	3,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	3 375,00	54,00
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 345,89 ----- 123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,95	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,008	1 209,91	1 219,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9	h-ut	0,38	6,14	2,33
29	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			19,10 ----- 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	17,80	17,80
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,01	15,00	0,15
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,86 ----- 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	46,57	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	0,00	0,00
31	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			67,44 ----- 6,92



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	60,00	60,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	46,57	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,65	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	0,00	0,00
		2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		2.1. Executarea marcajului rutier				
32	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			83,77 ----- 34,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	43,33	32,13
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	27,78	10,01
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	0,114	28,33	3,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	77,10	3,70
		2.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
33	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			565,82 ----- 84,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,31	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,15	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,00	383,64	383,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10	980,00	98,00
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Коэффициент к материалам=1,00	buc			685,94 ----- 31,14
	7123011000200	Betonist	h-om	0,26	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,28	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie)	buc	1,00	650,00	650,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,00	0,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	0,00	0,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	0,82	3,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,38	1,52
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	0,00	0,00
35	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			23,67 ----- 16,14
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,28	57,66	16,14
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	37,00	1,09
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,132	37,00	4,88
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,042	37,00	1,55
36	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			105,68 ----- 27,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,00	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,00	78,00	78,00
37	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			73,60 -----



1	2	3	4	5	6	7
						58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,88	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,21	45,00	9,45
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,10	45,00	4,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,03	27,78	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Ofertant, SA Drumuri Ialoveni
Director S. Caunov

Investitor

Consiliul Raional Hincesti



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de intretinere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de vara)

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 872 830,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	121,00	57,66	6 976,86
2.	7123011000200	Betonist	h-om	26,00	57,66	1 499,16
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,40	57,66	945,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,93	57,66	1 552,59
5.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	160,10	57,66	9 231,37
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,00	57,66	5 766,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	68,00	57,66	3 920,88
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 574,40	57,66	90 779,90
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,40	57,66	4 059,26
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	19,60	57,66	1 130,14
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,00	57,66	1 729,80
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,42	57,66	1 061,86
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,09	57,66	9 807,59
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	58,80	57,66	3 390,41
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 338,50	57,66	77 177,98
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,80	57,66	3 217,43
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	406,13	57,66	23 417,58
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	455,00	57,66	26 235,30
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,45	57,66	7 117,90
Total manopera						279 017,62

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,37	0,00	0,00
2.	1111000100013 1	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	96,96	1 322,00	128 181,12
3.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	29,36	28,33	831,63
4.	1212121212121	Apa	m3	50,00	30,34	1 517,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	20,40	325,68	6 643,87
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	254,00	325,68	82 722,72



[Handwritten signature]

7.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	4,00	700,00	2 800,00
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm (savura)	m3	51,40	250,00	12 850,00
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	382,51	1 322,00	505 678,22
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,40	0,00	0,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,26	3 375,00	877,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,48	3 375,00	4 995,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	3 375,00	337,50
14.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,70	60,00	31 782,00
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,40	27,78	66,67
16.	2320187315789	Decofrol	kg	10,80	25,00	270,00
17.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	2,32	8 500,00	19 695,35
18.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,20	8 500,00	10 200,00
19.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,50	8 500,00	4 250,00
20.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,00	45,00	360,00
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,80	45,00	756,00
22.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	2,94	37,00	108,78
23.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	185,40	43,33	8 033,38
24.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,06	37,00	76,15
25.	24301261032201	Vopsea alba	kg	9,24	37,00	341,88
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,53	46,57	397,43
27.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	90,12	27,78	2 503,67
28.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	100,00	650,00	65 000,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,37	1,65	36,90
30.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,00	78,00	23 400,00
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,00	980,00	9 800,00
32.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,13	1 209,91	19 513,43
33.	271060200100	Otel beton	kg	1 346,33	17,80	23 964,67
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,50	15,00	142,50
35.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	16,23	15,00	243,45
36.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	100,00	383,64	38 364,00
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,56	35,00	20 599,60
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,10	16,67	201,71
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,59	50,00	279,56
40.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	11,00	0,00	0,00
41.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	200,00	0,00	0,00
42.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	400,00	0,82	328,00
43.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	200,00	0,00	0,00
44.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	4,00	0,00	0,00
45.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	400,00	0,38	152,00
47.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,00	0,00	0,00
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,00	0,00	0,00
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,95	0,00	0,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 028 301,70

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,50	19,50	29,25
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	200,00	204,00	40 800,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	12,00	77,10	925,20
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	17,17	450,00	7 726,95
5.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	16,70	450,00	7 515,00
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	481,40	368,38	177 338,13
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	756,25	368,38	278 587,23
8.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,50	210,00	105,00
9.	29522400040040	Compactor	h-ut	28,00	210,00	5 880,00
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,85	325,00	10 676,58
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	51,60	325,00	16 770,00
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,79	210,00	2 896,17
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,92	1 250,00	6 153,25
14.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	17,20	300,00	5 160,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,70	260,00	12 402,00
16.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	16,00	13,47	215,50
17.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,85	6,14	35,93
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	41,08	204,00	8 380,56
19.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	11,20	18,00	201,60
20.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,00	185,00	17 760,00
21.	3410520005701	Autoturn	h-ut	14,00	290,00	4 060,00
22.	3410520005703	Autobasculanta	h-ut	25,00	225,00	5 625,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87,50	225,00	19 687,50
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,00	198,35	991,75
Total utilaje de construcții						629 922,60

Total	Lei	1 937 241,92
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 778,96



Cheltuieli directe		2 000 020,88
Cheltuieli de regie	14 %	280 002,92
Beneficiu de deviz	5 %	114 001,19
Total		2 394 025,00
TVA	20 %	478 805,00

Total deviz: **2 872 830,00**



Intocmit

Ofertant, SA Drumuri Ialoveni, Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)