

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 222 290,23 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	540,900	33,680 33,500	18 217,512 18 120,150
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,223		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,180		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,454		
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde - verificarea si depistarea punctelor de izolat, prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	108,000	195,877 78,000	21 154,694 8 424,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,480		
	2811237321800 2	Materiale pentru armare - Uniflex EPP, sau similare	m2	124,589		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,480		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,472		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,992		
	4100126202818	Apa	m3	0,267		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,324		
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	540,900	8,901 2,000	4 814,496 1 081,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,636		

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,000	55,500 55,500	444,000 444,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,880		
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	72,240 0,000	577,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,064		
Total Lucrari de constructie						163 600,473
Total			lei		163 600,47	
Asigurarea sociala			24,00 %		15 218,21	
Transport			1,00 %		992,87	
Total			100,00 +		179 811,55	
Cheltuieli de regie			2,00 %		3 596,23	
Total			100,00 +		183 407,78	
Beneficiu			1,00 %		1 834,08	
Total			100,00 +		185 241,86	
TVA			20,00 %		37 048,37	

Total deviz:

222 290,23

Intocmit

Verificat



Steluta



Stelco

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IET nr. 105**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 222 290,23 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,000	50,00	100,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,360	50,00	33 918,000
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,223	50,00	12 711,150
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,912	50,00	1 445,600
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,880	50,00	444,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,809	50,00	14 390,450
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,000	50,00	400,000
Total manopera						63 409,20

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	342,390	18,20	6 231,498
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111	280,00	31,080
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,992	23,33	2 076,183
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,480	14,00	3 114,720
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,270	23,00	3 732,210
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,168	23,00	26,864
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,514	7,50	131,355
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,472	2,00	622,944
9.	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	658,196	55,00	36 200,780
10.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	658,196	60,00	39 491,760
11.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	116,760	3,50	408,660
12.	28112373218002	Materiale pentru armare - Uniflex EPP, sau similare	m2	124,589	55,00	6 852,395
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	667,200	0,55	366,960
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,541	0,00	0,000
15.	4100126202818	Apa	m3	0,267	0,00	0,000
Total materiale de constructii						99 287,41

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,818	3,00	32,454
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,414	3,00	163,242
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,616	3,00	97,848

4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620	20,00	32,400
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,064	280,00	577,920
Total utilaje de constructii						903,86

Total:


Total	lei	163 600,47
Asigurarea sociala	24,00 %	15 218,21
Transport	1,00 %	992,87
Total	100,00 +	179 811,55
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 596,23
Total	100,00 +	183 407,78
Beneficiu	1,00 %	1 834,08
Total	100,00 +	185 241,86
TVA	20,00 %	37 048,37

Total deviz:

222 290,23

Intocmit

Verificat



Steele

Investitor

DETS sec. Riscani

Obiect

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105



Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Reparatia acoperisului (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			33,680
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	3,00	0,180
2	RpCE36A	Executarea remediilor locale la hidroizolatii (Cuprinde - verificarea si depistarea punctelor de izolat, prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			195,877
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	50,00	28,000
	28112373218002	Materiale pentru armare - Uniflex EPP, sau similare	m2	1,1200	55,00	63,448
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	14,00	28,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,00	5,768
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,288
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,33	19,224
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	3,00	0,009
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			8,901
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	23,00	6,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,001
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2			207,904
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1500	55,00	66,729
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1500	60,00	72,795
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	3,00	0,060
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			222,937
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1750	55,00	68,179
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau	m2	1,1750	60,00	74,377

1	2	3	4	5	6	7
		similare				
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	3,00	0,060
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			19,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,50	3,675
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			18,923
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	7,50	1,181
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,00	0,242
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
10	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit
SRL "ROM-VIC"



Stancu

Investitor
