

# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

## OFERTĂ

Către Consiliul raional Criuleni  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)  
Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, in calitate de Administrator

reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL  
(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **"Lucrari de renovare a sectorului de drum cu beton armat s. Milestii Mici, spre Liceu"**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **426 061,59** (patru sute douazeci si sase mii saizeci si una lei, 59 bani) lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **85 212,32** (optzeci si cinci mii doua sute doisprezece lei, 32 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate in **90 (nouazeci) zile lucratoare.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **11.06.19**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 04 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL  
(denumirea/numele ofertantului)


## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de    % (din prețul total oferat) și constituie    mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 (douazeci si patru) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



# Renovarea unui sector de drum spre liceu cu beton armat

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 03

Valoarea de deviz 511 273,91 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 03:						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	490,700	57,66	28 293,76
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	92,400	57,66	5 327,78
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	118,800	57,66	6 850,01
4.	7129020012800	Pavator	h-om	62,500	57,66	3 603,75
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,500	57,66	490,11
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	87,000	57,66	5 016,42
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,350	57,66	4 690,64
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,200	57,66	934,09
<b>Total manopera</b>						<b>55 206,56</b>

### Materiale:

1.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	19,745	27,00	533,12
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,300	255,00	5 176,50
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,900	255,00	31 084,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,400	150,00	2 160,00
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,138	2 800,00	386,40
6.	2010102903579	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,119	2 800,00	333,20
7.	2010102904755	Dulap rasinos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942	m3	0,138	2 800,00	386,40
8.	2010237318750	Distantieri	buc	924,000	0,10	92,40
9.	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	1,102	75,00	82,65
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,101	9,50	0,96
11.	2320156200901	Motorina	kg	103,020	13,00	1 339,26
12.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	4,808	25,00	120,20
13.	2320187315789	Decofrol	kg	11,016	18,00	198,29
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	73,831	9,50	701,39
15.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	470,000	7,00	49 490,00
16.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	454,500	7,00	3 181,50
17.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1 111,000	14,00	15 554,00
18.	2663102100000	Beton	m3	51,200	850,00	128 520,00
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,595	1 500,00	892,50



20.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	78,982	0,40	31,59
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	87,150	9,50	827,93
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,400	10,90	167,86
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	30,800	16,50	508,20
24.	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	11,016	16,50	181,76
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 110,800	16,50	51 328,20
26.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	9,180	13,00	119,34
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	69,050	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>293 398,15</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,100	215,00	881,50
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,848	171,90	317,67
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	7,200	35,00	252,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,635	233,92	2 019,90
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	703,500	1,00	703,50
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,800	221,04	5 702,83
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,053	195,00	595,34
8.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	22,700	15,00	340,50
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	20,250	15,00	303,75
10.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,360	27,45	37,33
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	27,200	75,50	2 053,60
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,325	150,00	798,75
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,350	128,80	4 295,48
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>18 302,15</b>

Total	lei	366 906,86
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	12 421,48
Total	100,00 +	379 328,34
Cheltuieli de regie	8,00 %	30 346,27
Total	100,00 +	409 674,61
Beneficiu de deviz	4,00 %	16 386,98
Total	100,00 +	426 061,59
TVA	20,00 %	85 212,32

**Total deviz:**

**511 273,9**

**1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Renovarea unui sector de drum spre liceu cu beton armat

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 03

Valoarea de deviz 511 273,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m <sup>2</sup>	10,000	33,13 14,41	331,29 144,15
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m <sup>3</sup>	0,500	741,52 0,00	370,76 0,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m <sup>2</sup>	1 000,000	0,19 0,04	189,53 37,48
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	0,640	930,22 0,00	595,34 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	83,200	9,60 0,00	798,75 0,00
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m <sup>2</sup>	1 000,000	3,21 2,88	3 210,49 2 883,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>5 496,16 3 064,63</b>
		<b>2. Imbracaminte rutiera V=200 mlx5,0 m</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=100 mm	m <sup>3</sup>	100,000	465,99 34,60	46 599,09 3 459,60



1	2	3	4	5	6	7
8	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile	m2	90,000	108,05 86,49	9 724,14 7 784,10
9	IzF51A	Pelucula tehnica	m2	1 000,000	74,46 5,02	74 463,92 5 016,42
10	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	3 080,000	19,04 2,02	58 630,07 6 215,74
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	150,000	1 065,60 178,17	159 840,47 26 725,41
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	170,000	47,16 9,23	8 017,81 1 568,35
13	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	170,000	24,32 8,07	4 135,20 1 372,31
		<b>Total Imbracaminte rutiera V=200 mlx5,0 m Inclusiv salariu</b>				<b>361 410,70 52 141,93</b>

	Total	lei	366 906,86
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	12 421,48
	Total	100,00 +	379 328,34
	Cheltuieli de regie	8,00 %	30 346,27
	Total	100,00 +	409 674,61
	Beneficiu de deviz	4,00 %	16 386,98
	Total	100,00 +	426 061,59
	TVA	20,00 %	85 212,32
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>511 273,91 55 206,56</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Renovarea unui sector de drum spre liceu Investitor  
cu beton armat**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			33,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	233,92	18,71
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			741,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	233,92	741,52
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	233,92	0,15
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			930,22
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21 -0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	195,00	930,22
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	233,92	0,33
		<b>2. Imbracaminte rutiera V=200 mlx5,0 m</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=100 mm	m3			465,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	255,00	51,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	221,04	57,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	128,80	1,93
8	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri re folosibile inclusiv sprijinirile	m2			108,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904755	Dulap rasinos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942	m3	0,0015	2 800,00	4,29
	2010102903579	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0013	2 800,00	3,70



1	2	3	4	5	6	7
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	13,00	1,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,20
	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	0,1200	16,50	2,02
	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0,0120	75,00	0,92
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	2 800,00	4,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0800	35,00	2,80
9	IzF51A	Pelucula tehnica	m2			74,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	57,66	5,02
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	7,00	49,49
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	7,00	3,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,55
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,0227	15,00	0,34
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	215,00	0,88
10	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			19,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,90	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 065,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	850,00	856,80
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	150,00	14,40
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	9,50	5,52
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	9,50	0,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	15,00	2,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	128,80	3,99
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			47,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	75,50	12,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	128,80	20,61
13	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m			24,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	9,50	4,13
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	25,00	0,71
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	27,00	3,14
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	0,40	0,19
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	13,00	7,88
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	27,45	0,22

APROBAT:

Investitor

L.S.



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/rl 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgoreniilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDMMD2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“Lucrari de renovare a sectorului de drum cu beton armat s. Milestii Mici, spre Liceu,  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018	
		90 zile /Luni	
1.	Organizare de șantier		
	1. Lucrări de pregătitoare	40 zile	
	2. Imbracaminte rutiera V=200 mlx5,0 m	50 zile	



Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Pelivan Ecaterina  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: "Staci Grup" SRL

