

**Sistemul de apeduct si canalizare
in s. Tarasova, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. CL-0,4kV L-0,02km**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБ6ШВ-0,66 сеч. 5x10мм2)	100 m	0,27
2		Cablu de forta АПсБ6ШВ-0,66 сеч. 5x10мм2	m.l.	27,00
3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,20
4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,20
5	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка коцевая	buc	2,00
6		Mufa de capat 5x10mm2	buc	2,00
7	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06
8		Teava din otel Dn40mm	m.l.	6,00
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
9		Caramida de constructie	buc	108,00
10		Nisip	m3	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.