

Amenajarea terenului sportiv cu dale de cauciuc (30x18 cm) in curtea blocului de locuinte din str. Matei Basarab, 9/1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 152 678,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2.415	41,11	99.281
2.	7123010010200	Betonist	h-om	324.020	41,11	13 320.462
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	124.000	41,11	5 097.640
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	156.600	41,11	6 437.826
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	68.360	41,11	2 810.280
6.	7129020012800	Pavator	h-om	161.794	41,11	6 651.351
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21.520	41,11	884.687
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5.480	41,11	225.283
9.	7212030022700	Sudor	h-om	41.877	41,11	1 721.563
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57.120	41,11	2 348.203
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12.125	41,11	498.459
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	68.185	41,11	2 803.085
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	40.800	41,11	1 677.288
14.	7422010060100	Timplar	h-om	57.177	41,11	2 362.879
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	339.850	41,11	13 971.234
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	372.407	41,11	15 309.651
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67.245	41,11	2 764.442
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	86.130	41,11	3 540.804
		Total manopera				82 524.42

Materiale:

1.	111122200006	Proiector cu halogen	buc	4.020	550,00	2 211.000
2.	141122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 15-25 mm	m3	0.785	275,00	215.875
3.	141122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-63 si 63-90 mm	m3	9.779	275,00	2 689.225
4.	142110220006	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	124.200	275,00	34 155.000



	8					
5.	142110220008 2	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	42.747	275,00	11 755,425
6.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.064	175,00	186,200
7.	142110220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7.966	175,00	1 394,050
8.	142110220054 6	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.385	175,00	67,375
9.	142110220054 7	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.599	175,00	1 154,825
10.	142110220058 7	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45.796	175,00	8 014,300
11.	142110220080 1	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	9 189,180	1,70	15 621,606
12.	142120220600 0	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1.971	175,00	344,925
13.	175212733476 0	Plasa din rejon	buc	4.284	7 500,00	32 130,000
14.	1752752	Poarta de fotbal 2x3 m., cu plasa	buc	2.000	8 215,00	16 430,000
15.	201010290090 0	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.040	2 500,00	100,000
16.	201010290090 5	Lemn rotund de foioase	m3	3.216	2 500,00	8 040,000
17.	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	5.500	3 500,00	19 250,000
18.	201010290434 0	Dulapi de rasinoase	m3	0.040	2 500,00	100,000
19.	201010290690 0	Rigle de rasinoase	m3	1.680	3 500,00	5 880,000
20.	201010291416 4	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1.188	3 500,00	4 158,000
21.	201023731875 0	Distantieri	buc	930.000	0,50	465,000
22.	232018731578 9	Decofrol	kg	2.400	12,00	28,800
23.	241111590451 2	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.716	8,00	21,728
24.	241354730816 4	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.817	10,00	18,170
25.	241414732748 3	Lignolineum	kg	24.420	35,00	854,700
26.	243012610352 9	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1.782	45,00	80,190
27.	251320662152 2	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.005	0,95	0,955
28.	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	392.200	1,75	686,350
29.	265112210002 7	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	123.200	1,75	215,600
30.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 459,060	1,75	32 303,355
31.	265112210044 2	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 211,210	1,75	2 119,618
32.	266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare	m2	78,155	105,00	8 206,275
33.	266112640870 1	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	26.400	2,20	58,080
34.	266612280028 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	85,425	120,83	10 321,903
35.	266612280028 6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	96,480	120,83	11 657,678
36.	267011220505 0	Placi PFL dur 6 mm	m2	51,070	15,00	766,050
37.	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15.500	15,00	232,500



	0					
38.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OL I 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	515,00	2 396,810
39.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,600	22,00	123,200
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,000	15,00	45,000
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D= 1 mm	kg	31,000	15,00	465,000
42.	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	608,596	625,00	380 372,500
43.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	385,200	65,00	25 038,000
44.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	173,686	55,00	9 552,730
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,900	17,25	84,525
46.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 130,000	17,25	19 492,500
47.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 400,000	15,00	21 000,000
48.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	66,000	15,00	990,000
49.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	33,000	12,50	412,500
50.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 131,000	17,10	53 540,100
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,140	15,00	362,100
52.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,544	33,00	248,952
53.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,950	2,20	26,290
54.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	264,000	0,50	132,000
55.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	264,000	0,50	132,000
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,950	2,20	26,290
57.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,950	2,20	26,290
58.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	528,000	0,50	264,000
59.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	15,00	11,430
60.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	26,400	15,00	396,000
61.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	291,829	22,00	6 420,238
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,540	42,00	64,680
63.	3130134817404	Cablu de energie	m	137,280	15,50	2 127,840
64.	3150145100281	Lampa halogen	buc	4,020	75,00	301,500
Total materiale de constructii						757 519,34

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 1FM	h-ut	0,560	185,00	103,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,360	55,00	2 494,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,680	36,00	816,480
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,170	185,00	401,450



5.	295216000720	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4.563	16,00	73,008
6.	295224000401	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1.987	125,00	248,375
7.	295227000371	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	34.800	55,00	1 914,000
8.	295227000760	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.394	16,00	38,304
9.	295227000761	Masina pentru acoperire	h-ut	18.954	125,00	2 369,250
10.	311050000300	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,544	33,00	248,952
11.	341052000137	Automacara 5 tf	h-ut	8,700	185,00	1 609,500
12.	341052000672	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,855	225,00	2 667,375
13.	341054000000	Autobasculanta-5t	h-ut	12,900	185,00	2 386,500
14.	341054000560	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,177	55,00	9,735
Total utilaje de constructii						15 381,33

Total	lei	855 425,09
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 567,99
Transportarea materialelor	3,00 %	22 725,58
Cheltuieli de regie	4,00 %	35 868,74
Beneficiul de deviz	3,00 %	27 977,62
Total	100,00 +	960 565,02
TVA	20,00 %	192 113,01

Total deviz:

1 152 678,03

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea terenului sportiv cu dale de cauciuc (30x18 cm) in curtea blocului de locuinte din str. Matei Basarab, 9/1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de sport				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			270,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	41,11	270,504
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			22,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	41,11	22,199
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,11	0,329
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,11	0,103
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,11	0,041
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	10,00	0,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	8,00	0,005
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	185,00	0,037
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,11	344,502
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			45,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,11	45,632
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			47,73
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	185,00	47,730
8	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m			163,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	41,11	7,811
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	41,11	17,677
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,75	2,625
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	175,00	0,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	175,00	13,475
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,83	121,434
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			387,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,11	40,699
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	275,00	316,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	36,00	7,560



1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,100
10	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			19,83
						2,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,11	1,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,11	0,411
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,10	17,271
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	185,00	0,130
11	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3			1 375,34
						429,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	41,11	226,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	41,11	203,494
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	1,75	541,575
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	175,00	138,179
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	275,00	199,238
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	185,00	27,750
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din dale de cauciuc, 500x500x30 mm, culoare maro	m2			688,77
						5,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	41,11	5,077
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	1,0300	625,00	644,394
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	55,00	5,957
	1421102200801	Nisip cuartos 1.M. fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,70	28,929
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	16,00	0,024
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	125,00	4,388
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			179,44
						2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	41,11	2,220
	2774413590401	Dale din cauciuc	m2	0,1440	625,00	90,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	65,00	69,550
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	55,00	17,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	16,00	0,070
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata patrata 50x50 mm)	t			16 163,98
						739,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	41,11	591,984
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	41,11	73,998
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	41,11	36,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	41,11	36,998
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	2873155901340	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	33,00	31,320
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	10,00	1,509
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	8,00	1,760
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	22,00	88,000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	17,25	60,375
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	33,00	31,320
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	225,00	180,000
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata 80x80 mm)	t			16 163,98
						739,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	41,11	591,984
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	41,11	73,998
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	41,11	36,999
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	2873155901340	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	33,00	31,331
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	2,20	9,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	10,00	1,509

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	8,00	1,760
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	22,00	88,000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,5000	17,25	60,375
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	33,00	31,331
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	225,00	180,000
16	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stâlpi avînd 2 m distanță din ax în ax, montate pe stâlpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm și rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, înălțimea gardului fiind de 1 m	m			248,53 67,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	41,11	55,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0200	2 500,00	50,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	35,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250	3 500,00	87,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1150	15,00	1,725
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	35,00	6,475
17	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stâlpi avînd 2 m distanță din ax în ax, montate pe stâlpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm și rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, înălțimea gardului fiind de 2 m	m			359,97 53,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,11	43,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0280	2 500,00	70,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0150	3 500,00	52,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0500	3 500,00	175,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1700	15,00	2,550
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	35,00	6,475
18	CE35A	Plasa de siguranță, re folosibilă, utilizată la executarea învelitorii construcțiilor (ochi 12x12 cm, grosime frînghie - 2 mm)	m2			84,67 5,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	41,11	5,755
	1752127334760	Plasa din rețea	buc	0,0100	7 500,00	78,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
19	TsH38A	Montare porți și stâlpi la teren de fotbal (3x2 m) cu plase, stîlp și plasa volei și cos de basket	buc			13 161,50 1 201,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	41,11	112,641
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	41,11	103,186
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	41,11	552,107
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	41,11	378,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	41,11	55,087
	2722103111446	Teava const. f. S. le 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	515,00	1 198,405
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,75	272,002
	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	275,00	99,825
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	175,00	50,225
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 500,00	2 079,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	45,00	40,095
	1752752	Poarta de fotbal 2x3 m., cu plasa	buc	1,0000	8 215,00	8 215,000
20	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			196,53 42,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,11	41,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,11	1,299
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuar	m2	1,0150	105,00	106,575
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,75	27,528
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,875
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	175,00	14,998
	288116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	42,00	0,840
21	RpDD01A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare și innoroire	m3			547,28 91,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	41,11	27,544
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	41,11	64,132
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2700	275,00	349,250
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	275,00	28,050
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	175,00	44,795

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	125,00	32,256
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	55,00	1,264
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			152,20 24,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,75	5,110
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	175,00	1,400
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,83	121,434
23	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			23 286,61 3 494,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,11	1 747,175
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	41,11	1 223,004
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,11	349,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,11	174,699
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	17,25	17 250,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	33,00	181,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,20	11,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,20	11,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,20	11,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	10,00	4,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	8,00	4,800
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	33,00	181,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	225,00	2 137,500
24	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice	m2			237,81 57,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900	41,11	48,921
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	41,11	2,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,11	6,167
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,0000	22,00	132,924
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	1,0500	45,00	47,581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0,160
25	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc			659,61 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,11	31,244
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	1,0000	550,00	552,750
	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000	75,00	75,375
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,95	0,239
26	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m			39,94 5,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	41,11	5,755
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0400	15,50	16,120
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,125
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,500
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	15,00	3,000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil M 8 x 30	buc	2,0000	0,50	1,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,20	0,440
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,000
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			157,33 69,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,11	10,277
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,11	59,810
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	5,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	2 500,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3			1 375,33 429,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	41,11	226,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	41,11	203,494
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	1,75	547,575
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	175,00	138,162
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	275,00	199,238
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	185,00	27,750

APROBAT:

Intocmit

Medalmir SRL

(functie, semnatura, nume, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

**Amenajarea terenului sportiv cu
dale de cauciuc (30x18 cm) in
curtea blocului de locuinte din
str. Matei Basarab, 9/1**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 152 678,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de sport				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	6,000	270,50 270,50	1 623,02 1 623,02
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	100,000	22,20 22,20	2 219,94 2 219,94
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 800,000	0,52 0,47	1 452,72 1 323,74
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,000	344,50 344,50	2 067,01 2 067,01
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,000	45,63 45,63	2 281,61 2 281,61
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,000	51,39 51,39	2 569,38 2 569,38
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	50,000	47,73 0,00	2 386,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
8	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	96,000	163,72 25,49	15 717,35 2 446,87
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	108,000	387,61 40,70	41 861,76 4 395,48
10	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3 100,000	19,83 2,06	61 476,10 6 372,05
11	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	54,000	1 375,34 429,60	74 268,40 23 198,37
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din dale de cauciuc, 500x500x30 mm, culoare maro	m2	540,000	688,77 5,08	371 934,68 2 741,63
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	360,000	179,44 2,22	64 598,52 799,18
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata patrata 50x50 mm)	t	0,550	16 163,98 739,98	8 890,19 406,99
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava profilata 80x80 mm)	t	0,850	16 163,98 739,98	13 739,38 628,98
16	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	60,000	248,53 67,83	14 911,89 4 069,89
17	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de	m	72,000	359,97 57,44	25 917,70 3 847,90



1	2	3	4	5	6	7
		24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m				
18	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (ochi 12x12 cm, grosime fringhie - 2 mm)	m2	408,000	84,67 5,76	34 543,48 2 348,20
19	TsH38A	Montare porti si stilpi la teren de fotbal (3x2 m) cu plase, stilp si plasa volei si cos de basket	buc	2,000	13 161,50 1 201,23	26 323,00 2 402,47
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	77,000	196,53 42,92	15 133,12 3 304,75
21	RpDD01A	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	7,700	547,28 91,68	4 214,04 705,90
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm	m	85,000	152,20 24,25	12 936,92 2 061,67
23	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,130	23 286,61 3 494,31	26 313,87 3 948,57
24	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi metalice	m2	48,300	237,81 57,14	11 486,12 2 760,00
25	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	4,000	659,61 31,24	2 638,42 124,97
26	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	132,000	39,94 5,76	5 272,13 759,71

1	2	3	4	5	6	7
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	157,33 69,89	3 146,54 1 397,74
28	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	4,000	1 375,33 429,60	5 501,30 1 718,40
		Total Teren de sport Inclusiv salariu				855 425,09 82 524,42

	Total	lei	855 425,09
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 567,99
	Transportarea materialelor	3,00 %	22 725,58
	Cheltuieli de regie	4,00 %	35 868,74
	Beneficiul de deviz	3,00 %	27 977,62
	Total	100,00 +	960 565,02
	TVA	20,00 %	192 113,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 152 678,03 82 524,42

Intocmit

Medalmir SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)



SRL "Medalmir"

FORMULARUL3.1

O F E R T A

Catre : Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare

Stimati domni,

1.Examenind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei,
Subsemnatii, **SRL "Medalmir"** reprezentati ai ofertantului **Directorul,**
Volcu Veaceslav

Ne oferim ca,in conformitate cu prevederile si cerintele din caietul de sarcini mai
sus mentionate,sa executam: **Amenajarea terenului sportiv cu dale din cauciuc**
(30x18) in curtea blocului de locuinte din str. Matei Basarab, 9/1

Cod CPV : 21001501

pentru suma de : **960565,02 lei**

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de : **192113,01 lei**

TOTAL: 1152678,03 lei (inclusiv TVA-20%)

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare , sa
incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa
terminam lucrarile in **termen**.

3.Ne angajam sa mentinem acesta oferta valabila pentru o durata de **30 zile**
si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de
expirara perioadei de valabilitate.

4.Pina la incheiere,semnarea contractului de achizitie publica acesta oferta
,impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra , prin care oferta noastra
este stabilita cistigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.


Data: 17/12/2018

Directorul SRL"Medalmir"

Veaceslav Volcu

ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat)
2. Garanția de buna execuție va fi constituită sub forma : 0% în cuantum de (din prețul total ofertat)
-constitui 0 lei
3. Perioada de garanție 5 ani .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pîna la data de începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Director _____ “Medalmir” SRL

semnatura autorizata **Volcu Veaceslav**

