

**Lucrari de reparatie, amenajarea
teritoriului în cadrul IMSP SCM SF TREIME
2023**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 384 221,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,0000	16,00 16,00	560,00 560,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,7400	122,49 79,99	1 928,00 1 259,00
3	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,1000	202,80 188,18	223,08 207,00
4	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	1,0000	348,50 348,50	348,50 348,50
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	85,0000	0,77 0,57	65,48 48,50
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,0000	75,82 14,50	758,20 145,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,6000	17,50 17,50	448,00 448,00
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,6000	77,34 0,00	1 980,00 0,00
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	460,54 62,50	921,08 125,00
		<i>Total</i>	lei			7 232,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 232,34 3 141,00
		1.2. Instalare pavaj				
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,5800	418,99 418,99	662,00 662,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4740	959,92 440,93	455,00 209,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150mm	m3	23,7000	652,11 49,49	15 454,96 1 173,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi pavaj grosimea 6 cm)	m2	158,0000	228,50 29,80	36 103,52 4 708,50
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x30*100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	42,0000	129,96 29,50	5 458,24 1 239,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58 133,72
		Total Instalare pavaj Inclusiv salariu				58 133,72 7 991,50
		1.3. Trotuar				
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,0700	421,43 421,43	29,50 29,50
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0210	976,19 452,38	20,50 9,50
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150 mm	m3	1,0500	652,48 49,52	685,10 52,00
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm)	m2	7,0000	228,66 29,79	1 600,60 208,50
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8*30*100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,0000	129,96 29,50	1 949,34 442,50
		<i>Total</i>	lei			4 285,04
		Total Trotuar Inclusiv salariu				4 285,04 742,00
		1.4. Incapere pentru tomberoane (dimensiuni 9*5m, H=4m)				
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,9200	59,47 59,47	471,00 471,00
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (grosime 100mm)	m3	0,6000	650,63 49,17	390,38 29,50

1	2	3	4	5	6	7
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 120*120*6 C245 -Stilpi - 6 buc)	t	0,6480	43 065,90 2 000,00	27 906,70 1 296,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, Clasa 16/20	m3	7,1000	1 333,87 192,54	9 470,46 1 367,00
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 120*120*6 C245 - Grinzi)	t	0,3740	43 070,96 2 000,00	16 108,54 748,00
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 100*100*6 C245 -Grinzi)	t	0,1530	43 060,00 2 000,00	6 588,18 306,00
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate _ Teava patrata 50*40*4	kg	289,5600	48,71 8,00	14 105,31 2 317,00
27	CL17C	Confectii metalice diverse, montate _ Teava patrata 40*30*3	kg	268,8500	48,71 8,00	13 095,88 2 151,00
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,7300	847,43 363,87	1 466,05 629,50
29	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv(profnastil culoarea antracit) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talapa superioara	m2	60,0000	277,80 77,50	16 667,76 4 650,00
30	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o	m2	74,0000	223,20 50,00	16 516,80 3 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime de pina la 6 m inclusiv				
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	10,0000	276,86 15,00	2 768,60 150,00
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	8,0000	266,05 17,50	2 128,36 140,00
		<i>Total</i>	lei			127 684,02
		Total Incapere pentru tomberoane (dimensiuni 9*5m, H=4m) Inclusiv salariu				127 684,02 17 955,00
		1.5. Gard				
33	TsC39A1 k=0.3	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	6,0000	149,47 30,00	896,80 180,00
34	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	25,0000	21,48 2,66	536,91 66,50
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii C16/20	m3	0,6500	1 327,55 192,31	862,91 125,00
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 60*60*4)	kg	163,0500	50,99 10,50	8 313,61 1 712,00
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate - Teava patrata 50*50*4	kg	381,5000	48,71 8,00	18 582,37 3 051,50
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate _ Teava patrata 40*30*3	kg	127,3500	48,71 8,00	6 202,97 1 018,50
39	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,6720	847,08 363,84	569,24 244,50

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
40	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	55,0000	223,20 50,00	12 276,00 2 750,00
		<i>Total</i>	lei			48 240,81
		Total Gard Inclusiv salariu				48 240,81 9 148,00
		1.6. Incapere sub trecere				
41	TsC39A1 k=0.3	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	7,0000	150,23 30,00	1 051,60 210,00
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,5000	21,46 2,65	611,72 75,50
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii C16/20	m3	0,7200	1 339,74 192,36	964,61 138,50
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi din teava patrata 60*60*4)	kg	155,0000	50,99 10,50	7 903,18 1 627,50
45	CL17C	Confectii metalice diverse, montate _ Teava patrata 40*30*3	kg	154,2300	48,71 8,00	7 512,07 1 233,50
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,3090	847,61 364,08	261,91 112,50
47	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	33,0000	223,20 50,00	7 365,60 1 650,00

1	2	3	4	5	6	7
48	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3850	419,48 419,48	161,50 161,50
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1200	962,50 441,67	115,50 53,00
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 150 mm	m3	5,7700	652,14 49,48	3 762,84 285,50
		<i>Total</i>	lei			29 710,53
		Total Incapere sub trecere Inclusiv salariu				29 710,53 5 547,50
		1.7. Lucrari de montare				
51	RpEJ07B	Piloni metalic CC 6M 60/144/3	buc	2,0000	3 886,88 565,00	7 773,76 1 130,00
52	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	2,0000	45,00 45,00	90,00 90,00
53	08-02-369-3	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18.4W/220V/IP65	buc	2,0000	253,98 91,50	507,96 183,00
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	2,0000	239,18 78,00	478,36 156,00
55	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	516,35 336,67	309,81 202,00
56		Cablu VVG-LS-3*2,5	m	60,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
57	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U =PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,6000	10 496,83 1 190,00	6 298,10 714,00
		<i>Total</i>	lei			15 457,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 457,99 2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Utilaj				
58		Pilon metalic CC 6M 60/144/3	buc	2,0000	2 900,00 0,00	5 800,00 0,00
59		Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60	buc	2,0000	300,00 0,00	600,00 0,00
60		Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65	buc	2,0000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
61		Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	2,0000	40,00 0,00	80,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 480,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 480,00
		<i>Total</i>	lei			300 224,45
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				300 224,45 47 000,00

		Total	lei	300 224,45
		CNAM	24 %	11 280,00
		Cheltuieli de transport	1 %	2 371,20
		Cheltuieli de regie	1 %	3 138,75
		Beneficiu de deviz	1 %	3 170,14
		Total		320 184,54
		TVA	20 %	64 036,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		384 221,45 47 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)