

Lucrari de reparatie curenta selectiva a gropilor prin injectare a strazilor din mun.Chisinau

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 29 138 565,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M	t	4 758,0000	3 840,30 60,54	18 272 166,4 3 288 068,35
2	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor	100 m3	36,6000	2 131,24 416,24	78 003,38 15 234,38
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	14 640,000 0	14,73 4,73	215 647,20 69 247,20
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	146,4000	52,98 52,98	7 755,69 7 755,69
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	93,7000	31,41 0,00	2 942,65 0,00
6	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	43 800,000 0	60,61 10,41	2 654 542,80 455 782,80

	Total	lei	21 231 058,15
	Asigurari sociale	24 %	200 661,22
	Total		21 431 719,37
	Cheltuieli de regie	10 %	2 143 171,94
	Total		23 574 891,31
	Beneficiu de deviz	3 %	707 246,73
	Total		24 282 138,05
	TVA	20 %	4 856 427,61
	Total deviz: Inclusiv salariu		29 138 565,66 836 088,42

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta selectiva a gropilor prin injectare a strazilor din mun.Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 29 138 565,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 045,1200	94,60	288 068,35
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,0240	94,60	22 990,07
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 550,0000	94,60	525 030,00
				Total manopera		836 088,42

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	13 140,0000	41,50	545 310,00
2.	1411122201758-16	Piatra sparta de granit fr.4-8 /8-16	t	5 995,0800	850,00	5 095 818,00
3.	2413317000105	Emulsie bituminoasa	t	561,4440	14 820,00	8 320 600,08
				Total materiale de construcții		13 961 728,08

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	744,6000	200,00	148 920,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	732,0000	200,00	146 400,00
3.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	1 752,0000	550,00	963 600,00
4.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	3 045,1200	750,00	2 283 840,00
5.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	832,2000	650,00	540 930,00
6.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	3 045,1200	750,00	2 283 840,00
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	179,3400	350,00	62 769,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,3503	550,00	2 942,65
				Total utilaje de construcții		6 433 241,65

Total	lei	21 231 058,15
Asigurari sociale	24 %	200 661,22
Total		21 431 719,37
Cheltuieli de regie	10 %	2 143 171,94
Total		23 574 891,31
Beneficiu de deviz	3 %	707 246,73
Total		24 282 138,05
TVA	20 %	4 856 427,61

Total deviz:

29 138 565,66

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Lucrari de reparatie curenta selectiva a gropilor
prin injectare a strazilor din mun.Chisinau****Investitor****Directia Generala Mobilitate Urbana****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M	t			3 840,30 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	94,60	60,54
	1411122201758-16	Piatra sparta de granit fr.4-8 /8-16	t	1,2600	850,00	1 071,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa	t	0,1180	14 820,00	1 748,76
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	750,00	480,00
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	750,00	480,00
2	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor	100 m3			2 131,24 416,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	350,00	1 715,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,73 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	200,00	10,00
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			52,98 52,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
6	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			60,61 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	41,50	12,45
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	200,00	3,40

APROBAT:**Intocmit**
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.