

Anexa I

1. Lista lucrărilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor de alimentare cu energie electrică 0,22/0,4 - 10kV

No	Nomenclatura lucrărilor	I vizită	cantitate*	valoare pe unitate , lei (fara TVA)	valoare total , lei (fara TVA)
Lista lucrărilor efectuate la deservirea PT 10/0,4/0,22 kV					
1.	Lucrări pentru restabilirea stării tehnice normale		25	345	8 625,00
1.1	Restabilirea semnelor electrosecurității				
1.2	Verificarea și ajustarea dispozitivelor de încuiat ușile				
1.3	Restabilirea inscripțiilor de dispecerat				
2.	Echipament electrotehnic		25	446	11 150,00
2.1	Post de transformare (PT) 10/0,4/0,22 kV				
2.1.1	Examinarea exterioară a transformatorului și PT				
2.1.2	Curățarea murdăriei de pe bancul de dilatare				
2.1.3	Adăugarea uleiului				
2.1.4	Verificarea robinetului de evacuare și a garniturilor				
2.1.5	Curățarea și verificarea integrității izolatoarelor, înlocuirea în caz de necesitate				
2.1.6	Verificarea stării împământării de lucru și de protecție				
2.1.7	Înlocuirea silicogenului				
2.1.8	Curățarea bacului trans. și PT, în caz de necesitate vopsirea acestuia				
2.1.9	Verificarea și ajustarea stării contactelor, lubrifierea lor				
2.1.10	Ajustarea tensiunii la barele 0,4/0,22 kV				
2.2	Separatoarele ПЛНД-10, ПЛНТ-10				
2.2.1	Reglarea și ajustarea separatoarelor				
2.2.2.	Lubrifierea contactelor separatoarelor cu ЦИАТИМ - 201				
2.2.3	Vopsirea țevelor de cuplare după necesitate				
3.	Panouri 10 și 0,4/0,22 kV		25	913	22 825,00
3.1	Lista lucrărilor în panourile 10 kV				
3.1.1	Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a fuzibilelor 10kV				
3.1.2	Verificarea și ajustarea stării contactelor				
3.1.3	Restabilirea și ajustarea carcasei de protecție				



3.1.4	Verificarea și înlocuirea, la necesitate, a izolatoarelor				
3.2	Lista lucrărilor în panourile 0,4/0,22 kV				
3.2.1	Verificarea și ajustarea stării contactelor				
3.2.2	Verificarea conexiunilor, izolației conductoarelor și cablurilor, stării terminalelor și papucilor, în caz de necesitate înlocuirea lor. Verificarea corectitudinii inscripțiilor.				
3.2.3	Restabilirea și ajustarea garniturilor de ermetizare, dispozitivelor de blocare și încuiere				
3.2.4	Vopsirea panourilor, boxelor, după necesitate				
3.2.3	Verificarea și restabilirea (în caz de necesitate) a aparatelor de comutare (întrerupător cu pîrghie, disjuncteur automat)				
4.	Lista lucrărilor efectuate la deservirea LEA 0,22/0,4/-10 kV		25	2045	51 125,00
4.1	Examinarea traseului LEA (distanța medie a LEA pentru un obiect constituie ~0,8 km).				
4.2	Examinarea LEA de sus.				
4.3	Verificarea stării legăturii construcțiilor metalice ale pilonilor la pămînt și verificarea fixării conductoarelor.				
4.4	Verificarea stării pilonilor de beton armat.				
4.5	Defrișarea fișiei de protecție a traseului LEA.				
4.6	Restabilirea semnelor și placatelor traseului LEA.				
4.7	Îndreptarea pilonilor la necesitate.				
4.8	Compactarea solului la baza pilonilor.				
4.9	Tragerea la săgeată a firelor și înlăturarea defectelor legărilor, întărirea izolațiilor.				
4.10	Eliberarea conductoarelor de obiecte străine.				
4.11	Fixarea, îndreptarea (înlocuirea la necesitate) a legăturii la pămînt a cutiei metalice a panoului.				
5.	Lucrările efectuate la panourile de racordare și evidență 0,4/0,22 kV		25,00	1 038,00	25 950,00
5.1	Verificarea și restabilirea (în caz de necesitate) legăturii la pămînt a cutiei metalice a panoului.				
5.2	Verificarea și restabilirea (în caz de necesitate) a automatelor și întrerupătoarelor cu pîrghie.				
5.3	Înlocuirea disjunctorilor automate (în caz de necesitate).				
5.4	Verificarea stării de pozare, prindere (fixare) și protecție a cablului pe întreg traseul.				
5.5	Restabilirea semnelor electrosecurității.				



Subin.

6.	Lucrări de încercare și măsurare (conform normelor de exploatare a instalațiilor electrice)		25	845	21 125,00
6.1	Verificarea rezistenței izolației transformatoarelor.				
6.2	Încercarea descărcătoarelor.				
6.3	Verificarea acționării protecției.				
6.4	Măsurarea rezistenței prizei de pământ a PT și instalației de distribuție, îmbunătățirea în caz de necesitate.				
6.5	Verificarea uleiului la străpungere				
6.6	Alte încercări și măsurări.				
	TOTAL , lei, fara TVA				140 800,00

2. Condiții suplimentare

2.1 Suportul tehnic a instalațiilor de alimentare cu energie electrică și primirea comenzilor de avariere în regim non-stop.

2.2 Înlăturarea deranjamentelor urmează să fie efectuată nu mai târziu de 24 ore în mun. Chișinău și 48 ore pe teritoriul RM.

2.3 Lucrările pentru înlăturarea deranjamentelor de orice gen, de reparație, înlocuire a pieselor vor fi incluse în prețul deservirii, cât și cheltuielile de transport, deplasare, etc.

***- este prevazut calculul pentru 25 de locațiuni , conform anexa nr.2**



Anexa2

Nr.	Lista locațiilor pentru deservirea HVT-urilor
	DR NORD
1	SPF CRIVA
2	GF DREPCĂUȚI
3	PCTF CRIVA
4	SPF LARGA
5	PCTF LARGA
6	SPF BRICENI
7	GF BRICENI
8	SPF LIPCANI
9	GF LIPCANI
10	SPF LOPATNIC
11	PCTF OCNIȚA
12	GF NASLAVCEA
13	IP01 VEREJENI
14	GF OTACI
15	IP05 RUDI
	DR VEST
16	WP17 ONEȘTI
17	GF11 FRĂSINEȘTI
18	GF10 VALEA MARE
19	GF18 PETREȘTI
20	TP04 HOREȚTI
21	WP30 CĂLINEȘTI
	DR SUD
22	WP06 TOCENI
23	GF09 BRÎNZA
24	GF08 GIURGIULEȘTI
	CHIȘINĂU
25	IP 01 Cristești



ch/24