

**Constructia sistemului de canalizare cu
statie de epurare din s.Raciula r-ul
Calarasi №2024/1312/24**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1
Statie de epurare "Topas- 2x300S "Utilaj TH
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Gratar metalic	kg	5,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	7212030022700	Sudor	h-om	0,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,050
	2775276309886	Confectii metalice Gratar metalic	kg	5,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,025
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,040
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Clapeta metalica	kg	10,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100
	2775276309887	Confectii metalice Clapeta metalica	kg	10,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,015
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,097
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,117

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,058
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,008
	2320166200676	White spirit	kg	0,029
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport mater				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Utilaj		
4	Pret de piata	Statie de epurare "Topas 2x300S" (in pretul este inclus montarea si reglarea statiei)	set	1,000
	28752742001	Statie de epurare "Topas 2x300S" (in pretul este inclus montarea si reglarea statiei)	set	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

