

**Reconstructia acoperisului,bloc
"A" la Azil p/u persoane in
virsta si cu dezabilitati s. Sarata
Galbena,r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reconstructia acoperisului,bloc "A" la Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati
s. Sarata Galbena,r-nul Hincesti**

Valoarea de deviz 1 023 953,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari,demolari,desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	630,000	32,097 31,097	20 220,984 19 590,984
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	630,000	9,274 7,774	5 842,746 4 897,746
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	456,000	20,344 16,844	9 276,909 7 680,909
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si frontoane	m2	50,000	13,707 12,957	685,350 647,850
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	76,514 76,014	153,029 152,029

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2	85,600	190,239 88,539	16 284,501 7 578,981
		Total Demontari,demolari,desfaceri Inclusiv salariu				52 463,519 40 548,499
		2. Acoperisul				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Strat izolant sub cosoroabe)	m2	30,000	54,889 0,864	1 646,664 25,914
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,150	7 540,349 1 040,451	38 832,798 5 358,324
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,750	7 608,758 971,780	66 576,630 8 503,075
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) Material marunt=1,030	m2	590,400	27,623 10,798	16 308,489 6 374,844
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2	590,400	56,863 12,741	33 571,816 7 522,316
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm	m2	590,400	31,689 12,741	18 709,066 7 522,316

1	2	3	4	5	6	7
		grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3)				
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita, vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*)	buc	1,000	1 668,483 285,183	1 668,483 285,183
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)	m2	60,000	688,601 175,351	41 316,084 10 521,084
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontanelor)	m3	0,800	6 361,234 1 127,259	5 088,987 901,807
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	40,000	74,558 32,608	2 982,338 1 304,338
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoane Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2	40,000	158,991 12,741	6 359,642 509,642
18	CK01B aplicat	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc)	m2	6,380	1 953,134 56,147	12 460,994 358,219
19	CK03A aplicat	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	3,740	1 946,880 77,742	7 281,331 290,756

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)				
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	26,445	344,701 36,711	9 115,616 970,825
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	130,000	76,226 43,190	9 909,380 5 614,700
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	76,400	261,840 12,957	20 004,608 989,915
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	68,000	303,132 15,117	20 612,942 1 027,922
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) Material marunt=1,050	m2	590,400	244,171 49,668	144 158,584 29 324,282
25	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg	330,000	50,226 21,595	16 574,580 7 126,350
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal 40x20x3mm)	t	0,650	45 411,968 3 671,217	29 517,779 2 386,291
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie,	t	0,650	1 310,542 315,288	851,852 204,937

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual				
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				503 548,663 97 123,040
		3. Lucrari diverse				
28	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,000	19,436 19,436	291,533 291,533
29	TrI1AC02 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t	18,000	23,755 23,755	427,581 427,581
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,000	17,400 0,000	261,000 0,000
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,000	23,042 0,000	414,750 0,000
32	TrI1AC13E 3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei)	t	18,000	15,117 15,117	272,097 272,097
33	TrI22AT04	Insoțirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	1 km	3,000	1,425 1,425	4,276 4,276
34	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --maurlat) Materiale marunte=1,050 K=0,200	buc	110,000	4,796 1,037	527,512 114,022
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	6,000	23,978 5,183	143,867 31,097

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) Materiale marunte=1,050				
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2	485,000	32,392 32,392	15 710,362 15 710,362
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2	175,000	51,702 32,393	9 047,803 5 668,688
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				27 100,781 22 519,656
		4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m	m2	25,000	101,639 45,350	2 540,969 1 133,738
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2	75,000	60,603 51,828	4 545,225 3 887,100
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg	301,900	17,946 2,894	5 417,989 873,647
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 037,700	17,342 2,289	17 995,335 2 375,363

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)				
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	22,500	1 950,934 47,509	43 896,017 1 068,952
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Poz 3.7 vezi proiectul)	kg	89,900	36,078 8,638	3 243,388 776,556
		Total Centura beton armat +6.60 (CL1,2) Inklusiv salariu				77 638,923 10 115,356

	Total	lei	660 751,89
	Asigurarea sociala	24,00 %	40 873,57
	Transportarea materialelor	5,00 %	23 072,81
	Cheltuieli de regie	11,29 %	81 818,44
	Beneficiul de deviz	5,80 %	46 777,97
	Total	100,00 +	853 294,68
	TVA	20,00 %	170 658,93
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 023 953,61 170 306,56

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Azilul pentru Persoane in Varsta si
Persoane cu Dizabilitati din Comuna
Sarata Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului,bloc
"A" la Azil p/u persoane in
virsta si cu dezabilitati s. Sarata
Galbena,r-nul Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reconstructia acoperisului,bloc "A" la Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati
s. Sarata Galbena,r-nul Hincesti**

Valoarea de deviz 1 023 953,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,200	43,19	181,398
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,424	43,19	104,693
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,860	43,19	1 116,894
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,207	43,19	3 075,430
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	443,542	43,19	19 156,580
6.	7124010010700-1	Dulgher	h-om	363,750	43,19	15 710,362
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	526,280	43,19	22 730,034
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	294,810	43,19	12 732,844
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,080	43,19	6 050,055
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,745	43,19	5 819,637
11.	7212030022700	Sudor	h-om	19,338	43,19	835,208
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	804,880	43,19	34 762,767
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,525	43,19	238,625
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,625	43,19	1 193,124
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	82,500	43,19	3 563,175
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,081	43,19	737,728
17.	7422010060100	Timplar	h-om	9,964	43,19	430,346
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,049	43,19	995,487
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	841,356	43,19	36 338,164
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,500	43,19	3 563,175
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,478	43,19	970,825
Total manopera						170 306,56

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	33,000	25,00	825,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,349	125,00	168,625
3.	1212121212121	apa	m3	6,082	10,00	60,820
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,418	5,00	42,090
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	4 750,00	175,750
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,060	4 750,00	285,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,243	4 750,00	5 904,250
8.	2010102903495-	Aasterala scindura 100x30mm	m3	5,018	4 750,00	23 835,500

	1					
9.	2010102903495-2	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	1,889	4 750,00	8 972,750
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,720	7 500,00	12 900,000
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,050	4 750,00	4 987,500
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,274	4 750,00	20 301,500
13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,060	4 750,00	285,000
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,100	4 750,00	475,000
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,077	4 750,00	365,750
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,400	4 750,00	11 400,000
17.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite $G=28/48-96/96$ $L=3-3,50$ m	m3	0,336	4 750,00	1 596,000
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,088	4 750,00	418,000
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	8,447	4 750,00	40 123,250
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,824	4 750,00	3 914,000
21.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros= $10/12-35/35$ $L=4-6\text{m}$	m3	0,504	4 750,00	2 394,000
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,052	4 750,00	247,000
23.	2010237318750	Distantieri	buc	200,940	1,25	251,175
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	1 440,00	30,240
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,500	160,00	400,000
26.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,740	1 800,00	6 732,000
27.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	6,380	1 800,00	11 484,000
28.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	300,000	25,00	7 500,000
29.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	44,956	15,00	674,340
30.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,272	30,00	308,160
31.	2320166200676	White spirit	kg	0,858	50,00	42,900
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,445	30,00	793,350
33.	2320187315789	Decofrol	kg	12,000	55,00	660,000
34.	23203226000361	Gudron	kg	22,575	35,00	790,125
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,390	235,00	91,650
36.	2413217300010	Cleme	buc	34,680	42,00	1 456,560
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,260	125,00	32,500
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	36,431	225,00	8 196,975
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,300	65,00	214,500
40.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,317	38,00	12,046
41.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	23,400	90,00	2 106,000
42.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	177,181	35,00	6 201,335
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,600	16,80	262,080
44.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,100	21,00	464,100
45.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,590	80,00	447,200
46.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,600	50,00	780,000
47.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,996	15,00	464,940
48.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,992	105,00	6 509,160
49.	2663102100001-1	Beton clasa C 20/25(M350)	m3	23,985	1 650,00	39 575,250
50.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,738	60,00	944,280
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,870	10,00	778,700
52.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,500	50,00	25,000
53.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,095	55,00	1 655,225
54.	2682132600465	Folie anticondens stratificata 130.gr/m2	m2	699,329	12,95	9 056,311
55.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,383	50,00	269,150
56.	2682132601626	Carton bitumat	m2	32,400	50,00	1 620,000
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,928	200,00	585,600
58.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,960	45,00	13 948,200
59.	2710403643000-	Placi din tabla cutata H=20 mm gr=0.6 mm	m2	712,908	125,00	89 113,500

	1					
60.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	2,970	65,00	193,050
61.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,797	130,00	3 223,610
62.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=89 mm	m	72,828	125,00	9 103,500
63.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=125 mm	m	82,627	115,00	9 502,105
64.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	22,557	14,20	320,309
65.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	346,500	14,20	4 920,300
66.	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	309,447	14,20	4 394,147
67.	2710602300000-2	Otel beton OB 37 diam. B500 D+14,16mm	kg	1 063,642	14,20	15 103,716
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,899	31,00	27,869
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,000	31,00	155,000
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,396	31,00	415,276
71.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,500	15,00	247,500
72.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,900	25,00	2 247,500
73.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	650,000	35,00	22 750,000
74.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,820	35,00	308,700
75.	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,235	15,00	18,525
76.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	38,00	152,000
77.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	50,00	50,000
78.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	225,450	14,20	3 201,390
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,342	25,00	4 383,550
80.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,300	45,00	148,500
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,450	45,00	20,250
82.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,575	50,00	178,750
83.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,250	1,50	4,875
84.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500	3,10	23,250
85.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	65,625	70,00	4 593,750
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	660,000	0,40	264,000
87.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,340	135,00	2 340,900
88.	2874115837745	Suruburi	buc	786,920	0,35	275,422
89.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	2,800	1,80	5,040
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500	1,00	7,500
91.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	2,800	1,05	2,940
92.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,250	1,10	3,575
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,250	0,85	2,763
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125	0,85	0,106
95.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	2,800	0,90	2,520
96.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,300	30,00	99,000
97.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,000	29,00	116,000
98.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	64,730	25,00	1 618,250
99.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,209	45,00	1 134,405
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,738	125,00	1 967,250
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	34,680	88,00	3 051,840
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,340	115,00	1 994,100
103.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,340	48,00	832,320
104.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,738	132,00	2 077,416
105.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	110,169	35,00	3 855,915
106.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,550	25,00	88,750
107.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 579,280	0,15	836,892
108.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 297,344	0,10	729,734
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,119	3,60	173,228
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,424	10,00	84,240
111.	4100126202818	Apa	m3	5,136	10,00	51,360

		Total materiale de construcții				461 456,21
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,132	650,00	85,800
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,195	650,00	1 426,750
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,250	850,00	1 912,500
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	787,500	3,50	2 756,250
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	56,548	50,00	2 827,400
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,615	50,00	630,750
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,008	35,00	0,280
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	19,800	35,00	693,000
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,680	35,00	58,800
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,013	15,00	30,195
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	33,000	30,00	990,000
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,599	25,00	1 914,975
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,405	75,00	30,375
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,587	50,00	79,350
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,500	30,00	135,000
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,282	850,00	1 089,700
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,800	30,00	594,000
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,154	15,00	77,310
19.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	30,00	4,800
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,575	15,00	53,625
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,840	650,00	8 346,000
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,175	650,00	4 013,750
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	650,00	325,000
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,317	750,00	237,750
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,901	750,00	675,750
		Total utilaje de construcții				28 989,12

Total	lei	660 751,89
Asigurarea sociala	24,00 %	40 873,57
Transportarea materialelor	5,00 %	23 072,81
Cheltuieli de regie	11,29 %	81 818,44
Beneficiul de deviz	5,80 %	46 777,97
Total	100,00 +	853 294,68
TVA	20,00 %	170 658,93

Total deviz:

1 023 953,61

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Azilul pentru Persoane in Varsta si
Persoane cu Dizabilitati din Comuna
Sarata Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia acoperisului,bloc "A" la
Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.
Sarata Galbena,r-nul Hincesti**

**Investitor Azilul pentru Persoane in
Varsta si Persoane cu Dizabilitati din
Comuna Sarata Galbena**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari,demolari,desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,097 31,097
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	43,19	15,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,19	15,548
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,274 7,774
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	43,19	3,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	43,19	3,887
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,344 16,844
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	43,19	12,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	43,19	4,751
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,500
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente si frontoane	m2			13,707 12,957
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,750
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			76,514 76,014
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	43,19	60,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,19	15,549
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2			190,239 88,539
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	43,19	10,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	43,19	77,742
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	30,00	3,600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,500
		2. Acoperisul				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2			54,889 0,864

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Strat izolant sub cosoroabe)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	43,19	0,864
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	50,00	54,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,025
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 540,349 ----- 1 040,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	43,19	936,359
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	43,19	104,092
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 750,00	760,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 750,00	285,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 750,00	3 942,039
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,20	62,196
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	55,00	185,900
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	225,00	441,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,20	539,600
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,563
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,600
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 608,758 ----- 971,780
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	43,19	874,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	43,19	97,180
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	70,00	525,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 750,00	47,771
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 750,00	4 417,771
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 750,00	570,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,20	48,280
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	225,00	677,237
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	55,00	79,753
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,463
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,951
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,451
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens stratificata 130.gr/m2) Material marunt=1,030	m2			27,623 ----- 10,798
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	43,19	8,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,19	2,160
	2682132600465	Folie anticondens stratificata 130.gr/m2	m2	1,1500	12,95	15,339
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2			56,863 ----- 12,741
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	43,19	9,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2010102903495-1	Aasterala scindura 100x30mm	m3	0,0085	4 750,00	40,372
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
12	CE30A	Contrasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor	m2			31,689 ----- 12,741

1	2	3	4	5	6	7
		cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	43,19	9,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,19	3,023
	2010102903495-2	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	0,0032	4 750,00	15,198
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime 25mm instalata sub unghi 45*)	buc			1 668,483 ----- 285,183
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	43,19	257,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	43,19	27,339
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	38,00	152,000
	28631463112701	Sremon (ручка оконная)	buc	1,0000	50,00	50,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 750,00	285,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 750,00	285,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 750,00	475,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	50,00	25,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,800
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,85 m (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)	m2			688,601 ----- 175,351
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	43,19	2,591
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	43,19	159,803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	7 500,00	187,500
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 750,00	190,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	25,00	125,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa frontoanelor)	m3			6 361,234 ----- 1 127,259
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	43,19	1 116,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,19	10,797
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	4 750,00	2 992,500
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	4 750,00	1 995,000
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	29,00	145,000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	25,00	87,500
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	1,80	6,300
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	1,05	3,675
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,90	3,150
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0100	50,00	0,500
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			74,558 ----- 32,608
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	43,19	0,648
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	43,19	31,961
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,700
17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Asterala la frontoane Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2			158,991 ----- 12,741
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	43,19	9,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,19	3,023

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0300	4 750,00	142,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
18	CK01B aplicat	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc)	m2			1 953,134 ----- 56,147
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	43,19	30,233
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	43,19	16,410
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	43,19	2,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	43,19	6,912
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	25,00	1,501
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	50,00	28,997
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	200,00	65,987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,502
19	CK03A aplicat	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2			1 946,880 ----- 77,742
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	43,19	63,492
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	43,19	3,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,19	10,798
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,126
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	200,00	44,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,501
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			344,701 ----- 36,711
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	43,19	36,711
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,499
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,456
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,244
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	8,990
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2			76,226 ----- 43,190
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	90,00	16,200
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,80	2,016
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	50,00	6,000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	21,00	3,570
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			261,840 ----- 12,957
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=125 mm	m	1,0500	115,00	124,373
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,360
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,635
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,00	27,191
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,749
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			303,132 ----- 15,117
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,19	15,117

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=89 mm	m	1,0500	125,00	133,875
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	88,00	44,880
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,240
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,420
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	135,00	34,425
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,325
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului) Material marunt=1,050	m2			244,171 ----- 49,668
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,19	10,798
	2710403643000-1	Placi din tabla cutata H=20 mm gr=0.6 mm	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,625
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,15	1,417
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,025
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	130,00	5,460
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,250
25	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg			50,226 ----- 21,595
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	43,19	10,797
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	43,19	10,797
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	65,00	0,585
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	14,20	14,910
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	45,00	0,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	3,60	0,036
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	25,00	2,500
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	30,00	0,300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	65,00	0,650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,40	0,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	15,00	0,750
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	30,00	3,000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	30,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	50,00	0,750
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal 40x20x3mm)	t			45 411,968 ----- 3 671,217
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	43,19	1 835,575
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	43,19	1 284,935
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	43,19	367,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	43,19	183,591
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	35,00	35 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	50,00	275,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,10	5,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,50	7,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,85	4,251
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	125,00	50,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	235,00	141,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	650,00	6 175,000
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 310,542 ----- 315,288
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	43,19	315,288
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	8,6000	80,00	688,000

1	2	3	4	5	6	7
		3				
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	10,00	198,000
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,754
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	50,00	66,000
		3. Lucrari diverse				
28	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			19,436
						19,436
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,19	19,436
29	TrI1AC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t			23,755
						23,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	43,19	23,755
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			17,400
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	750,00	17,400
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			23,042
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	750,00	23,042
32	TrI1AC13E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei)	t			15,117
						15,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	43,19	15,117
33	TrI22AT04	Insoțirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t	l km			1,425
						1,425
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0330	43,19	1,425
34	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei -- maurlat) Materiale marunte=1,050 K=0,200	buc			4,796
						1,037
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	43,19	1,037
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,60	1,134
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	2,205
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	0,420
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac) Materiale marunte=1,050	buc			23,978
						5,183
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	43,19	5,183
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,60	5,670
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,025
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,100
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2			32,392
						32,392
	7124010010700-1	Dulgher	h-om	0,7500	43,19	32,392
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2			51,702
						32,393
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	43,19	32,393
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 750,00	1,411
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 750,00	0,489
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 750,00	1,411
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 440,00	0,173

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,750
		4. Centura beton armat +6.60 (CL1,2)				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m	m2			101,639 45,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	43,19	36,712
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,85	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,10	0,930
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,00	1,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 750,00	4,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 750,00	4,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 750,00	7,030
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,000
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2			60,603 51,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	43,19	43,190
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,00	1,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,625
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg			17,946 2,894
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	43,19	2,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	43,19	0,130
	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu D6A1	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)	kg			17,342 2,289
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	43,19	2,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	43,19	0,130
	2710602300000-2	Otel beton OB 37 diam. B500 D+14,16mm	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			1 950,934 47,509
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	43,19	43,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2663102100001-1	Beton clasa C 20/25(M350)	m3	1,0250	1 650,00	1 758,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	10,00	3,744
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	850,00	48,431
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	75,00	1,350
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	850,00	85,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	30,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Poz 3.7 vezi proiectul)	kg			36,078 <hr/> 8,638
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,19	8,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	125,00	1,876

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Azilul pentru Persoane în Varsta și Persoane
cu Dizabilități din Comuna Sarata Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.