

# Reparatia interioara a edificiului DGAF Sud

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a DGAF Sud

Valoarea de deviz 800 089,42 lei

Intocmit in prețuri curente 21.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Et. I</b>				
		<b>1.1. birou 4,5,6</b>				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,64	54,25 31,71	7 358,90 4 301,55
<b>Total birou 4,5,6</b>						<b>7 358,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 301,55</b>
		<b>1.2. birou 7</b>				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,30	28,62 26,52	1 697,36 1 572,84
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,30	5,38 1,73	319,05 102,58
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,30	166,38 13,49	9 866,14 800,09
5	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	59,30	419,22 164,33	24 860,03 9 744,83
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,00	90,48 49,01	2 895,47 1 568,35

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	93,96	19,19 18,45	1 803,20 1 733,66
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,96	5,38 1,73	505,54 162,54
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,96	39,08 31,71	3 672,01 2 979,75
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,26	54,25 31,71	8 314,85 4 860,33
<b>Total birou 7</b>						<b>53 933,65</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 524,97</b>
<b>1.3. Scari I</b>						
11	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,00	92,48 92,26	2 127,05 2 121,88
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,00	5,38 1,73	123,75 39,79
13	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	23,00	419,22 164,33	9 642,11 3 779,61
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,00	90,48 49,01	2 262,08 1 225,27
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,70	39,08 31,71	2 606,68 2 115,25
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,91	54,25 31,71	5 420,47 3 168,47

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Scari I</b>						<b>22 182,14</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 450,27</b>
<b>1.4. Scari II</b>						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,60	5,38 <hr/> 1,73	519,74 <hr/> 167,10
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,60	54,25 <hr/> 31,71	5 240,87 <hr/> 3 063,48
<b>Total Scari II</b>						<b>5 760,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 230,58</b>
<b>Total Et. I</b>						<b>89 235,30</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>43 507,37</b>
<b>2. Et II</b>						
<b>2.1. birou 1</b>						
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,65	28,63 <hr/> 26,53	276,24 <hr/> 256,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,65	5,38 <hr/> 1,73	51,91 <hr/> 16,66
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,65	166,38 <hr/> 13,49	1 605,54 <hr/> 130,20
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,65	419,23 <hr/> 164,33	4 045,54 <hr/> 1 585,77
23	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	90,48 <hr/> 49,01	1 085,80 <hr/> 588,13
<b>Total birou 1</b>						<b>7 065,03</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 576,78</b>
<b>2.2. birou 2</b>						
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	9,13	28,63 <hr/>	261,36 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			26,53	242,18
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	5,38 1,73	49,14 15,80
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,13	166,37 13,49	1 518,97 123,16
27	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,13	419,24 164,33	3 827,62 1 500,37
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	90,48 49,01	1 085,80 588,13
29	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,80	19,19 18,45	667,85 642,10
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,80	5,38 1,73	187,24 60,20
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,80	39,08 31,71	1 360,03 1 103,62
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	54,25 31,71	2 387,14 1 395,37
<b>Total birou 2</b>						<b>11 345,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 670,93</b>
<b>2.3. birou 3</b>						
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,13	28,63 26,53	261,36 242,18
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	5,38 1,73	49,14 15,80
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,13	166,37 13,49	1 518,97 123,16

1	2	3	4	5	6	7
36	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,13	419,24 164,33	3 827,62 1 500,37
37	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	90,48 49,01	1 085,80 588,13
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	34,80	19,19 18,45	667,85 642,10
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,80	5,38 1,73	187,24 60,20
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,80	39,08 31,71	1 360,03 1 103,62
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	54,25 31,71	2 387,14 1 395,37
<b>Total birou 3</b>						<b>11 345,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 670,93</b>
<b>2.4. birou 4</b>						
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	28,62 26,52	566,74 525,16
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,80	5,38 1,73	106,53 34,25
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	166,38 13,49	3 294,26 267,14
45	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	19,80	419,23 164,33	8 300,84 3 253,75

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	90,48 49,01	1 628,71 882,20
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	57,42	19,19 18,45	1 101,93 1 059,44
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,42	5,38 1,73	308,96 99,35
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,42	39,08 31,71	2 244,00 1 820,96
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,22	54,25 31,71	4 189,43 2 448,88
51	2131	Canal decorativ PVC	m	10,00	17,80 0,00	178,00 0,00
<b>Total birou 4</b>						<b>21 919,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 391,13</b>
<b>2.5. birou 5</b>						
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,13	28,63 26,53	261,36 242,18
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	5,38 1,73	49,14 15,80
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,13	166,37 13,49	1 518,97 123,16
55	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,13	419,24 164,33	3 827,62 1 500,37
56	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	12,00	90,48	1 085,80

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			49,01	588,13
57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	34,80	19,19 18,45	667,85 642,10
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,80	5,38 1,73	187,24 60,20
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,80	39,08 31,71	1 360,03 1 103,62
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	54,25 31,71	2 387,14 1 395,37
<b>Total birou 5</b>						<b>11 345,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 670,93</b>
<b>2.6. birou 6</b>						
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	121,00	28,62 26,52	3 463,46 3 209,36
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,13	5,38 1,73	151,37 48,67
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,13	166,38 13,49	4 680,13 379,52
64	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,13	419,23 164,33	11 792,80 4 622,60
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,50	90,48 49,01	2 035,89 1 102,75
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	67,50	19,19 18,45	1 295,41 1 245,46

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,10	5,38 1,73	479,39 154,13
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,10	39,08 31,71	3 482,08 2 825,63
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	54,25 31,71	2 387,14 1 395,37
70	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,45	350,20 348,40	157,59 156,78
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 366,52 54,78	4 259,74 98,60
72	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	16,20	365,51 154,71	5 921,20 2 506,36
<b>Total birou 6</b>						<b>40 106,20</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 745,23</b>
<b>2.7. birou 7</b>						
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,47	28,62 26,52	442,78 410,30
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,47	5,38 1,73	83,24 26,75
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,47	166,38 13,49	2 573,85 208,73
76	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	15,47	419,23 164,33	6 485,56 2 542,17



1	2	3	4	5	6	7
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	90,48 49,01	1 085,80 588,13
78	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,00	19,19 18,45	978,75 941,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,00	5,38 1,73	274,40 88,22
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	39,08 31,71	1 993,12 1 617,37
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,47	54,25 31,71	3 606,24 2 107,99
<b>Total birou 7</b>						<b>17 523,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 530,67</b>
<b>2.8. birou 8</b>						
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,47	28,62 26,52	442,78 410,30
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,47	5,38 1,73	83,24 26,75
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,47	166,38 13,49	2 573,85 208,73
85	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	15,47	419,23 164,33	6 485,56 2 542,17
86	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	90,48 49,01	1 085,80 588,13
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,00	19,19	978,75

1	2	3	4	5	6	7
					18,45	941,01
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,00	5,38 1,73	274,40 88,22
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	39,08 31,71	1 993,12 1 617,37
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,47	54,25 31,71	3 606,24 2 107,99
<b>Total birou 8</b>						<b>17 523,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 530,67</b>
<b>2.9. birou 10</b>						
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,00	28,62 26,52	1 144,94 1 060,94
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,00	5,38 1,73	215,21 69,19
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	40,00	166,38 13,49	6 655,06 539,70
94	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	40,00	419,22 164,33	16 768,90 6 573,24
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,00	90,48 49,01	2 352,58 1 274,29
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,00	19,19 18,45	1 496,91 1 439,19
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	5,38 1,73	419,65 134,92
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	78,00	39,08 31,71	3 048,30 2 473,62

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,00	54,25 31,71	6 401,88 3 742,13
<b>Total birou 10</b>						<b>38 503,43</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 307,22</b>
<b>2.10. birou 11</b>						
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20	28,62 26,52	463,70 429,68
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	5,38 1,73	87,16 28,02
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,20	166,38 13,49	2 695,29 218,59
103	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	16,20	419,21 164,33	6 791,16 2 662,16
104	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,80	90,49 49,01	1 520,18 823,39
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,40	19,19 18,45	967,24 929,94
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,40	5,38 1,73	271,17 87,18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,43	39,08 31,71	1 970,87 1 599,32
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,20	54,25 31,71	3 645,81 2 131,11

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total birou 11</b>						<b>18 412,58</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 909,39</b>
<b>2.11. birou 12</b>						
109	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,00	28,62 <hr/> 26,52	686,96 <hr/> 636,56
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	5,38 <hr/> 1,73	129,13 <hr/> 41,52
111	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,00	166,38 <hr/> 13,49	3 993,04 <hr/> 323,82
112	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	24,00	419,22 <hr/> 164,33	10 061,34 <hr/> 3 943,94
113	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,80	90,49 <hr/> 49,01	1 791,62 <hr/> 970,42
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	59,40	19,19 <hr/> 18,45	1 139,96 <hr/> 1 096,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,40	5,38 <hr/> 1,73	319,59 <hr/> 102,75
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,40	39,08 <hr/> 31,71	2 321,39 <hr/> 1 883,75
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,40	54,25 <hr/> 31,71	4 524,71 <hr/> 2 644,86
<b>Total birou 12</b>						<b>24 967,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 643,62</b>
<b>2.12. birou 16-17</b>						
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,50	28,62 <hr/> 26,52	901,64 <hr/> 835,50

1	2	3	4	5	6	7
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50	5,38 1,73	169,48 54,49
120	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,50	166,38 13,49	5 240,84 425,01
121	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	31,50	419,23 164,33	13 205,61 5 176,43
122	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,00	90,48 49,01	2 352,58 1 274,29
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	78,00	19,19 18,45	1 496,91 1 439,19
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	5,38 1,73	419,65 134,92
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	39,08 31,71	3 048,30 2 473,62
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,50	54,25 31,71	5 940,72 3 472,57
<b>Total birou 16-17</b>						<b>32 775,73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 286,02</b>
<b>2.13. coridor</b>						
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154,56	5,38 1,73	831,59 267,37
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,56	39,08 31,71	6 040,31 4 901,56
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,56	54,25 31,71	8 385,38 4 901,56

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total coridor</b>				<b>15 257,28</b>	
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 070,49</b>	
		<b>Total Et II</b>				<b>268 090,32</b>	
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>128 004,01</b>	
		<b>3. Arhiva</b>					
		<b>3.1. Incapere</b>					
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,95	15,72 15,57	690,85 684,25	
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	72,42 40,36	3 041,72 1 695,20	
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,95	5,38 1,73	397,90 127,95	
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	35,00	196,44 132,62	6 875,30 4 641,63	
134	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	73,95	35,55 19,03	2 629,20 1 407,13	
135	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	55,00	54,95 19,03	3 022,09 1 046,53	
136	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 241,67 371,00	74,50 22,26	
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 241,67 371,00	74,50 22,26	

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor	m	14,40	598,40 207,58	8 616,89 2 989,09
<b>Total Incapere</b>						<b>25 422,95</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 636,30</b>
<b>3.2. Copertina</b>						
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	578,00	30,51 12,11	17 636,39 6 998,76
140	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,58	1 241,81 371,31	720,25 215,36
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,58	624,29 220,29	362,09 127,77
142	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	13,25	590,69 54,78	7 826,67 725,83
143	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	203,35 18,45	1 626,84 147,61
144	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	41,00	442,62 190,85	18 147,43 7 825,04
<b>Total Copertina</b>						<b>46 319,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 040,37</b>
<b>3.3. Lucrari electromontare</b>						
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69	25,37

1	2	3	4	5	6	7
					12,69	25,37
146	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	14,00	53,05 53,05	742,66 742,66
147	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,00	53,05 53,05	424,38 424,38
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	73,64 17,87	220,92 53,62
149	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	87,41 15,57	87,41 15,57
150	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,00	590,26 54,20	1 180,52 108,40
<b>Total Lucrari electromontare</b>						<b>2 681,26</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 370,00</b>
<b>Total Arhiva</b>						<b>74 423,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30 046,67</b>
		<b>4. Diverse</b>				
151	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	255,00	30,51 12,11	7 780,75 3 087,69
152	RpCJ02A	Reparatii de tencuieli interioare pe trestie fara sipci, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10T, avind spritul de 1 cm, grundul de 1,5 cm si stratul vizibil de 0,5 cm grosime, aplicate la pereti de pamint batut sau pereti de chirpici, ziditi cu mortar de pamint	m2	3,60	297,53 186,82	1 071,12 672,54
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	24,00	55,83 43,24	1 339,89 1 037,88
154	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,25	1 241,80	310,45



1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,32	92,83
155	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,25	624,28 220,28	156,07 55,07
156	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00	64,00 64,00	768,03 768,03
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,00	64,50 0,00	774,00 0,00
<b>Total Diverse</b>						<b>12 200,31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 714,04</b>
<b>5. Scurgerea acoperis</b>						
158	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	78,00	131,11 49,01	10 226,37 3 822,86
159	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	72,00	138,67 60,54	9 984,19 4 359,09
160	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	9,00	211,20 103,79	1 900,84 934,09
161	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,00	55,92 43,24	8 388,52 6 486,75
<b>Total Scurgerea acoperis</b>						<b>30 499,92</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 602,79</b>
Total			lei		474 449,73	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		50 146,85	

Cheltuieli de transport	10,00 %	24 749,37
Total	100,00 +	549 345,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 655,16
Total	100,00 +	629 001,11
Beneficiu de de viz	6,00 %	37 740,07
Total	100,00 +	666 741,18
TVA	20,00 %	133 348,24

**Total de viz:**

**800 089,42**

**Inclusiv salariu**

**222 874,88**

