

**Sistem de canalizare in satele
Cazangic si Seliste, comuna
Cazangic, r-nul Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 23/2-21-3,4,7-4-2-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucruri de constructie		
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)	buc	1,00
2		Коробка клеммная У614У2 на опоре для светильника	buc	1,00
3		Кронштейн КС1 для светильника	buc	1,00
4		Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucruri de montare		
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (АВВГ сеч. 3x4мм ²)	100 m	0,10
6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm ² ПВ3 сеч. 1,5 мм ²	100 m	0,05
7		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3x4 мм ²	m	10,00
8		Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм ²	m	5,00
9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m	0,02

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.