

Lucrari de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea- Calarasi, sectorul km 21+200 - 34+200

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 82 506 690,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari prigratitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	910,00 0,00	17 044,30 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 435,00	6,96 0,00	16 947,60 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	910,00 0,00	17 044,30 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 435,00	9,21 0,00	22 426,35 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	37,46	166,39 21,91	6 232,85 820,78
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	18,73	910,00 0,00	17 044,30 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 435,00	9,21 0,00	22 426,35 0,00
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,405	910,00 0,00	368,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	93,20	9,21 0,00	858,36 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,405	166,35 21,90	67,37 8,87
		Total	Lei			120 460,33
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				120 460,33 829,65
		1.2. Demolarea putii				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,00	234,96 227,76	704,87 683,27
12	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,00	31,71 31,71	190,28 190,28
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,00	6,96 0,00	41,76 0,00
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00	343,43 35,17	1 030,30 105,52
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00	50,16 50,16	300,99 300,99
		Total	Lei			2 268,20
		Total Demolarea putii Inclusiv salariu				2 268,20 1 280,06
		Total	Lei			122 728,53
		Total Lucrari prigratitoare Inclusiv salariu				122 728,53 2 109,71
		2. Lucrari de terasament				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,77	717,50 0,00	8 444,97 0,00
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	84,69	523,60 0,00	44 343,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	84,69	682,50 0,00	57 800,92 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	13 296,30	6,96 0,00	92 542,26 0,00
20	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,00	523,60 0,00	8 377,60 0,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,00	682,50 0,00	10 920,00 0,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 512,00	8,10 0,00	20 347,20 0,00
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,11	523,64 0,00	57,60 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	682,45 0,00	75,07 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	17,27	9,21 0,00	159,06 0,00
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,57	523,60 0,00	1 869,25 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	682,50 0,00	2 436,52 0,00
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	560,49	10,35 0,00	5 801,07 0,00
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,11	682,50 0,00	757,58 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	205,35	6,96	1 429,23

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,64	787,50 0,00	17 041,50 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 397,48	9,21 0,00	31 290,78 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,97	787,50 0,00	15 726,38 0,00
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	3 135,29	10,35 0,00	32 450,25 0,00
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	14,02	787,50 0,00	11 040,75 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 201,14	11,49 0,00	25 291,11 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	161,11	158,10 20,76	25 471,20 3 344,26
38	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,55	523,60 0,00	7 094,78 0,00
39	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	13,55	272,00 0,00	3 685,60 0,00
40	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	186,43	1 483,13 174,13	276 500,52 32 463,65
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru	m3	1 864,30	25,00 0,00	46 607,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	Lei			747 562,38
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				747 562,38 35 807,91
		3. Lucrari de nivelare				
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II обочин	100m2	333,80	91,81 0,00	30 645,09 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов насыпи	100m2	200,63	91,81 0,00	18 419,20 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов выемки	100m2	0,65	91,77 0,00	59,65 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II полки на участках ПК708+75-ПК709+00, ПК797+00-ПК798+50	100m2	13,45	91,81 0,00	1 234,78 0,00
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	79,32	1 753,56 0,00	139 092,18 0,00
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1 946,00	118,78 118,78	231 145,10 231 145,10
		<i>Total</i>	Lei			420 596,00
		Total Lucrari de nivelare Inclusiv salariu				420 596,00 231 145,10
		4. Lucrari de consolidare				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	11 595,00	52,61 1,83	610 010,69 21 193,60
		<i>Total</i>	Lei			610 010,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				610 010,69 21 193,60
		5. Imbracamintea rutiera				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	690,64	6,25 0,00	4 316,50 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	138,30	91,81 0,00	12 696,87 0,00
51	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	597,15	1 985,97 321,74	1 185 922,97 192 128,71
52	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	4,62	632,40 0,00	2 921,69 0,00
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,77	717,50 0,00	1 987,48 0,00
54	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	4,62	632,40 0,00	2 921,69 0,00
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4 443,03	549,04 17,30	2 439 401,19 76 855,53
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения H=29см =2041,2м3)	m3	1 097,04	515,35 8,65	565 356,51 9 488,30
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения H=45см =1907,2м3)	m3	1 113,10	515,35 8,65	573 632,99 9 627,20
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 (с добавлением 30% дробленного гравия) на участках нового строительства H=45см =8244,4м3)	m3	6 648,75	515,35 8,65	3 426 414,71 57 505,04
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=15932,8м3; щебень фр.10-20мм=1185,5м3)	m3	10 779,12	636,97 34,60	6 866 017,59 372 914,44

1	2	3	4	5	6	7
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	48,45	9 086,38 0,00	440 235,02 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80 747,00	193,57 3,46	15 630 234,4 2 279 352,32
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	24,222	9 086,39 0,00	220 090,60 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80 747,00	141,49 2,88	11 425 072,4 4 232 793,60
64	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (основание черным гранитным щебнем М 1000 Н=10см на участках с а/б покрытием (ПК756+80 - ПК763-60; ПК774+53 - ПК779+10) фп 20-40мм=712,72т, фп 10-20мм=38,85т)	t	751,57	1 204,14 23,64	904 995,79 17 767,57
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 086,38 0,00	10 631,07 0,00
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 097,00	245,21 44,40	268 999,88 48 704,83
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,16	1 669,50 0,00	267,12 0,00
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,80	9,21 0,00	265,26 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	672,08	1 487,39 12,11	999 643,71 8 137,95
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 369,00	141,49 2,88	1 325 640,63 27 010,83
71	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	75,00	23,27 0,52	1 745,18 38,92
72	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,015	632,67 0,00	9,49 0,00
73	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,015	1 670,67 0,00	25,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
74	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,70	12,25 0,00	33,08 0,00
75	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,015	166,67 22,00	2,50 0,33
76		Sector PK821+00-PK837+03	m2	11 028,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	110,28	6,25 0,00	689,25 0,00
78	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	551,00	245,21 44,40	135 112,97 24 463,41
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,08	1 669,50 0,00	133,56 0,00
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,40	9,21 0,00	132,63 0,00
81	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	110,28	3 755,77 68,50	414 186,33 7 554,19
82	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	110,28	4 175,34 63,02	460 456,59 6 950,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			47 320 192,7 7
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				47 320 192,7 7 1 371 293,28
		6. Lucrari de arta				
		Total Lucrari de arta Inclusiv salariu				0,00
		7. Accesoriile drumului, siguranta rutiera 7.1. Amenajarea trotuarului				
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 886,10	83,21 14,76	156 940,45 27 840,65
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 086,37 0,00	13 629,56 0,00
85	DE12A k=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4 cm	m2	1 579,50	149,86 33,44	236 707,17 52 822,91
		Total	Lei			407 277,18
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				407 277,18 80 663,56
		7.2. Amenajarea drumurilor laterale				
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	754,20	515,35 8,65	388 674,86 6 523,08
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,017	9 086,35 0,00	27 413,52 0,00
88	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр. 20-40мм, фр. 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	606,40	1 204,14 23,64	730 190,71 14 335,66
89		Устройство бетонных монолитных лотков s.Hulboasa	м	1 182,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	200,00	44,40 44,40	8 879,64 8 879,64
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	52,00	587,68 57,08	30 559,54 2 968,34
92	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	130,60	1 773,79 183,94	231 656,73 24 021,96
93		Устройство бетонных монолитных лотков s.Ghtlova	м	665,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
94	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	153,00	44,40 44,40	6 792,92 6 792,92
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	67,00	587,68 57,08	39 374,79 3 824,59
96	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	74,90	1 773,79 183,94	132 856,72 13 776,76
97		Устройство борта БР100.30.15	м	490,00	0,00 0,00	0,00 0,00
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 основание бетон =17,2м3)	м	490,00	227,37 34,02	111 408,93 16 669,51
99		Установка сигнальных столбиков	шт.	910,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	910,00	265,42 37,48	241 530,38 34 105,89
		Total	Lei			1 949 338,74
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inklusiv salariu				1 949 338,74 131 898,35
		7.3. Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca)				
101		Участки ПК745+34 - ПК745+64 (s. Viprova) ; ПК789+67 - ПК790+00 (s. Noroceni)	m2	164,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	523,60 0,00	471,24 0,00
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 H=29см =59м3)	m3	47,56	515,35 8,65	24 509,91 411,35
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня М600 Н=16см щебень фр..20-40мм=33,1м3)	m3	26,24	549,04 17,30	14 406,82 453,90
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t	0,098	9 082,76 0,00	890,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	30,10	1 204,14 23,64	36 244,62 711,58
107		Участки ПК759+18 - ПК759+51 (s. Hulboaca)	m2	84,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,21	523,62 0,00	109,96 0,00
109	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (однослойное основания из щебня М600 Н=15см щебень фр.20-40мм=15,9м3)	m3	12,60	549,04 17,30	6 917,90 217,95
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t	0,05	9 086,40 0,00	454,32 0,00
111	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t	15,40	1 204,14 23,64	18 543,77 364,07
		Total	Lei			102 548,65
		Total Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca) Inclusiv salariu				102 548,65 2 158,85
		7.4. Amenajarea acceselor				
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,033	91,81 0,00	4 685,16 0,00
113	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	28,165	1 753,56 0,00	49 388,92 0,00
114	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=45см)	m3	249,84	515,35 8,65	128 754,30 2 160,87
115	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 Н=10см)	t	366,70	1 204,14 23,64	441 558,27 8 669,01
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	162,70	636,97	103 635,63

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=205м3; щебень фр.10-20мм=15,25м3)			34,60	5 628,77
117	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (покрытие из щебня М600 Н=25см щебень фр.20-40мм=1288,8м3; щебень фр.10-20мм=61,335м3; щебень фр.5-10мм =40,89м3)	m3	941,55	725,73 46,13	683 306,88 43 431,82
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,004	6,25 0,00	43,78 0,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	9 086,37 0,00	5 451,82 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	1 121,15	176,87 3,60	198 292,44 4 040,35
121	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	239,00	265,42 37,48	63 434,90 8 957,48
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	51,658	587,68 57,08	30 358,56 2 948,81
123	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3	18,55	8 634,65 461,28	160 172,85 8 556,74
		Total	Lei			1 869 083,51
		Total Amenajarea acceselor Inklusiv salariu				1 869 083,51 84 393,85
		7.5. Amenajarea intrarilor in curti				
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,048	91,81 0,00	1 381,52 0,00
125	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=12см)	m3	137,98	515,35 8,65	71 107,65 1 193,39
126	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000	t	100,30	1 204,14 23,64	120 775,28 2 371,15

1	2	3	4	5	6	7
		фp.10-25мм H=5cm)				
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04	9 086,50 0,00	363,46 0,00
128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2	47,00	176,87 3,60	8 312,71 169,38
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	17,50	587,68 57,08	10 284,46 998,96
130	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3	18,55	8 634,65 461,28	160 172,85 8 556,74
		Total	Lei			372 397,93
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				372 397,93 13 289,62
		7.6. Amenajarea marcajului rutier				
131	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 352,10	140,09 27,10	189 419,50 36 642,18
		Total	Lei			189 419,50
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				189 419,50 36 642,18
		7.7. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	93,00	449,48 37,48	41 801,55 3 485,55
133	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Дорожные знаки № 2.1=47шт; №5.63.1=11шт; №5.64=11шт; №5.21.2=8шт; №5.50.1=4шт; №5.50.2=4шт; №1.7.1=4шт; №1.7.2=2шт; №1.7.3=2шт;)	шт.	93,00	816,26 16,14	75 912,63 1 501,47
		Total	Lei			117 714,18
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				117 714,18 4 987,02
		7.8. Amenajarea putului				
134	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II	м	12,00	2 052,16 1 049,41	24 625,87 12 592,94
135	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,25	1 438,48 0,00	359,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,25	6,96 0,00	273,18 0,00
137	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б колец Φ1,0м КЦ 10-6)	шт.	20,00	649,06 49,01	12 981,28 980,22
138	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,00	343,43 35,17	1 717,15 175,86
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Уизготовление и установка деревянного сруба и подъемного вала у колодца)	m3	0,40	2 817,72 1 297,35	1 127,09 518,94
140	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm	м	1,50	575,74 126,85	863,61 190,28
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,00	205,71 66,31	2 468,51 795,71
		Total	Lei			44 416,31
		Total Amenajarea putului Inclusiv salariu				44 416,31 15 253,95
		7.9. Amenajarea stilpilor de dirijare				
142	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.	132,00	265,42 37,48	35 035,17 4 947,22
		Total	Lei			35 035,17
		Total Amenajarea stilpilor de dirijare Inclusiv salariu				35 035,17 4 947,22
		Total	Lei			5 087 231,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesoriile drumului, siguranta rutiera Inclusiv salariu				5 087 231,17 374 234,60
		8. Reparatia podetului tubular 2Φ1,0m PK826+22,PK746+17,PK730+03,PK724+56				
143	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	8,00	544,00 0,00	4 352,00 0,00
144	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,12	822,50 0,00	98,70 0,00
145	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M	60,00	6,35 1,15	380,89 69,20
146	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	11,10	566,09 340,19	6 283,60 3 776,15
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,111	822,34 0,00	91,28 0,00
148	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,64	6,96 0,00	185,40 0,00
149	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	20,00	6,34 6,34	126,85 126,85
150	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,80	24,80 24,80	19,84 19,84
151	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	20,00	61,32 40,94	1 226,33 818,77
152	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	20,00	30,23 20,18	604,60 403,62
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,00	523,79 510,29	2 095,17 2 041,17
154	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	4,00	24,80 24,80	99,18 99,18

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
155	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M	200,00	36,06 14,99	7 212,32 2 998,32
156	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	4,00	1 773,79 183,94	7 095,17 735,74
157	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	14,00	61,32 40,94	858,43 573,14
158	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	14,00	30,23 20,18	423,21 282,53
159	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	14,00	67,23 31,71	941,18 443,98
160	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	12,00	61,32 40,94	735,79 491,26
161	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	12,00	30,23 20,18	362,76 242,17
162	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	12,00	67,23 31,71	806,74 380,56
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40	570,62 57,09	798,87 79,92
164	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,80	1 773,80 183,94	4 966,63 515,02
165	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,90	8 634,65 461,28	42 309,80 2 260,27
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,24	717,50	172,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3		0,00	0,00
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	118,78 118,78	475,12 475,12
168	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	570,62 57,08	4 108,44 411,00
169	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	8,08	10 136,39 249,09	81 902,05 2 012,66
170	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,10	86,82 32,52	1 745,08 653,66
171	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,80	10 136,40 249,09	79 063,91 1 942,91
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	285,59 0,00	82,82 0,00
173	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	1 932,00 645,79	560,28 187,28
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	570,62 57,08	4 108,44 411,00
175	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	7,20	1 773,78 183,93	12 771,24 1 324,33
		Total	Lei			267 064,32
		Total Reparatia podetului tubular 2Φ1,0m PK826+22,PK746+17,PK730+03,PK724+56 Inclusiv salariu				267 064,32 23 775,65
		9. Reparatia podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09				
176	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	10,00	544,00 0,00	5 440,00 0,00
177	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,09	822,44 0,00	74,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	15,00	6,35 1,15	95,22 17,30
179	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	21,00	6,34 6,34	133,19 133,19
180	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,60	24,80 24,80	14,88 14,88
181	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	21,00	61,32 40,94	1 287,64 859,71
182	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	21,00	30,23 20,18	634,83 423,80
183	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,20	523,79 510,29	2 199,93 2 143,23
184	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,20	24,79 24,79	104,13 104,13
185	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	210,00	36,06 14,99	7 572,94 3 148,24
186	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	4,20	1 773,79 183,94	7 449,90 772,53
187	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara	m3	21,50	566,09 340,19	12 170,93 7 314,17

1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat				
188	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,215	822,42 0,00	176,82 0,00
189	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,75	6,96 0,00	374,10 0,00
190	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,16	10 136,41 249,09	21 894,65 538,04
191	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	1,90	1 773,79 183,94	3 370,20 349,48
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,10	570,62 57,09	1 198,30 119,88
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	4,20	1 773,79 183,94	7 449,90 772,53
194	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,42	8 634,66 461,28	98 607,77 5 267,82
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	717,50 0,00	186,55 0,00
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,94	570,61 57,08	1 106,99 110,74
198	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	15,96	10 136,40 249,09	161 776,95 3 975,50
199	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	11,60	86,83 32,52	1 007,22 377,23
200	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru	m3	17,28	10 136,40 249,09	175 156,92 4 304,30

1	2	3	4	5	6	7
		edificii artificiale la drumuri				
201	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,32	285,59 0,00	91,39 0,00
202	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,32	1 931,97 645,78	618,23 206,65
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,00	570,62 57,08	5 135,56 513,75
204	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	9,00	1 773,79 183,94	15 964,11 1 655,42
		Total	Lei			532 005,95
		Total Reparatia podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09 Inclusiv salariu				532 005,95 33 835,20
		10. Reparatia podetului tubular Φ0,7 m, PK 788+55				
205	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	5,00	6,35 1,15	31,73 5,76
206	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,005	818,00 0,00	4,09 0,00
207	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,00	6,34 6,34	12,69 12,69
208	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,01	823,00 0,00	8,23 0,00
209	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,50	12,25 0,00	30,62 0,00
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,15	570,60 57,07	85,59 8,56

1	2	3	4	5	6	7
211	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,30	1 773,83 183,93	532,15 55,18
212	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,525	8 634,65 461,28	4 533,19 242,17
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,01	718,00 0,00	7,18 0,00
214	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	118,78 118,78	118,78 118,78
215	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,075	570,53 57,07	42,79 4,28
216	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,505	6 760,40 187,39	3 414,00 94,63
217	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,50	87,14 32,52	130,71 48,78
218	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,98	6 759,93 187,40	6 624,73 183,65
219	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,02	285,50 0,00	5,71 0,00
220	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,02	1 932,00 646,00	38,64 12,92
221	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	1,00	61,32 40,94	61,32 40,94
222	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	1,00	30,23 20,18	30,23 20,18
223	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la	m2	1,00	67,23 31,71	67,23 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv				
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	570,62 57,08	684,74 68,50
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 773,78 183,93	2 128,54 220,72
		Total	Lei			18 592,89
		Total Reparatia podetului tubular Ø0,7 m, PK 788+55 Inclusiv salariu				18 592,89 1 169,45
		11. Reparatia podetului tubular Ø0.8m PK736+0.4,PK803+50,PK805+67				
226	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	45,00	6,35 1,15	285,67 51,90
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,06	822,50 0,00	49,35 0,00
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,70	6,34 6,34	36,15 36,15
229	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,30	24,80 24,80	7,44 7,44
230	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	5,70	61,32 40,94	349,50 233,35
231	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	5,70	30,23 20,18	172,31 115,03
232	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20	523,79 510,29	628,55 612,35

1	2	3	4	5	6	7
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	24,79 24,79	29,75 29,75
234	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	114,00	36,06 14,99	4 111,02 1 709,04
235	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 773,78 183,93	2 128,54 220,72
236	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,12	822,50 0,00	98,70 0,00
237	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	30,00	6,96 0,00	208,80 0,00
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	570,62 57,08	285,31 28,54
239	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,00	1 773,77 183,94	1 773,77 183,94
240	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,75	8 634,66 461,28	15 110,65 807,24
241	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,18	717,50 0,00	129,15 0,00
242	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	118,78 118,78	712,68 712,68
243	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,90	570,62 57,09	513,56 51,38
244	DI125	Montarea capetelor podetului	m3	6,06	6 759,89	40 964,96

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri			187,39	1 135,61
245	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	15,00	86,78 32,52	1 301,75 487,80
246	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,76	6 759,89 187,40	79 496,34 2 203,77
247	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24	285,58 0,00	68,54 0,00
248	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,24	1 932,00 645,79	463,68 154,99
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	570,62 57,08	2 054,22 205,50
250	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	3,60	1 773,79 183,94	6 385,63 662,17
		Total	Lei			157 366,02
		Total Reparatia podetului tubular Φ0.8m PK736+0.4,PK803+50,PK805+67 Inclusiv salariu				157 366,02 9 649,35
		12. Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78				
251	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,02	822,50 0,00	16,45 0,00
252	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	0,04	6,25 1,00	0,25 0,04
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	3,50	6,34 6,34	22,20 22,20
254	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	0,10	24,80 24,80	2,48 2,48

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
255	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	3,50	61,32 40,94	214,61 143,29
256	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	3,50	30,23 20,18	105,80 70,63
257	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,70	523,79 510,29	366,65 357,20
258	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,70	24,80 24,80	17,36 17,36
259	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	35,00	36,06 14,99	1 262,16 524,71
260	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	0,70	1 773,80 183,93	1 241,66 128,75
261	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,00	566,09 340,19	566,09 340,19
262	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,01	823,00 0,00	8,23 0,00
263	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,50	12,25 0,00	30,62 0,00
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30	570,63 57,10	171,19 17,13
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,60	1 773,78	1 064,27

1	2	3	4	5	6	7
					183,93	110,36
266	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,44	8 634,65 461,28	12 433,90 664,24
267	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	717,50 0,00	43,05 0,00
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	118,78 118,78	356,34 356,34
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,51	570,63 57,08	291,02 29,11
270	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,94	6 759,89 187,40	26 633,95 738,34
271	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,80	86,83 32,52	503,62 188,62
272	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	8,64	6 759,89 187,39	58 405,42 1 619,09
273	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,09	285,56 0,00	25,70 0,00
274	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	1 932,00 645,78	173,88 58,12
275	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	4,00	61,32 40,94	245,26 163,75
276	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	4,00	30,23 20,18	120,92 80,72
277	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm	m2	4,00	67,23 31,71	268,91 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
278	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	3,00	61,32 40,94	183,95 122,82
279	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	3,00	30,23 20,18	90,69 60,54
280	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	3,00	67,23 31,71	201,68 95,14
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	570,61 57,08	912,98 91,33
282	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,60	1 773,77 183,94	2 838,04 294,30
		Total	Lei			108 819,33
		Total Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78 Inclusiv salariu				108 819,33 6 423,65
		13. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,PK763+36,PK767+08,PK771+26,PK784+78,PK789+33, PK795+61,PK810+12,PK814+20,PK817+11,PK830+16				
283	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,245	822,57 0,00	201,53 0,00
284	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	65,00	6,35 1,15	412,62 74,96
285	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	24,265	6,34 6,34	153,91 153,91
286	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,215	24,79 24,79	30,12 30,12

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
287	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	24,265	61,32 40,94	1 487,86 993,37
288	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	24,265	30,23 20,18	733,53 489,69
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,065	523,79 510,29	3 176,79 3 094,91
290	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,065	24,79 24,79	150,38 150,38
291	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	303,33	36,06 14,99	10 938,52 4 547,40
292	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	6,065	1 773,79 183,94	10 758,01 1 115,57
293	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,175	822,40 0,00	143,92 0,00
294	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	43,33	6,96 0,00	301,59 0,00
295	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	26,00	61,32 40,94	1 594,22 1 064,40
296	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	26,00	30,23 20,18	785,98 524,71
297	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru	m2	26,00	67,23	1 747,94

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv			31,71	824,54
298	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	20,80	61,32 40,94	1 275,38 851,52
299	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	20,80	30,23 20,18	628,77 419,76
300	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	20,80	67,23 31,71	1 398,34 659,63
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,04	570,62 57,09	593,44 59,37
302	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,08	1 773,85 183,94	3 689,60 382,59
303	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,64	8 634,66 461,28	31 430,15 1 679,06
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,34	717,50 0,00	243,95 0,00
305	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,265	118,78 118,78	1 338,05 1 338,05
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,69	570,61 57,08	964,33 96,47
307	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,38	6 759,89 187,40	76 927,58 2 132,56
308	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,16	86,79 32,52	2 444,03 915,77

1	2	3	4	5	6	7
309	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	22,08	6 759,89 187,39	149 258,40 4 137,68
310	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,45	285,60 0,00	128,52 0,00
311	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,45	1 932,00 645,80	869,40 290,61
312	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,60	570,62 57,08	8 901,63 890,50
313	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	15,60	1 773,79 183,94	27 671,09 2 869,39
		Total	Lei			340 379,58
		Total Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,PK763+36,PK767+08,PK771+26,PK784+78,PK789+33,PK795+61,PK810+12,PK814+20,PK817+11,PK830+16 Inclusiv salariu				340 379,58 29 786,92
		14. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45				
314	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m	10,00	6,35 1,15	63,49 11,54
315	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,06	822,50 0,00	49,35 0,00
316	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,04	822,50 0,00	32,90 0,00
317	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,00	6,96 0,00	69,60 0,00
318	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,06	717,50 0,00	43,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
319	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	118,78 118,78	237,56 237,56
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30	570,63 57,10	171,19 17,13
321	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,02	6 759,88 187,40	13 654,95 378,54
322	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,00	86,85 32,52	434,24 162,60
323	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,92	6 759,89 187,40	26 498,78 734,59
324	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,04	285,50 0,00	11,42 0,00
325	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,04	1 932,00 645,75	77,28 25,83
326	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	570,62 57,08	684,74 68,50
327	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 773,78 183,93	2 128,54 220,72
		Total	Lei			44 157,09
		Total Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45 Inklusiv salariu				44 157,09 1 857,01
		15. Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00				
328	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,51	931,61 0,00	475,12 0,00
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,51	547,39 0,00	279,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,62	717,50 0,00	1 162,35 0,00
331	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,00	118,78 118,78	2 138,03 2 138,03
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,10	570,62 57,08	4 622,01 462,38
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	31,50	570,62 57,08	17 974,45 1 798,13
334	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	18,60	1 773,79 183,94	32 992,45 3 421,20
335	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	12,78	8 634,66 461,28	110 350,90 5 895,16
336	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,50	6 759,88 187,39	50 699,12 1 405,46
337	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,76	6 759,89 187,40	79 496,34 2 203,77
338	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	165,00	86,80 32,52	14 322,20 5 365,84
339	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,10	199,18 66,89	4 003,51 1 344,40
340	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M	6,67	36,07 14,99	240,57 99,99
341	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,17	285,60 0,00	334,15 0,00
342	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,17	1 931,99 645,79	2 260,43 755,58
343	DI119	Fundatii monolite din beton B20	m3	3,20	1 773,79	5 676,13

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale			183,93	588,59
344	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,141	37 815,60 9 427,38	5 332,00 1 329,26
345	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,141	13 658,30 3 269,29	-1 925,82 -460,97
346	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,861	37 813,05 9 427,41	32 557,04 8 117,00
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,861	13 660,05 3 269,33	-11 761,30 -2 814,89
348	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,942	37 813,09 9 427,41	35 619,93 8 880,62
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,942	13 660,45 3 269,32	-12 868,14 -3 079,70
350	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,20	1 773,78 183,93	2 128,54 220,72
351	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	11,70	498,88 160,29	5 836,86 1 875,45
		Total	Lei			381 946,04
		Total Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00 Inclusiv salariu				381 946,04 39 546,02

		Total	Lei	56 158 652,76
		Inclusiv salariul	100 %	2 181 827,45
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	490 911,18
		Total		56 649 563,94
		Cheltuieli de regie	14,5 %	8 214 186,77
		Total		64 863 750,71
		Beneficiu de deviz	6 %	3 891 825,05
		Total		68 755 575,76
		TVA	20 %	13 751 115,15
		82 506 690,91		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 181 827,45		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea- Calarasi, sectorul km 21+200 - 34+200

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 82 506 690,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	198,24	57,66	11 430,51
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,35	57,66	77,84
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	164,5808	57,66	9 489,70
4.	7123010010200	Betonist	h-om	100,223	57,66	5 778,86
5.	7123011000200	Betonist	h-om	494,64	57,66	28 520,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,44	57,66	2 562,41
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,00	57,66	864,90
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,10	57,66	467,05
9.	7129020012800	Pavator	h-om	12 210,59	57,66	704 062,62
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12 186,052 1	57,66	702 647,79
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	225,94	57,66	13 027,70
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,30	57,66	190,28
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,689	57,66	7 016,59
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,4112	57,66	484,99
15.	7141020014300	Verificator canale	h-om	2,0004	57,66	115,35
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80	57,66	622,73
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,04	57,66	1 501,47
18.	8113020070100	Sondor	h-om	218,40	57,66	12 592,94
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 097,6042	57,66	351 587,90
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,2372	57,66	3 415,62
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	400,4604	57,66	23 090,54
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 237,5528	57,66	301 997,33
23.	9312040019600	Sapator	h-om	4,88	57,66	281,38
		Total manopera				2 181 827,4 5

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1 876,0814	1 100,00	2 063 689,5 4
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	11 385,327	1 250,00	14 231 658,75
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	8 608,1616	1 375,64	11 841 731,42
4.	1111000200010	Asfalt turnat SMVg-III	t	151,632	1 200,17	181 984,18
5.	1212121212121	apa	m3	1 492,875	0,00	0,00
6.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	686,7225	364,50	250 310,35
7.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	11,817	335,23	3 961,41
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 317,2276	364,50	844 629,46
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 052,5547	364,50	748 156,19

10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20 225,822	350,15	7 082 071,57
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	112,5045	335,16	37 707,00
12.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	169,8202	1 300,00	220 766,26
13.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	160,4905	1 300,00	208 637,65
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	216,3817	350,00	75 733,60
15.	1421102200467	Balast	m3	12 259,1334	393,55	4 824 581,96
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,378	300,74	1 918,12
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,7896	300,74	4 147,09
18.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	868,3208	1 375,64	1 194 496,82
19.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	521,40	18,00	9 385,20
20.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,4081	120,00	48,97
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,1512	3 511,20	39 154,08
22.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,048	3 511,20	168,54
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	3 511,20	16,85
24.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	3 511,20	7,02
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	3 511,20	14,04
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,372	311,62	115,92
27.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0036	2 600,00	9,36
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	173,80	20,00	3 476,00
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0869	1 200,00	104,28
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	104,28	28,00	2 919,84
31.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	1,3097	10 544,12	13 809,63
32.	23203226000361	Gudron	kg	1,032	42,00	43,34
33.	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	82,5102	8 699,44	717 792,52
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	260,70	8,70	2 268,09
35.	23203226001101	Bitum	t	0,2486	8 699,44	2 162,68
36.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	33,6994	10 150,00	342 048,92
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,204	38,00	45,75
38.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	987,033	86,75	85 625,11
39.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	473,235	48,00	22 715,28
40.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	154,1394	112,48	17 337,60
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,63	500,00	315,00
42.	2521216701000	Teava din otel	m	1,5225	425,00	647,06
43.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	шт.	93,00	798,50	74 260,50
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	шт.	1,26	345,00	434,70
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 630,2825	1,60	2 608,45
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00	1,60	32,00
47.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1 319,43	221,30	291 989,86
48.	2661126401011	Stilp din otel pt. indicatoare	шт.	95,79	400,00	38 316,00
49.	2663102100000	Beton	m3	38,0712	1 250,33	47 601,56
50.	2663102100001	Beton B15	m3	226,76	1 250,33	283 524,83
51.	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	36,6843	1 250,33	45 867,48
52.	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	73,345	1 250,33	91 705,44
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,04	800,00	32,00

54.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	492,45	148,84	73 296,26
55.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	73,555	7 344,25	540 206,32
56.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	93,2614	5 850,17	545 595,04
57.	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	52,8184	8 844,60	467 157,63
58.	2666122800600	Element prefabricat KЦ 10-6	шт.	20,20	560,00	11 312,00
59.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,58	52,00	30,16
60.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	48,445	22,00	1 065,79
61.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,30	30,00	189,00
62.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,49	30,00	434,70
63.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	шт.	0,504	180,00	90,72
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	173,72	10,00	1 737,20
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,212	8,50	10,30
66.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,015	8,50	0,13
67.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,828	8,50	24,04
68.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,534	8,50	4,54
69.	2873122000751	Piese forjate	kg	90,1043	25,00	2 252,60
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,36	25,00	34,00
71.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	34,744	28,00	972,83
72.	2873145887002	Cuie	kg	1,92	20,00	38,40
73.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	шт.	186,00	0,30	55,80
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,00	26,00	78,00
75.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,86	26,00	48,36
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	186,00	0,25	46,50
77.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,20	22,00	26,40
78.	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,225	96,00	21,60
79.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1 415,22	0,00	0,00
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	шт.	113,40	0,20	22,68
81.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	22,9395	0,00	0,00
82.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,1032	700,00	1 472,24
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 790,3339	0,00	0,00
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0712	0,00	0,00
85.	4100116202820	Apa potabila	m3	14,2829	0,00	0,00
86.	4100126202818	Apa	m3	61,9703	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				47 599 008,51

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,06	418,18	25,09
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	119,8105	180,00	21 565,88
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	59,9053	250,00	14 976,32
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,1328	250,00	6 283,20
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	206,00	248,65	51 221,90
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,00	200,00	600,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,6648	90,00	239,83
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,738	90,00	156,42
9.	2922140007000	Macara	h-ut	376,3021	418,75	157 576,53
10.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	64,9008	417,55	27 099,33
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,9525	1 296,36	1 234,78

12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,092	86,00	7,91
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,004	310,00	311,24
14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	23,7441	419,85	9 968,96
15.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	4,4112	764,48	3 372,28
16.	29522200003547	Autogreder	h-ut	158,2448	485,75	76 867,41
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 475,4064	485,75	716 678,66
18.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	7,499	780,00	5 849,22
19.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	490,8573	300,00	147 257,19
20.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3 185,9228	350,00	1 115 072,97
21.	29522400040040	Compactor	h-ut	23,072	280,00	6 460,16
22.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5 248,5129	300,00	1 574 553,87
23.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,8333 15,6598	300,00 520,00	31 149,99 8 143,10
24.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	181,8981	250,00	45 474,53
25.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	274,3233	500,00	137 161,65
26.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 227,4656	1 104,54	1 355 784,84
27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	516,4962	350,00	180 773,67
28.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,2439	350,00	785,36
29.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,4193	340,00	1 502,54
30.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	291,7141	340,00	99 182,80
31.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	13,184	78,00	1 028,35
32.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	30,60	320,00	9 792,00
33.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	50,2656	26,00	1 306,91
34.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	1,5527	280,00	434,75
35.	2952270003904	Masina de forat manuala pt.puturi	h-ut	43,68	274,00	11 968,32
36.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	28,558	118,00	3 369,84
37.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	2,3391	500,00	1 169,55
38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0006	80,00	240,05
39.	29525000050040	Tractor	h-ut	55,5817	221,55	12 314,12
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,132	143,96	19,00
41.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,9525	245,00	233,36
42.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,385	245,00	94,32
43.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	912,7398	300,00	273 821,94
44.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	544,6732	250,00	136 168,28
45.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	30,1065	2 186,16	65 817,63
46.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	209,0025	300,00	62 700,75
		Total utilaje de constructii				6 377 816,80

Total	Lei	56 158 652,76
Inclusiv salariul	100 %	2 181 827,45
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	490 911,18
Total		56 649 563,94
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 214 186,77
Total		64 863 750,71
Beneficiu de deviz	6 %	3 891 825,05

Total		68 755 575,76
TVA	20 %	13 751 115,15
Total deviz:		82 506 690,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a drumului R21
Orhei-Bravicea-Calarasi, sectorul km 21+200 -
34+200**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari prigratitoare				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	350,00	910,00
		<i>Total</i>	Lei			17 044,30
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			16 947,60
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	350,00	910,00
		<i>Total</i>	Lei			17 044,30
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			22 426,35
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			166,39 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	335,16	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	340,00	142,80
		<i>Total</i>	Lei			6 232,85
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	350,00	910,00
		<i>Total</i>	Lei			17 044,30
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			22 426,35
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	350,00	910,00
		<i>Total</i>	Lei			368,55
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			858,36
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			166,35
						21,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	57,66	21,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	335,16	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	340,00	142,79
		<i>Total</i>	Lei			67,37
		1.2. Demolarea putii				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			234,96
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,120	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	90,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			704,87
12	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			31,71
						31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	57,66	31,71
		<i>Total</i>	Lei			190,28
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			41,76
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			343,43
						35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	300,74	308,26
		<i>Total</i>	Lei			1 030,30
15	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,16
						50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			300,99
		2. Lucrari de terasament				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			8 444,97
17	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,60
		<i>Total</i>	Lei			44 343,68
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			682,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	350,00	682,50
		<i>Total</i>	Lei			57 800,92
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			92 542,26
20	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,60
		<i>Total</i>	Lei			8 377,60
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	350,00	682,50
		<i>Total</i>	Lei			10 920,00
22	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,10
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	300,00	8,10
		<i>Total</i>	Lei			20 347,20
23	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,64
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,64
		<i>Total</i>	Lei			57,60
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,45
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	350,00	682,45
		<i>Total</i>	Lei			75,07
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			159,06
26	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,60
		<i>Total</i>	Lei			1 869,25
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	350,00	682,50
		<i>Total</i>	Lei			2 436,52
28	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			5 801,07
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			682,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	350,00	682,50
		<i>Total</i>	Lei			757,58
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			1 429,23
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	787,50
		<i>Total</i>	Lei			17 041,50
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			31 290,78
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	787,50
		<i>Total</i>	Lei			15 726,38
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,35
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	300,00	10,35
		<i>Total</i>	Lei			32 450,25
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	787,50
		<i>Total</i>	Lei			11 040,75
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Total</i>	Lei			25 291,11
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,10
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	335,16	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	340,00	136,00
		<i>Total</i>	Lei			25 471,20
38	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,60
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,60
		<i>Total</i>	Lei			7 094,78
39	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			272,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	340,00	272,00
		<i>Total</i>	Lei			3 685,60
40	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3			1 483,13

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				174,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	350,00	1 309,00
		<i>Total</i>	Lei			276 500,52
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			25,00 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	250,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			46 607,50
		3. Lucrari de nivelare				
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II обочин	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		<i>Total</i>	Lei			30 645,09
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов насыпи	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		<i>Total</i>	Lei			18 419,20
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II откосов выемки	100m2			91,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,77
		<i>Total</i>	Lei			59,65
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II полки на участках ПК708+75-ПК709+00, ПК797+00-ПК798+50	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		<i>Total</i>	Lei			1 234,78
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 753,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	485,75	1 753,56
		<i>Total</i>	Lei			139 092,18
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			231 145,10
		4. Lucrari de consolidare				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,61 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	364,50	45,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	485,75	1,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			610 010,69
		5. Imbracamintea rutiera				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250,00	6,25
		<i>Total</i>	Lei			4 316,50
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		<i>Total</i>	Lei			12 696,87
51	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 985,97 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	364,50	419,17
	1212121212121	apa	m3	2,500	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	300,00	246,60
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,350	300,00	105,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	221,55	15,73
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	485,75	128,72
		<i>Total</i>	Lei			1 185 922,97
52	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			632,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	340,00	632,40
		<i>Total</i>	Lei			2 921,69
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			1 987,48
54	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			632,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	340,00	632,40
		<i>Total</i>	Lei			2 921,69
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			549,04 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	350,15	444,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	250,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			2 439 401,19
56	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=29см =2041,2м3)	m3			515,35 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
		<i>Total</i>	Lei			565 356,51

1	2	3	4	5	6	7
57	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 в ровиках уширения Н=45см =1907,2м3)	m3			515,35 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
		Total	Lei			573 632,99
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 (с добавлением 30% дробленного гравия) на участках нового строительства Н=45см =8244,4м3)	m3			515,35 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
		Total	Lei			3 426 414,71
59	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșorire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=15932,8м3; щебень фр.10-20мм=1185,5м3)	m3			636,97 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	364,50	73,99
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,15	426,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
		Total	Lei			6 866 017,59
60	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 086,38 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,96
		Total	Lei			440 235,02
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			193,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,141	1 250,00	176,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 104,54	8,73
		Total	Lei			15 630 234,42
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 086,39 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,95
		Total	Lei			220 090,60
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			141,49 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 375,64	129,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 104,54	5,85
		<i>Total</i>	Lei			11 425 072,44
64	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (основание черным гранитным щебнем М 1000 Н=10см на участках с а/б покрытием (ПК756+80 - ПК763-60; ПК774+53 - ПК779+10) фp 20-40мм=712,72т, фp 10-20мм=38,85т)	t			1 204,14 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		<i>Total</i>	Lei			904 995,79
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 086,38 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,96
		<i>Total</i>	Lei			10 631,07
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			245,21 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,115	1 375,64	158,20
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	0,0006	8 699,44	5,22
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	248,65	31,08
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	280,00	3,92
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	78,00	0,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	221,55	1,77
		<i>Total</i>	Lei			268 999,88
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
		<i>Total</i>	Lei			267,12
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		<i>Total</i>	Lei			265,26
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 487,39 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,010	1 375,64	1 389,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 104,54	36,01
		<i>Total</i>	Lei			999 643,71
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,49 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 375,64	129,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 104,54	5,85
		<i>Total</i>	Lei			1 325 640,63

1	2	3	4	5	6	7
71	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			23,27 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	0,00	0,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 296,36	16,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		Total	Lei			1 745,18
72	TsC19C1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. III	100 m3			632,67 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860	340,00	632,67
		Total	Lei			9,49
73	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 670,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 670,67
		Total	Lei			25,06
74	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			12,25 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,050	245,00	12,25
		Total	Lei			33,08
75	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3			166,67 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	57,66	22,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,005	335,16	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	340,00	142,67
		Total	Lei			2,50
76		Sector PK821+00-PK837+03	m2			0,00 0,00
		Total	Lei			
77	DI106	Curățirea mecanică a partii carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250,00	6,25
		Total	Lei			689,25
78	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcăminte din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2			245,21 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,770	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,115	1 375,64	158,20
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	0,0006	8 699,44	5,22
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	248,65	31,08
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	280,00	3,92
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	78,00	0,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	221,55	1,77
		Total	Lei			135 112,97
79	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
		Total	Lei			133,56
80	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
		Total	Lei			132,63
81	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos îmbrăcăminte rutiere cu distribuirea sincronă a emulsiei bituminoase și pietrei sparte de granit cu formă cubică cu autospecială	100m2			3 755,77 68,50

1	2	3	4	5	6	7
		"Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,188	57,66	68,50
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	1 300,00	2 001,87
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	10 150,00	1 227,14
	4100126202818	Apa	m3	0,300	0,00	0,00
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,142	2 186,16	310,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,142	520,00	73,84
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	500,00	5,66
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,068	780,00	53,04
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,020	764,48	15,29
		<i>Total</i>	Lei			414 186,33
82	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10)	100m2			4 175,34 63,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,093	57,66	63,02
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	1 300,00	1 891,89
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	10 150,00	1 874,50
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,131	2 186,16	286,39
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,131	300,00	39,30
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	500,00	4,95
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,020	764,48	15,29
		<i>Total</i>	Lei			460 456,59
		6. Lucrari de arta				
		7. Accesoriile drumului, siguranta rutiera				
		7.1. Amenajarea trotuarului				
83	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			83,21 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	364,50	63,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	Lei			156 940,45
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 086,37 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,95
		<i>Total</i>	Lei			13 629,56
85	DE12A k=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4 cm	m2			149,86 33,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,230	57,66	26,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	57,66	6,92
	1111000200010	Asfalt turnat SMVg-III	t	0,048	1 200,17	115,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	300,74	1,20
		<i>Total</i>	Lei			236 707,17
		7.2. Amenajarea drumurilor laterale				
86	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			515,35

1	2	3	4	5	6	7
						8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
		Total	Lei			388 674,86
87	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 086,35
						0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,96
		Total	Lei			27 413,52
88	DB13B	Strat de legătură de margăritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanică (покрытие черным гранитным щебнем фр. 20-40мм, фр. 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 204,14
						23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		Total	Lei			730 190,71
89		Устройство бетонных монолитных лотков s.Hulboaca	m			0,00
						0,00
		Total	Lei			
90	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	57,66	44,40
		Total	Lei			8 879,64
91	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			587,68
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			30 559,54
92	DI119	Fundații monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100001	Beton B15	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		Total	Lei			231 656,73
93		Устройство бетонных монолитных лотков s.Ghtlova	m			0,00
						0,00
		Total	Lei			
94	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	57,66	44,40
		Total	Lei			6 792,92

1	2	3	4	5	6	7
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			587,68 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			39 374,79
96	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100001	Beton B15	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		Total	Lei			132 856,72
97		Устройство борта БР100.30.15	м			0,00 0,00
		Total	Lei			
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные БР100.30.15 основание бетон =17,2м3)	м			227,37 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	57,66	25,37
	2663102100001	Beton B15	m3	0,035	1 250,33	43,76
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	м	1,005	148,84	149,58
		Total	Lei			111 408,93
99		Установка сигнальных столбиков	шт.			0,00 0,00
		Total	Lei			
100	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			265,42 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	57,66	16,72
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1,000	221,30	227,94
	2875274200100	Сарас poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,000	0,00	0,00
		Total	Lei			241 530,38
		7.3. Amenajarea statiilor pentru transport public. Sectoare PK745+34 - PK745+64 (s. Viprova) ; PK789+67 - PK790+00 (s. Noroceni) ; PK759+18 - PK759+51 (s. Hulboaca)				
101		Участки ПК745+34 - ПК745+64 (s. Viprova) ; ПК789+67 - ПК790+00 (s. Noroceni)	м2			0,00 0,00
		Total	Lei			
102	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,60
		Total	Lei			471,24
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=29см =59м3)	m3			515,35 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 509,91
104	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiire (однослойное основания из щебня М600 Н=16см щебень фр..20-40мм=33,1м3)	m3			549,04 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	350,15	444,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	250,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			14 406,82
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t			9 082,76 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 956,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,92
		<i>Total</i>	Lei			890,11
106	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 204,14 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	11111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		<i>Total</i>	Lei			36 244,62
107		Участки ПК759+18 - ПК759+51 (s. Hulboaca)	m2			0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			
108	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,62 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	340,00	523,62
		<i>Total</i>	Lei			109,96
109	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiire (однослойное основания из щебня М600 Н=15см щебень фр.20-40мм=15,9м3)	m3			549,04 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	350,15	444,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	250,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			6 917,90
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6л/м2	t			9 086,40 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	126,00
		<i>Total</i>	Lei			454,32
111	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (покрытие черным гранитным щебнем фр 20-40мм, фр 10-20мм, фр 3-10мм,)	t			1 204,14 23,64

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		<i>Total</i>	Lei			18 543,77
		7.4. Amenajarea acceselor				
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		<i>Total</i>	Lei			4 685,16
113	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 753,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	485,75	1 753,56
		<i>Total</i>	Lei			49 388,92
114	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство основания из гравийной смеси №3 Н=45см)	m3			515,35 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
		<i>Total</i>	Lei			128 754,30
115	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 Н=10см)	t			1 204,14 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		<i>Total</i>	Lei			441 558,27
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (однослойное основание из щебня М600 Н=16см щебень фр.20-40мм=205м3; щебень фр.10-20мм=15,25м3)	m3			636,97 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	364,50	73,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	350,15	426,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			103 635,63
117	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (покрытие из щебня М600 Н=25см щебень фр.20-40мм=1288,8м3; щебень фр.10-20мм=61,335м3; щебень фр.5-10мм=40,89м3)	m3			725,73 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800	57,66	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,257	364,50	93,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	364,50	37,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	350,15	444,69
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,250	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	485,75	20,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250,00	6,25
		Total	Lei			683 306,88
118	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	250,00	6,25
		Total	Lei			43,78
119	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 086,37 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	125,95
		Total	Lei			5 451,82
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25	m2			176,87 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 375,64	161,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 104,54	7,32
		Total	Lei			198 292,44
121	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere	шт.			265,42 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	57,66	16,72
	2661126401010	Stîlp din polietilenă pt. dirijarea circulației	шт.	1,000	221,30	227,94
	2875274200100	Capac poliet. pt. stîlp dirij. circ	шт.	1,000	0,00	0,00
		Total	Lei			63 434,90
122	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			587,68 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			30 358,56
123	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3			8 634,65 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		Total	Lei			160 172,85
		7.5. Amenajarea intrărilor în curți				
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			91,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	485,75	91,81
		Total	Lei			1 381,52
125	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast Устройство основания из гравийной смеси №3 H=12cm)	m3			515,35 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,220	393,55	480,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	485,75	10,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
		<i>Total</i>	Lei			71 107,65
126	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (черный гранитный щебень М 1000 фр.10-25мм Н=5см)	t			1 204,14 23,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,410	57,66	23,64
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (pietris anrobat M 1000)	t	1,003	1 100,00	1 103,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,044	300,00	13,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044	350,00	15,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,044	1 104,54	48,60
		<i>Total</i>	Lei			120 775,28
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 086,50 0,00
	23203226000401	Bitum (Emulsie)	t	1,030	8 699,44	8 960,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	419,85	126,00
		<i>Total</i>	Lei			363,46
128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2			176,87 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 375,64	161,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 104,54	7,32
		<i>Total</i>	Lei			8 312,71
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			587,68 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			10 284,46
130	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TH 50	m3			8 634,65 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		<i>Total</i>	Lei			160 172,85
		7.6. Amenajarea marcajului rutier				
131	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			140,09 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	86,75	63,33
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	48,00	16,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	112,48	12,82
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	417,55	20,04
		<i>Total</i>	Lei			189 419,50
		7.7. Amenajarea indicatoarelor				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			449,48 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	57,66	16,72
	2661126401011	Stilp din otel pt. indicatoare	шт.	1,000	400,00	412,00
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			41 801,55
133	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Дорожные знаки № 2.1=4шт; №5.63.1=11шт; №5.64=11шт; №5.21.2=8шт; №5.50.1=4шт; №5.50.2=4шт; №1.7.1=4шт; №1.7.2=2шт; №1.7.3=2шт;)	шт.			816,26 16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,280	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	шт.	1,000	798,50	798,50
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	шт.	2,000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	2,000	0,25	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,020	26,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			75 912,63
		7.8. Amenajarea putului				
134	FjG03A	Fintina cu diametrul 300 - 1300 mm executata manual cu instalatie de capacitate pina la 32 m adincime in teren clasa I si II	м			2 052,16 1 049,41
	8113020070100	Sondor	h-om	18,200	57,66	1 049,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 511,20	1,40
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0003	2 600,00	0,78
	2873145887002	Cuie	kg	0,160	20,00	3,20
	2952270003904	Masina de forat manuala pt.puturi	h-ut	3,640	274,00	997,36
		<i>Total</i>	Lei			24 625,87
135	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 438,48 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	350,00	1 438,48
		<i>Total</i>	Lei			359,62
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			273,18
137	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б колец Ф1,0м КЦ 10-6)	шт.			649,06 49,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	800,00	1,60
	2666122800600	Element prefabricat КЦ 10-6	шт.	1,010	560,00	565,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 511,20	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,74	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150	200,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			12 981,28
138	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			343,43 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	300,74	308,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 717,15
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Уизготовление и установка деревянного сруба и подъемного вала у колодца)	m3			2 817,72 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	57,66	129,72
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	26,00	195,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	3 511,20	35,10
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	311,62	289,80
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,120	3 511,20	421,35
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010	38,00	114,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	42,00	108,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	22,00	66,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	52,00	75,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	418,18	62,72
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330	143,96	47,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	86,00	19,77
		<i>Total</i>	Lei			1 127,09
140	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm	m			575,74 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	57,66	126,85
	2521216701000	Teava din otel	m	1,015	425,00	431,37
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,356	8,50	3,03
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,010	8,50	0,09
	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,150	96,00	14,40
		<i>Total</i>	Lei			863,61
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			205,71 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	30,00	36,22
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	шт.	9,000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	шт.	0,100	345,00	36,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	шт.	0,040	180,00	7,56
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	500,00	26,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	310,00	15,50
		<i>Total</i>	Lei			2 468,51
		7.9. Amenajarea stilpilor de dirijare				
142	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	шт.			265,42 37,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	57,66	16,72
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	шт.	1,000	221,30	227,94
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	шт.	1,000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			35 035,17
		8. Reparatia podetului tubular 2Φ1,0м PK826+22,PK746+17,PK730+03,P K724+56				
143	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			544,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,700	320,00	544,00
		<i>Total</i>	Lei			4 352,00
144	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			822,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			98,70
145	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			6,35 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			380,89
146	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			566,09 340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,900	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	26,00	38,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	250,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			6 283,60
147	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,34
		<i>Total</i>	Lei			91,28
148	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			185,40
149	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	ut.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			126,85
150	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			19,84
151	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			1 226,33
152	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			604,60
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			523,79

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc				510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	90,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			2 095,17
154	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80
						24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			99,18
155	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,06
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			7 212,32
156	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			7 095,17
157	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			858,43
158	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			423,21
159	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23
						31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		<i>Total</i>	Lei			941,18
160	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			735,79
161	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			362,76
162	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23
						31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		<i>Total</i>	Lei			806,74
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62
						57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,44
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			798,87
164	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,80
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,61
		<i>Total</i>	Lei			4 966,63
165	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,65
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,12
		<i>Total</i>	Lei			42 309,80
166	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			172,20
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			475,12
168	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			4 108,44
169	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 136,39
						249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,320	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,350	1 250,33	450,74
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,000	8 844,60	9 109,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,780	418,75	326,62
		<i>Total</i>	Lei			81 902,05
170	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,82
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,89
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			1 745,08
171	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 136,40
						249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,320	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,350	1 250,33	450,74
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,000	8 844,60	9 109,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,780	418,75	326,63
		<i>Total</i>	Lei			79 063,91
172	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,59
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,59
		<i>Total</i>	Lei			82,82
173	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00
						645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,21
		<i>Total</i>	Lei			560,28
174	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			4 108,44
175	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,78
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			12 771,24
		9. Reparatia podetului tubular 2Φ1,5m PK756+65, PK779+27, PK799+09				
176	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			544,00
						0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,700	320,00	544,00
		<i>Total</i>	Lei			5 440,00
177	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,44
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,350	350,00	822,44

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			74,02
178	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			6,35 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			95,22
179	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	ut.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			133,19
180	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			14,88
181	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			1 287,64
182	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			634,83
183	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			523,79 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	90,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			2 199,93
184	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79 24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			104,13
185	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,06 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			7 572,94
186	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			7 449,90
187	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			566,09 340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,900	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	26,00	38,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	250,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			12 170,93
188	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,42
		<i>Total</i>	Lei			176,82
189	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			374,10
190	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 136,41 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,320	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,350	1 250,33	450,75
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,000	8 844,60	9 109,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,780	418,75	326,62
		<i>Total</i>	Lei			21 894,65
191	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			3 370,20
192	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			1 198,30
193	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			7 449,90
194	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,66 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			98 607,77
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			186,55
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			712,68
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,61 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			1 106,99
198	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 136,40 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,320	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,350	1 250,33	450,75
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,000	8 844,60	9 109,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,780	418,75	326,63
		<i>Total</i>	Lei			161 776,95
199	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,83 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			1 007,22
200	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 136,40 249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,320	57,66	249,09
	2663102100000	Beton	m3	0,350	1 250,33	450,74
	2666122800565	Capatul podetului tubular 2x1,0 m	m3	1,000	8 844,60	9 109,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,780	418,75	326,62
		<i>Total</i>	Lei			175 156,92
201	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,59
		<i>Total</i>	Lei			91,39
202	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 931,97 645,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,78
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,19
		<i>Total</i>	Lei			618,23
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			5 135,56
204	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile	m3			1 773,79

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale				183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			15 964,11
		10. Reparatia podetului tubular Φ0,7 m, PK 788+55				
205	RpAch18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			6,35
						1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			31,73
206	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			818,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	818,00
		<i>Total</i>	Lei			4,09
207	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34
						6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	urr.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			12,69
208	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			823,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	823,00
		<i>Total</i>	Lei			8,23
209	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	245,00	12,25
		<i>Total</i>	Lei			30,62
210	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,60
						57,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,47
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			85,59
211	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,83
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,67
		<i>Total</i>	Lei			532,15
212	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,65
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 533,19
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			718,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	718,00
		<i>Total</i>	Lei			7,18
214	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			118,78
215	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,53 57,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			42,79
216	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 760,40 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,38
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 026,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		<i>Total</i>	Lei			3 414,00
217	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			87,14 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	49,21
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			130,71
218	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,93 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,48
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		<i>Total</i>	Lei			6 624,73
219	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,50
		<i>Total</i>	Lei			5,71
220	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00 646,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	646,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,00
		<i>Total</i>	Lei			38,64
221	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			61,32
222	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu	m2			30,23

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus				20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			30,23
223	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		<i>Total</i>	Lei			67,23
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			684,74
225	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,78 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			2 128,54
		11. Reparatia podetului tubular Φ0.8m PK736+0.4,PK803+50,PK805+67				
226	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			6,35 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			285,67
227	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			49,35
228	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			36,15
229	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			24,80 24,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			7,44
230	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32
						40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			349,50
231	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23
						20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			172,31
232	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			523,79
						510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	90,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			628,55
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79
						24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			29,75
234	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,06
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			4 111,02
235	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,78
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			2 128,54
236	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			98,70
237	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			208,80
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,44
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			285,31
239	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,77 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,58
		<i>Total</i>	Lei			1 773,77
240	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,66 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		<i>Total</i>	Lei			15 110,65
241	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			129,15
242	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			712,68
243	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			513,56
244	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,37
		<i>Total</i>	Lei			40 964,96
245	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,78 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,85
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			1 301,75
246	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 496,34
247	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,58
		<i>Total</i>	Lei			68,54
248	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,21
		<i>Total</i>	Lei			463,68
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			2 054,22
250	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			6 385,63
		12. Reparatia podetului tubular Φ1,5m PK820+78				
251	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			16,45
252	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			6,25 1,00
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			0,25
253	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	ut.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22,20
254	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			2,48
255	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			214,61
256	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			105,80
257	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			523,79 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	90,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			366,65
258	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,80
		<i>Total</i>	Lei			17,36
259	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M			36,06 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 262,16
260	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,80 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,61
		<i>Total</i>	Lei			1 241,66
261	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			566,09 340,19
	7111020030200	Miner	h-om	5,900	57,66	340,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,496	26,00	38,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,748	250,00	187,00
		<i>Total</i>	Lei			566,09
262	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			823,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	823,00
		<i>Total</i>	Lei			8,23
263	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	245,00	12,25
		<i>Total</i>	Lei			30,62

1	2	3	4	5	6	7
264	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,63 57,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			171,19
265	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,78 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		Total	Lei			1 064,27
266	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,65 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		Total	Lei			12 433,90
267	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		Total	Lei			43,05
268	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		Total	Lei			356,34
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,63 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,61
		Total	Lei			291,02
270	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,44
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		Total	Lei			26 633,95
271	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,83 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		Total	Lei			503,62
272	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,44
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,37
		Total	Lei			58 405,42

1	2	3	4	5	6	7
273	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,56
		Total	Lei			25,70
274	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00 645,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,78
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,22
		Total	Lei			173,88
275	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		Total	Lei			245,26
276	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		Total	Lei			120,92
277	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		Total	Lei			268,91
278	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		Total	Lei			183,95
279	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		Total	Lei			90,69
280	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		<i>Total</i>	Lei			201,68
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,61 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			912,98
282	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,77 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,59
		<i>Total</i>	Lei			2 838,04
		13. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK712+26,PK747+81,PK753+15,P K763+36,PK767+08,PK771+26,PK 784+78,PK789+33,PK795+61,PK81 0+12,PK814+20,PK817+11,PK830+ 16				
283	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,57
		<i>Total</i>	Lei			201,53
284	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	m			6,35 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			412,62
285	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,34 6,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	utr.	0,300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			153,91
286	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79 24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			30,12
287	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut	0,007	280,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
		actiionata cu motor termic				
		<i>Total</i>	Lei			1 487,86
288	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			733,53
289	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			523,79 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	90,00	13,50
		<i>Total</i>	Lei			3 176,79
290	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79 24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	57,66	24,79
		<i>Total</i>	Lei			150,38
291	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,06 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			10 938,52
292	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			10 758,01
293	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,40
		<i>Total</i>	Lei			143,92
294	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			301,59
295	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		<i>Total</i>	Lei			1 594,22

1	2	3	4	5	6	7
296	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		Total	Lei			785,98
297	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		Total	Lei			1 747,94
298	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			61,32 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,710	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	1,60	11,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	300,74	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	280,00	1,96
		Total	Lei			1 275,38
299	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2			30,23 20,18
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,350	57,66	20,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	1,60	5,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,74	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,003	280,00	0,84
		Total	Lei			628,77
300	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			67,23 31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,430	28,00	12,04
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,150	10,00	21,50
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	8,50	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	8,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	310,00	1,55
		Total	Lei			1 398,34
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			593,44
302	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,85 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,59
		Total	Lei			3 689,60

1	2	3	4	5	6	7
303	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,66 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		Total	Lei			31 430,15
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		Total	Lei			243,95
305	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		Total	Lei			1 338,05
306	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,61 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		Total	Lei			964,33
307	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		Total	Lei			76 927,58
308	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,79 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,86
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		Total	Lei			2 444,03
309	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		Total	Lei			149 258,40
310	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,60
		Total	Lei			128,52
311	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00 645,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,80
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,20
		Total	Lei			869,40
312	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			8 901,63
313	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			27 671,09
		14. Reparatia podetului tubular Φ1.0m PK741+58,PK716+45				
314	RpAcH18C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm	M			6,35 1,15
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,010	57,66	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,010	57,66	0,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	0,00	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,002	120,00	0,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	250,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015	80,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			63,49
315	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			49,35
316	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	350,00	822,50
		<i>Total</i>	Lei			32,90
317	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			69,60
318	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			43,05
319	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			237,56
320	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,63 57,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			171,19
321	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,88 187,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,43
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		<i>Total</i>	Lei			13 654,95
322	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,85 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,92
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,40
		<i>Total</i>	Lei			434,24
323	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		<i>Total</i>	Lei			26 498,78
324	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,50
		<i>Total</i>	Lei			11,42
325	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 932,00 645,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,75
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,25
		<i>Total</i>	Lei			77,28
326	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			684,74
327	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,78 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			2 128,54
		15. Construcia podetelor tubulare Φ1,0m PK791+28,PK807+64,PK819+00				
328	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			931,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	340,00	931,61
		<i>Total</i>	Lei			475,12
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			547,39 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	340,00	547,39
		<i>Total</i>	Lei			279,17
330	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	350,00	717,50
		<i>Total</i>	Lei			1 162,35
331	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			2 138,03
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			4 622,01
333	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,62
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	335,16	385,43
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	180,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			17 974,45
334	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,79
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,94
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			32 992,45
335	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 634,66
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	7 344,25	7 344,25
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	418,75	829,13
		<i>Total</i>	Lei			110 350,90
336	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,88
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,44
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,37
		<i>Total</i>	Lei			50 699,12
337	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			6 759,89
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,210	1 250,33	270,45
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,000	5 850,17	6 025,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,660	418,75	276,38
		<i>Total</i>	Lei			79 496,34
338	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			86,80
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	10 544,12	48,87
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
		<i>Total</i>	Lei			14 322,20
339	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			199,18
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	10 544,12	73,86

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,41
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	22,00	53,02
		<i>Total</i>	Lei			4 003,51
340	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	M			36,07 14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,00	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	20,00	4,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	28,00	3,36
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,600	18,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	90,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			240,57
341	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			285,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	340,00	285,60
		<i>Total</i>	Lei			334,15
342	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 931,99 645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	57,66	645,79
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	118,00	1 286,20
		<i>Total</i>	Lei			2 260,43
343	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 773,79 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			5 676,13
344	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			37 815,60 9 427,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	57,66	9 427,38
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,300	1 250,33	19 703,76
	23203226001101	Bitum	t	0,260	8 699,44	2 332,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	25,00	1 158,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	3 511,20	542,84
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	364,50	4 017,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	250,00	633,48
		<i>Total</i>	Lei			5 332,00
345	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			13 658,30 3 269,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	57,66	3 269,29
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	8 927,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	3 511,20	246,52
	23203226001101	Bitum	t	0,020	8 699,44	1 215,46
		<i>Total</i>	Lei			-1 925,82
346	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			37 813,05 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	57,66	9 427,41
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,300	1 250,33	19 703,95
	23203226001101	Bitum	t	0,260	8 699,44	2 329,95
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	3 511,20	542,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	364,50	4 017,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	250,00	633,45
		<i>Total</i>	Lei			32 557,04
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			13 660,05 3 269,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	57,66	3 269,33
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	8 927,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	3 511,20	245,91
	23203226001101	Bitum	t	0,020	8 699,44	1 217,51
		<i>Total</i>	Lei			-11 761,30
348	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			37 813,09 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	57,66	9 427,41
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	15,300	1 250,33	19 703,98
	23203226001101	Bitum	t	0,260	8 699,44	2 330,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	3 511,20	542,34
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	364,50	4 017,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	250,00	633,44
		<i>Total</i>	Lei			35 619,93
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			13 660,45 3 269,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	57,66	3 269,32
	2663102100003	Beton B20, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	8 927,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	3 511,20	245,64
	23203226001101	Bitum	t	0,020	8 699,44	1 218,11
		<i>Total</i>	Lei			-12 868,14
350	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 773,78 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	57,66	183,93
	2663102100002	Beton B15, F200, W6	m3	1,020	1 250,33	1 275,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 511,20	129,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	418,75	184,60
		<i>Total</i>	Lei			2 128,54
351	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			498,88 160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010	335,23	338,58
		<i>Total</i>	Lei			5 836,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.