

Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23/11

Valoarea de deviz 542 058,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	RpDB37A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	100,00	39,79 39,79	3 978,54 3 978,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,00		
2	RpCS19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	110,00	29,98 29,98	3 298,15 3 298,15
	7129020012800	Pavator	h-om	28,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,60		
3	TsA03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	8,00	64,58 64,58	516,63 516,63
	9312040019600	Sapator	h-om	6,80		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,16		
4	CA03A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santer si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	6,20	1 116,60 296,95	6 922,90 1 841,08
	7123010010200	Betonist	h-om	29,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 176,79		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,95		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,56		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,70		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,02		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,55		
5	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x80)	m	310,00	139,96 17,30	43 386,36 5 362,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	55,80		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,88		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	316,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,93		
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	311,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,93		
6	DE10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	28,00	131,57 39,21	3 683,84 1 097,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,76		
	7129020012800	Pavator	h-om	14,28		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,48		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	98,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
	2666122800284 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x100	m	28,14		
7	RpDD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	96,00	602,26 128,58	57 816,94 12 343,85
	7129020012800	Pavator	h-om	64,32		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	149,76		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	121,92		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9,79		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	24,58		
	1212121212121	Apa	m3	24,86		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,77		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,21		
8	TsC54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip	m3	72,00	237,54 51,89	17 103,17 3 736,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,80		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,20		
	4100126202818	Apa	m3	7,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,12		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,24		
9	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj gr.60)	m2	956,00	211,26 60,20	201 963,64 57 548,37
	7129020012800	Pavator	h-om	967,85		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,21		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	970,34		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 529,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 037,88		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,78		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	81,93		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,12		

**Total Amenajarea
teritoriului**

338 670,19

Incluziv salariu

89 723,23

Cheltuieli direct	lei	338 670,18
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	20 187,73
Total ПЗ+CASM	100,00 +	358 857,91
Transp Materialelor (ПЗ+CASM) * 10 %	10,00 %	24 162,85
Total ПЗ+CASM+Transp	100,00 +	383 020,76
Chelt de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	55 538,01
Total ПЗ+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	438 558,77
Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	13 156,76
Total ПЗ+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	451 715,53
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	90 343,11


Total deviz:

Incluziv salariu

542 058,64

89 723,23

Intocmit



(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cucoara)

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect**Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.
Cucoara, r-l Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23/11**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	RpDB37A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,79 39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
2	RpCS19G II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,98 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
3	TsA03A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			64,58 64,58
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
4	CA03A2 II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 116,60 296,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,60	303,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	120,00	95,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	455,00	334,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,00	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
5	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x80)	m			139,96 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	120,00	0,36
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
6	DE10E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x200x100 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			131,57 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	120,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x100	m	1,0050	85,00	85,42
7	RpDD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			602,26 128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	120,00	30,72
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	22,00	5,70
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	110,00	28,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip	m3			237,54 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
9	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj gr.60)	m2			211,26 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,60	25,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	120,00	10,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80



Intocmit

(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria s. Cucoara)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Cucoara, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 23/11

Valoarea de deviz 542 058,64 lei

Intocmit in prețuri curente 22.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 23/11:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,45	57,66	1 698,09
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 130,85	57,66	65 205,06
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,92	57,66	6 280,33
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,48	57,66	4 121,54
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,57	57,66	12 026,12
6.	9312040019600	Sapator	h-om	6,80	57,66	392,09
Total manopera						89 723,23

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	24,86	22,00	547,01
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9,79	295,00	2 888,64
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	121,92	295,00	35 966,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,56	455,00	2 075,89
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,21	120,00	145,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,15	120,00	10 097,56
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,78	120,00	573,60
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	81,93	120,00	9 831,50
9.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	24,58	120,00	2 949,12
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	414,20	1,60	662,72
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 529,60	1,60	2 447,36
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 176,79	1,60	1 882,87
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 037,88	1,60	24 060,61
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	970,34	110,00	106 737,40
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,36	0,00	0,00
16.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x100	m	28,14	85,00	2 391,90
17.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	311,55	120,00	37 386,00
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,12	40,00	764,80
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,80	22,00	61,54

20.	4100126202818	Apa	m3	7,20	22,00	158,40
Total materiale de construcții						241 628,51

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,24	75,00	2 268,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,12	95,00	1 436,40
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,77	110,00	2 724,48
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,72	35,00	130,20
5.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,02	45,00	90,67
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,55	175,00	271,25
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,21	180,00	397,44
Total utilaje de construcții						7 318,44

Total:

Cheltuieli direct	lei	338 670,18
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	20 187,73
Total Π3+CASM	100,00 +	358 857,91
Transp Materialelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	24 162,85
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	383 020,76
Chelt de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	55 538,01
Total Π3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	438 558,77
Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	13 156,76
Total Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	451 715,53
TVA (Π3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	90 343,11

Total deviz:

542 058,64

Intocmit



(SRL "Lumea Calitatii")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cucoara)

(funcția, semnătura)

