

CAIET DE SARCINI

Achiziția, livrarea și instalarea mobilierului urban pentru amenajarea curților blocurilor de locuit

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și reprezintă ansamblul cerințelor tehnice și funcționale în baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică și financiară. Prezentul document stabilește cerințele minime obligatorii și regulile de bază ce urmează a fi respectate de către operatorii economici la elaborarea ofertei.

Vor fi acceptate doar ofertele care îndeplinesc integral sau depășesc cerințele și standardele minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Orice ofertă care nu respectă cerințele stabilite va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

2. Obiectul achiziției.

Obiectul contractului constă în achiziția, livrarea și instalarea mobilierului urban destinat curților blocurilor de locuit din sectoarele Botanica, Centru, Buiucani, Ciocana și Râșcani ale municipiului Chișinău.

Caracteristici tehnice minime obligatorii

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință
Lotul 1. Mobilier urban destinat curților blocurilor de locuit din sectoarele: Botanica, Centru și Buiucani				
1.1	Bancă cu spătar	unit	312	Bancă urbană cu spătar și suport lateral pentru brațe. Banca va fi confecționată din structură metalică și rigle din lemn plastifiat plin. Structura metalică realizată din profil metalic cu dimensiunea minimă de 50 x 25 mm și grosimea minimă de 2 mm. Elemente suplimentare: cornier metalic cu dimensiunea minimă de 32 x 32 mm. toate elementele metalice vor fi tratate cu grund anticoroziv și vopsite în minimum 2 straturi cu email pentru exterior, culoare RAL 9006. Elemente din lemn plastifiat: șezutul și spătarul vor fi executate din rigle de lemn plastifiat plin, cu grosimea minimă de 40 mm și lățimea minimă de 80 mm. Suporturile laterale pentru brațe vor fi executate din rigle de lemn plastifiat plin, cu grosimea minimă de 40 mm și lățimea minimă de 50 mm. Riglele vor fi fixate de structura metalică prin sistem bulon-piuliță. Dimensiuni. lungime: 1700 mm; lățime: 500 mm; înălțime: 700 mm. Montare. Picioarele băncii vor fi fixate în fundații din beton clasa B150. Dimensiunile fundației - adâncime

				<p>minimă 30 cm, lungime minimă 20 cm, lățime minimă 20 cm.</p>
1.2.	Coș de gunoi	unit	338	<p>Coșul de gunoi va avea capacitatea minimă de 35 litri și formă trapezoidală.</p> <p>Caracteristici constructive. Recipientul va fi confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm. Coșul va fi fixat prin îmbulonare pe ambele părți de o structură executată din țevă profilată din oțel. Toate elementele metalice vor fi tratate cu grund anticoroziv și vopsite în minimum 2 straturi cu vopsea acrilică pentru exterior, culoare RAL 9006. Pe partea frontală va fi aplicată pictograma „coș de gunoi”, executată din Oracal.</p> <p>Montare. Structura coșului va fi fixată în fundație din beton clasa B150. Dimensiunile fundației - adâncime minimă 30 cm, lungime minimă 20 cm, lățime minimă 20 cm.</p>
Lotul 2. Mobilier urban destinat curților blocurilor de locuit din sectoarele: Ciocana și Râșcani				
2.1	Bancă cu spătar	unit	308	<p>Bancă urbană cu spătar și suport lateral pentru brațe.</p> <p>Banca va fi confecționată din structură metalică și rigle din lemn plastifiat plin.</p> <p>Structura metalică realizată din profil metalic cu dimensiunea minimă de 50 x 25 mm și grosimea minimă de 2 mm. Elemente suplimentare: cornier metalic cu dimensiunea minimă de 32 x 32 mm. toate elementele metalice vor fi tratate cu grund anticoroziv și vopsite în minimum 2 straturi cu email pentru exterior, culoare RAL 9006.</p> <p>Elemente din lemn plastifiat: șezutul și spătarul vor fi executate din rigle de lemn plastifiat plin, cu grosimea minimă de 40 mm și lățimea minimă de 80 mm. Suporturile laterale pentru brațe vor fi executate din rigle de lemn plastifiat plin, cu grosimea minimă de 40 mm și lățimea minimă de 50 mm. Riglele vor fi fixate de structura metalică prin sistem bulon-piuliță.</p> <p>Dimensiuni. lungime: 1700 mm; lățime: 500 mm; înălțime: 700 mm.</p> <p>Montare. Picioarele băncii vor fi fixate în fundații din beton clasa B150. Dimensiunile fundației - adâncime minimă 30 cm, lungime minimă 20 cm, lățime minimă 20 cm.</p>
2.2	Coș de gunoi	unit	246	<p>Coșul de gunoi va avea capacitatea minimă de 35 litri și formă trapezoidală.</p> <p>Caracteristici constructive. Recipientul va fi confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm. Coșul va fi fixat prin îmbulonare pe ambele părți de o structură executată din țevă profilată din oțel. Toate elementele metalice vor fi tratate cu grund anticoroziv și vopsite în minimum 2 straturi cu vopsea acrilică pentru exterior, culoare RAL 9006. Pe partea frontală va fi aplicată pictograma „coș de gunoi”, executată din Oracal.</p>

				Montare. Structura coșului va fi fixată în fundație din beton clasa B150. Dimensiunile fundației - adâncime minimă 30 cm, lungime minimă 20 cm, lățime minimă 20 cm.
--	--	--	--	--

3. Condiții de garanție

Furnizorul garantează că toate bunurile livrate sunt noi, neutilizate, conforme cu specificațiile tehnice și lipsite de defecte de fabricație, material sau montaj.

Perioada minimă de garanție va constitui 60 (șaizeci) luni de la data semnării actului de recepție.

Pe durata perioadei de garanție, furnizorul va remedia gratuit toate defectele și neconformitățile constatate, inclusiv cheltuielile aferente transportului, demontării și montării.

Termenul maxim de intervenție pentru remedierea defecțiunilor va fi de 2 (două) zile lucrătoare de la recepționarea notificării scrise din partea autorității contractante.

4. Obligații

Furnizorul este responsabil pentru calitatea bunurilor livrate, respectarea specificațiilor tehnice și executarea lucrărilor de montare în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini.

Furnizorul va asigura livrarea, transportarea și instalarea bunurilor la locațiile indicate de autoritatea contractantă.

Furnizorul este obligat să utilizeze materiale noi, conforme standardelor și normelor aplicabile. Lucrările vor fi executate cu personal calificat și echipamente corespunzătoare.

Termenul de livrare și montare va constitui 60 de zile de la data semnării contractului.

Pe parcursul executării lucrărilor, furnizorul va asigura menținerea curățeniei în zona de lucru și evacuarea deșeurilor rezultate.

Furnizorul va prevedea toate măsurile necesare pentru protejarea spațiilor și bunurilor adiacente împotriva deteriorării.

Toate defectele și neconformitățile constatate vor fi remediate de către furnizor din cont propriu.

Furnizorul va respecta normele privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea incendiilor și protecția mediului.

Furnizorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea bunurilor livrate și a lucrărilor executate până la semnarea actului de recepție.

5. Recepția

Recepția bunurilor și a lucrărilor de montare se va efectua de către reprezentanții autorității contractante, în prezența furnizorului, la locul instalării acestora.

Recepția va include verificarea:

- cantității bunurilor livrate;
- conformității cu specificațiile tehnice;
- calității materialelor utilizate;
- calității lucrărilor de montare și fixare;
- aspectului vizual și integrității bunurilor.

La finalizarea livrării și montării, părțile vor semna actul de recepție, cu indicarea eventualelor neconformități constatate. În cazul depistării unor defecte sau neconformități, furnizorul este obligat să le remedieze din cont propriu, în termenul stabilit de autoritatea contractantă.

Recepția finală va fi considerată efectuată după înlăturarea tuturor neconformităților și semnarea actului de recepție fără obiecții.

Grupul de lucru pentru achiziții SEMNAT