

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie capitala on cadrul Gimnaziu 49

Valoarea de deviz 709 687,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Bloc alimentar cu toate incaperile aferente 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	141,20	29,85 28,56	4 215,43 4 032,22
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	141,20	12,18 10,98	1 719,91 1 550,80
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,20	50,57 25,63	7 140,67 3 618,53
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,20	14,30 5,13	2 018,98 723,78
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 placi gresie 600*600	m2	141,20	220,46 106,17	31 129,35 14 991,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			46 224,34
		Total Pardosele Inclusiv salariu				46 224,34 24 916,39
		1.1.2. Tavane				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	141,20	10,78 9,88	1 522,28 1 395,57
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,20	14,30 5,13	2 018,98 723,78
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	141,20	74,49	10 518,01

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			56,01	7 909,22
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	141,20	30,47 22,70	4 302,80 3 204,84
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,20	16,96 7,32	2 395,33 1 033,87
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,20	35,56 20,14	5 021,43 2 843,13
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,20	4,32 1,10	609,89 155,23
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,20	31,59 20,14	4 460,41 2 843,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 849,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 849,13 20 108,77
		1.1.3. Pereti				
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,30	148,03 145,23	44,41 43,57
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	170,87	58,78 58,58	10 042,91 10 009,18
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86	15,38 15,38	658,98 658,98
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	487,50	10,78 9,88	5 256,26 4 818,60
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,50	721,20 153,76	1 081,80 230,64

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betogrund	m2	487,50	4,32 1,10	2 104,92 535,24
20	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	243,50	66,87 40,27	16 282,23 9 805,63
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,50	4,32 1,10	1 051,25 267,25
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	243,50	195,09 89,70	47 504,39 21 840,80
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	306,50	63,05 44,66	19 325,98 13 689,58
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	306,50	16,96 7,32	5 199,54 2 244,19
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	306,50	35,56 20,14	10 900,38 6 171,72
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	306,50	17,38 10,98	5 326,13 3 366,29
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	306,50	4,32 1,10	1 323,86 336,81
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	306,50	31,59	9 682,37

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual			20,14	6 171,71
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele reglabile manual,	buc	15,00	116,60 18,30	1 749,07 274,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			137 534,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				137 534,48 80 464,76
		1.1.4. Stilaje PAL laminat				
30	oret piata	Raft metalic <oduline 1195*580*2130mm 5 polite RAL 3020 cu PAL laminat	КОМП Л.	5,00	1 200,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 000,00
		Total Stilaje PAL laminat Inclusiv salariu				6 000,00
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	48,15	15,37 15,37	740,26 740,26
32	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Grile metalice	kg	90,00	1,07 0,92	96,17 82,37
33	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple	kg	90,00	16,92 12,45	1 522,88 1 120,27
34	RpCP12C	, montarea gratiilor la ferestre, simple	kg	90,00	29,08 9,52	2 617,13 856,68
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,50	46,40 41,00	579,96 512,54
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	14,98	926,30 26,74	13 875,90 400,51
37	CK21B1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	30,22	1 153,01 32,59	34 843,96 984,81
38	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,60	903,96 48,70	8 678,04 467,51

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	189,25	28,88 24,16	5 465,44 4 572,58
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	14,80	77,07 54,40	1 140,70 805,05
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor interioare	m2	14,80	35,55 20,14	526,17 298,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor interioare	m2	14,80	4,31 1,09	63,77 16,11
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual interioare	m2	14,80	31,59 20,14	467,54 298,01
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,50	49,61 3,31	570,57 38,07
45	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,50	90,59 13,18	951,20 138,38
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,80	195,08 89,69	3 472,39 1 596,56
47	CF60S	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie corub	m2	29,25	192,78 87,34	5 638,77 2 554,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81 250,85
		Total Timplarie Inclusiv salariu				81 250,85 15 482,36
		1.1.6. Sistema de incalzire				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,00	5,86	82,01

1	2	3	4	5	6	7
					5,86	82,01
49	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	3,66 3,66	43,93 43,93
50	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00	18,30 10,98	457,50 274,57
51	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00	27,46 27,46	686,44 686,44
52	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,00	16,88 15,74	421,88 393,56
53	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	17,73 16,11	106,36 96,65
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	56,00	11,93 7,32	668,19 410,03
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	125,00	20,44 12,81	2 554,44 1 601,69
56	IC30A	dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	6,00	37,69 4,76	226,12 28,56
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	25,00	24,00 6,59	600,01 164,75
58	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,00	27,09 9,52	406,31 142,78
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	30,00	24,00 6,59	719,87 197,69

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm				
60	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	24,00	54,92 7,32	1 318,01 175,73
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00	74,30 8,42	1 783,21 202,09
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00	17,59 5,49	422,20 131,80
63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	12,00	1 348,00 73,22	16 176,00 878,64
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,00	4,29 3,29	536,86 411,86
65	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,00	2,93 2,93	366,10 366,10
66	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	2,20 2,20	274,57 274,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27 850,01
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				27 850,01 6 563,45
		1.1.7. Apeduct si canalizare				
67	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	60,00	23,43 23,43	1 405,82 1 405,82
68	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	30,00	30,75 30,75	922,57 922,57
69	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	65,00	10,98 10,98	713,89 713,89
70	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,00	31,12 31,12	653,49 653,49

1	2	3	4	5	6	7
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	15,00	34,78 34,78	521,69 521,69
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
73	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	5,00	23,84 21,97	119,20 109,83
74	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 20mm"	buc	5,00	92,26 27,82	461,31 139,12
75	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35,00	22,70 22,70	794,43 794,43
76	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,00	16,87 15,74	590,29 550,98
77	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	100,00	14,04 12,08	1 404,29 1 208,13
78	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	125,00	18,61 10,98	2 325,63 1 372,88
79	IC38A	Piesa de racordare cot, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	90,00	22,83 5,49	2 054,73 494,24
80	IC38A	Piesa de racordare mufa d20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	22,00	23,75 5,49	522,46 120,81
81	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,00	25,93 8,42	777,87 252,61
82	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	30,00	54,92 7,32	1 647,51 219,66

1	2	3	4	5	6	7
83	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00	54,92 7,32	549,17 73,22
84	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00	61,66 13,18	986,55 210,87
85	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	35,00	5,94 3,29	207,89 115,32
86	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	36,00	50,69 31,48	1 824,82 1 133,45
87	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	39,07 24,16	781,31 483,25
88	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	39,08 24,16	390,83 241,63
89	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	39,07 24,16	781,31 483,25
90	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	39,08 24,16	390,83 241,63
91	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	44,40 25,63	2 220,07 1 281,35
92	RpSA44E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind	buc	55,00	5,20 2,56	286,05 140,95

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1 1/2"				
93	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00	31,07 17,57	932,06 527,18
94	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	22,00	31,08 17,57	683,68 386,60
95	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	31,08 17,57	373,00 210,87
96	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	31,07 17,57	186,42 105,44
97	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	7,00	63,85 10,62	446,92 74,32
98	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00	260,70 67,73	521,41 135,46
99	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	282,22 73,22	564,44 146,44
100	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	15,00	663,44 89,69	9 951,67 1 345,42
101	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	282,22 73,22	4 233,30 1 098,30
102	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de	buc	3,00	202,10	606,30

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			42,10	126,30
103	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	3,00	1 978,13 128,13	5 934,40 384,40
104	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00	54,92 7,32	219,67 29,29
105	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00	54,92 7,32	549,17 73,22
106	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 232,44 186,71	2 464,89 373,42
107	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	1,00	831,76 184,88	831,76 184,88
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	5,49 5,49	686,44 686,44
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	2,56 2,56	320,34 320,34
110	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	125,00	2,93 2,93	366,10 366,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53 246,25
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				53 246,25 20 499,76
		1.1.8. Lucrari generale pentru electricitate				
111	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	15,38 15,38	184,52 184,52

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00	5,49 5,49	192,21 192,21
113	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,00	6,55 5,49	307,92 258,10
114	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30 cmp	m	60,00	7,32 7,32	439,32 439,32
115	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	14,98 10,98	898,53 658,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 022,50
		Total Lucrari generale pentru electricitate Inclusiv salariu				2 022,50 1 733,13
		1.1.9. Lucrari diverse				
116	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	12,00	28,92 28,92	347,06 347,06
117	TsH92B	Incarcarea in auto sol	t	12,00	40,64 40,64	487,65 487,65
118	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,00	82,50 0,00	990,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 824,71
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 824,71 834,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			386 802,27
		Total Bloc alimentar cu toate incaperile aferente Inclusiv salariu				386 802,27 170 603,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			386 802,27
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			38 385,75
		<i>Total</i>				425 188,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			31 889,10
		<i>Total</i>				457 077,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	7,5 %			34 280,78
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				491 357,90 170 603,33
		2. Electricitate				
119	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, IIIPI48	buc	3,00	784,22 84,94	2 352,65 254,81
120	08-03-526-1	Automat bipolar AD-12/2P-16A/30mA	buc	30,00	168,37 57,11	5 051,15 1 713,35
121	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	25,00	150,08 57,11	3 751,89 1 427,79
122	pret piata	Bara N nul 6x9 mm	buc	8,00	65,72 0,00	525,78 0,00
123	pret peata	sina de impamintare	buc	8,00	16,26 0,00	130,09 0,00
124	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,27	906,37 611,52	244,72 165,11
125	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	250,00	21,17 12,45	5 291,89 3 111,85
126	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	500,00	25,00 12,81	12 498,43 6 406,75
127	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVGavind sectiunea 5x2,5 mmp	m	125,00	40,83 17,57	5 103,26 2 196,60
128	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	100,00	46,13 27,82	4 612,92 2 782,36
129	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	50,00	70,58 11,35	3 529,18 567,46
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	15,00	70,48 9,88	1 057,14 148,27
131	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED	buc	15,00	285,71 44,66	4 285,70 669,96

1	2	3	4	5	6	7
132	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED	buc	4,00	275,46 34,41	1 101,85 137,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49 536,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 405,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			732,50
		<i>Total</i>				54 675,09
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			41 553,06
		<i>Total</i>				96 228,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 819,83
		Total Electricitate Inclusiv salariu				100 047,98 19 581,96

		Cheltuieli directe	Lei	591 405,88
		TVA	20 %	118 281,18
		709 687,06		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		190 185,29		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)