

# Reparatia acoperisului IP "Gimnaziul Hasnasenii Mari"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului IP "Gimnaziul Hasnasenii Mari"

Valoarea de deviz 589 227,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | CE30B                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2    | 1 055,00                              | 45,09<br>15,04                        | 47 565,00<br>15 867,20 |
| 2      | CN51F                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                | 100m2 | 7,31                                  | 876,87<br>227,50                      | 6 409,94<br>1 663,04   |
| 3      | CN50C                       | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                           | 100m2 | 7,31                                  | 684,90<br>101,12                      | 5 006,65<br>739,20     |
| 4      | CE31C                       | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m                                                    | m2    | 112,00                                | 459,28<br>129,92                      | 51 439,36<br>14 551,04 |
| 5      | CN51B                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                             | m3    | 2,68                                  | 61,46<br>12,54                        | 164,72<br>33,60        |
| 6      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                          | m3    | 2,68                                  | 193,74<br>27,22                       | 519,21<br>72,96        |
| 7      | CN16D                       | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                             | m2    | 112,00                                | 31,39<br>17,60                        | 3 516,24<br>1 971,20   |
| 8      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                         | m3    | 1,36                                  | 4 435,71<br>720,00                    | 6 032,56<br>979,20     |
| 9      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                          | m3    | 1,36                                  | 195,76                                | 266,23                 |