

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii constructive (66/2021-C)

Valoarea de deviz 411 897,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Anexa				
		1.1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,327	1 317,43 0,00	430,80 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,146	1 430,14 0,00	208,80 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24,888	13,13 0,00	326,83 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,660	15,65 15,65	511,01 511,01
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,327	728,07 445,14	238,08 145,56
		Total Terasamente				1 715,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				656,57
		1.2. Fundatii				
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C3.5..	m3	2,200	1 247,50 194,31	2 744,50 427,48
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	112,520	20,49 3,38	2 305,42 380,49
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	488,740	19,98 2,88	9 767,10 1 405,99
9	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	51,440	90,64 47,95	4 662,36 2 466,37
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12/15	m3	12,400	1 368,85 222,07	16 973,78 2 753,64
		Total Fundatii Inclusiv salariu				36 453,16 7 433,97
		1.3. Hidroizolare				
11	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	51,440	15,15 2,52	779,30 129,81
12	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	51,440	130,52 4,04	6 714,08 207,68

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba),k=2				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,360	78,38 35,33	1 360,71 613,32
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=2 pentru finala de 20mm	m2	-17,360	26,36 12,11	-457,59 -210,26
		Total Hidroizolare Inclusiv salariu				8 396,50 740,55
		1.4. Stilpi monoliti St-1				
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,960	22,50 5,00	1 101,48 244,63
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	114,720	21,09 3,58	2 418,89 411,13
17	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,270	103,64 63,09	2 308,11 1 404,94
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	2,400	1 442,35 267,49	3 461,64 641,98
		Total Stilpi monoliti St-1 Inclusiv salariu				9 290,12 2 702,68
		1.5. Grinzi monolite Gr-1....Gr-6				

1	2	3	4	5	6	7
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	57,000	30,83 22,71	1 757,18 1 294,56
20	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,000	86,10 50,47	3 271,64 1 917,86
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,500	22,50 5,00	1 990,82 442,22
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	240,980	21,08 3,58	5 080,83 863,55
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	5,800	1 442,21 267,49	8 364,79 1 551,45
		Total Grinzi monolite Gr-1....Gr-6 Inclusiv salariu				20 465,26 6 069,64
		1.6. Planseu				
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	45,000	30,71 22,71	1 381,77 1 022,02
25	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,290	85,98 50,47	2 518,24 1 478,21

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	324,740	20,38 2,88	6 617,40 934,20
27	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	56,700	20,58 3,08	1 166,97 174,58
28	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,600	1 442,35 267,49	5 192,45 962,97
		Total Planseu Inclusiv salariu				16 876,83 4 571,98
		1.7. Inchideri și compartimentari				
29	CD70C	Zidarie în asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3	13,690	1 209,91 261,84	16 563,65 3 584,58
		Total Inchideri și compartimentari Inclusiv salariu				16 563,65 3 584,58
		1.8. Acoperis				
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Buloane de construcții cu piulite și saibe=25,0; piese forjate=70,0kg, conform proiectului pl.10)	m3	0,930	12 409,86 1 135,57	11 541,17 1 056,08
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	0,930	2 077,57 103,44	1 932,14 96,20
32	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ 21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,070	1 794,57 367,71	125,62 25,74
		Total Acoperis				13 598,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 178,02
		1.9. Scara				
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C3.5.	m3	7,100	1 247,47 194,31	8 857,07 1 379,59
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,000	30,57 22,71	458,56 340,68
35	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	125,370	86,06 50,47	10 789,07 6 327,38
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,340	22,49 5,00	727,37 161,55
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,100	21,08 3,58	2 806,22 476,94
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,080	62,90 10,60	634,02 106,84
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Bp I, d5	kg	155,200	23,60 2,27	3 662,31 352,48
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	15,200	1 442,24 267,49	21 922,02 4 065,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara Inclusiv salariu				49 856,64 13 211,32
		1.10. Copertina				
41	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,120	47 535,25 908,42	5 704,23 109,01
42	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,423	47 406,57 959,05	20 052,98 405,68
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ 21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,543	1 794,29 367,42	974,30 199,51
		Total Copertina Inclusiv salariu				26 731,51 714,20
		Total Anexa Inclusiv salariu				199 948,12 40 863,51
		2. Antresola				
		2.1. Terasamente				
44	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,139	1 316,55 0,00	183,00 0,00
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,031	1 432,26 0,00	44,40 0,00
46	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,270	13,14 0,00	69,23 0,00
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,910	15,65 15,65	217,63 217,63
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,140	728,07 445,21	101,93 62,33

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				616,19 279,96
		2.2. Fundatii				
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C3.5..	m3	0,500	<u>1 247,10</u> 194,30	<u>623,55</u> 97,15
50	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,230	<u>20,49</u> 3,38	<u>394,04</u> 65,06
51	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	170,800	<u>19,98</u> 2,88	<u>3 413,27</u> 491,32
52	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	27,250	<u>90,68</u> 47,95	<u>2 470,96</u> 1 306,52
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12/15	m3	2,600	<u>1 368,83</u> 222,07	<u>3 558,97</u> 577,38
		Total Fundatii Inclusiv salariu				10 460,79 2 537,43
		2.3. Hidroizolare				
54	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	18,000	<u>15,15</u> 2,52	<u>272,69</u> 45,42

1	2	3	4	5	6	7
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba),k=2	m2	18,000	130,54 4,04	2 349,72 72,68
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,180	78,53 35,33	92,66 41,69
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=2 pentru finala de 20mm	m2	-1,180	26,52 12,10	-31,29 -14,28
		Total Hidroizolare Inclusiv salariu				2 683,78 145,51
		2.4. Stilpi monoliti St-3				
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,720	22,50 5,00	331,25 73,54
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,480	21,08 3,58	1 612,31 274,05
60	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,740	104,36 63,09	807,74 488,30
61	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,400	1 441,50 267,47	576,60 106,99

1	2	3	4	5	6	7
		C12/15				
		Total Stilpi monoliti St-3 Inclusiv salariu				3 327,90 942,88
		2.5. Grinzi monolite Gr-1...Gr-6				
62	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,000	30,95 22,71	526,22 386,10
63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,850	86,39 50,46	505,37 295,20
64	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,040	22,50 5,00	315,84 70,16
65	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,940	21,08 3,58	1 179,46 200,47
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	1,000	1 442,50 267,49	1 442,50 267,49
		Total Grinzi monolite Gr-1...Gr-6 Inclusiv salariu				3 969,39 1 219,42
		2.6. Planseu				
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	5,000	31,39 22,71	156,93 113,55

1	2	3	4	5	6	7
68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,500	87,85 50,47	307,46 176,65
69	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,000	20,38 2,88	1 630,18 230,14
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,520	20,59 3,08	257,84 38,56
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,400	1 441,50 267,47	576,60 106,99
		Total Planseu Inclusiv salariu				2 929,01 665,89
		2.7. Inchideri si compartimentari				
72	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,150	1 209,28 261,83	2 599,96 562,94
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				2 599,96 562,94
		2.8. Acoperis				
73	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Buloane de constructii cu piulite si saibe=12,0; piese forjate=25,0kg, conform proiectului pl.18)	m3	0,230	14 862,83 1 135,78	3 418,45 261,23
74	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,230	2 077,78 103,35	477,89 23,77
75	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,025	1 794,80	44,87

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ 21 si doua straturi de email ПФ-115			367,60	9,19
		Total Acoperis Inclusiv salariu				3 941,21 294,19
		Total Antresola Inclusiv salariu				30 528,23 6 648,22
		3. Scara in axele E-D				
76	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,800	156,46 156,46	125,17 125,17
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15	m3	0,800	1 340,69 194,31	1 072,55 155,45
78	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,458	50 338,08 2 271,14	23 054,84 1 040,18
79	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ 21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,458	1 794,28 367,40	821,78 168,27
		Total Scara in axele E-D Inclusiv salariu				25 074,34 1 489,07
		4. Consolidare zidarie				
		4.1. Consolidare fundatie				
80	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	2,880	459,83 416,38	1 324,31 1 199,18

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,380	45,76 43,41	63,15 59,91
82	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,550	56,03 56,03	142,88 142,88
83	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,550	24,35 0,00	62,10 0,00
84	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	7,500	94,88 57,54	711,57 431,52
85	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	48,950	22,66 5,20	1 109,02 254,47
86	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15 fractia 15-20mm, pentru lucrari de subzidiri	m3	1,500	1 754,63 420,92	2 631,94 631,38
		Total Consolidare fundatie Inclusiv salariu				6 044,97 2 719,34
		4.2. Camasuire				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	26,280	21,61 7,07	567,85 185,68
88	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate d=4 mm A I pas 100mm (consum 4.038kg/m2) fixate cu otel beton	m2	11,040	459,33 162,01	5 071,02 1 788,60

1	2	3	4	5	6	7
		d.8 AI(consum 1.99 kg/m2), mortar M 100-T pentru matarea gaurilor si mortar M 100-T pentru tencuiala, de 4-6 cm grosime				
89	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	93,000	29,27 29,27	2 722,36 2 722,36
90	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa d4 AI pas 100mm (consum 2.019 kg/m2) fixate cu otel -beton d.6 AI (consum 0.33 kg/m2),driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	4,200	237,51 116,08	997,55 487,54
91	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100, k=4, pentru grosimea finala 50mm	m2	4,200	54,58 32,30	229,22 135,67
		Total Camasuire Inclusiv salariu				9 588,00 5 319,85
		4.3. Fisuri				
92	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment preparat (faina de nisip sau piatra ,ciment,adeziv PVA pina la 5%)a rosturilor superficiale	m	3,500	9,76 7,27	34,15 25,44
93	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment preparat (faina de nisip sau piatra ,ciment,adeziv PVA pina la 5%), a crapaturilor si fisurilor strapunse	m	6,100	41,21 22,71	251,38 138,54
		Total Fisuri Inclusiv salariu				285,53 163,98
		Total Consolidare zidarie Inclusiv salariu				15 918,50 8 203,17

	Total	lei	271 469,19
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 728,95
	Transportarea materialelor	6,00 %	11 985,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			297 183,99
		Cheltuieli de regie	10,00 %			29 718,40
		Total	100,00 +			326 902,39
		Beneficiu	5,00 %			16 345,12
		Total	100,00 +			343 247,51
		TVA	20,00 %			68 649,50
		Total	100,00 +			411 897,01
		Total deviz:				411 897,01
		Inclisiv salariu				57 203,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)