

		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
7	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,000	138,74 118,78	8 324,69 7 126,78
8	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	60,000	50,72 40,36	3 043,04 2 421,72
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,000	196,41 17,30	16 891,04 1 487,63
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000	236,18 20,18	11 336,85 968,69
11	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	3,600	747,89 208,73	2 692,40 751,43
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	145,000	15,65 15,57	2 269,28 2 257,39
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	210,000	118,29 98,02	24 841,36 20 584,62
14	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (suba)	m2	210,000	72,52 66,31	15 228,81 13 924,89
15	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	260,000	53,65 46,13	13 948,38 11 993,28
		Total Capitol Inclusiv salariu				284 705,23 138 359,92