

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Iluminatul electric exterior

Valoarea de deviz 359 762,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) - 1234м*0,9м*0,25м=263,7м3	100 м3	2,6370	594,555 0,000	1 567,841 0,000
2	08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле бронированном в траншее высотой 0,3м	100 m	12,3400	398,500 198,900	4 917,490 2 454,426
3	цена рыночная	Песок местный без примесей	м3	87,4000	165,000 0,000	14 421,000 0,000
4	TsD02B11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см, в условиях бытового использования воды)	100 м3	1,7580	139,683 0,000	245,563 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)	m3	175,8000	21,700 20,100	3 814,860 3 533,580
6	33-01-007-2	Бурение ям Ф300мм на глубину бурения 1,5м, группа грунтов 2	buc	90,0000	52,300 30,900	4 707,000 2 781,000
7	33-01-016-1	Установка стальных опор-металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8, одностоечных, массой 1 ШТ 85-136кг/шт	t	0,6000	2 429,100 873,600	1 457,460 524,160
8	цена рыночная	Опора металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8	buc	6,0000	3 131,000 0,000	18 786,000 0,000
9	33-01-016-1	Установка стальных опор-металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0, массой 1 шт 65кг/шт (65*84шт)	t	5,5000	2 429,100 873,600	13 360,050 4 804,800
10	цена рыночная	Опора металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0	buc	84,0000	858,500 0,000	72 114,000 0,000
11	33-04-016-5	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	buc	90,0000	32,280 7,500	2 905,200 675,000
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование установленных опор до уровня - 0,2м от уровня земли, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными стредствами, железобетон бетон класса B15)	m3	4,2600	1 131,532 171,000	4 820,326 728,460

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			143 116,790
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			3 487,821
		<i>Транспорт</i>	3 %			3 280,533
		<i>Итого</i>				149 885,144
		<i>Накладные расходы</i>	5 %			7 494,258
		<i>Итого</i>				157 379,402
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			4 721,383
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				162 100,785 15 501,426
		2. Монтажные работы				
		2.1. Кабельные изделия в траншее				
13	08-02-141-2	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами АПсБбШв 3*6мм2 в траншее	100 m	11,5100	709,404 411,000	8 165,241 4 730,610
14	цена рыночная	Кабель АПсБбШв 3*6мм2	m	1 151,0000	13,260 0,000	15 262,260 0,000
15	08-02-141-2	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами АПсБбШв 3*10мм2 в траншее	100 m	6,8000	709,296 411,000	4 823,214 2 794,800
16	цена рыночная	Кабель АПсБбШв 3*10мм2	m	680,0000	24,480 0,000	16 646,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			44 897,115
		Total Кабельные изделия в траншее Inclusiv salariu				44 897,115 7 525,410
		2.2. Электроосветительные материалы				
17	08-02-369-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий - Светильник для уличного освещения светодиодный на кронштейнах 1P-66	buc	8,0000	85,106 70,200	680,848 561,600

1	2	3	4	5	6	7
18	цена рыночная	Стоимость Светильника для уличного освещения светодиодный марка FREGAT LED 150вт IP-66	buc	8,0000	308,050 0,000	2 464,400 0,000
19	08-02-363- 1	Установка кронштейнов, количество рожков: 1	buc	4,0000	153,250 102,300	613,000 409,200
20	цена рыночная	Кронштейны однорожковые- Стоимость	buc	4,0000	107,060 0,000	428,240 0,000
21	08-02-363- 2	Установка кронштейнов, количество рожков: 2	buc	2,0000	198,300 136,500	396,600 273,000
22	цена рыночная	Кронштейны двухрожковые- Стоимость	buc	2,0000	133,320 0,000	266,640 0,000
23	08-02-369- 4	Светильники устанавливаемые вне зданий - венчающие для паркового освещения IP-66	buc	84,0000	47,456 38,400	3 986,304 3 225,600
24	цена рыночная	Стоимость Светильника венчающий паркового освещения светодиодный марка SFERA LED	buc	84,0000	232,300 0,000	19 513,200 0,000
25	08-02-369- 4	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-грунтовых светодиодных H=0,5м марка TERES LED	buc	107,0000	47,456 38,400	5 077,792 4 108,800
26	цена рыночная	Стоимость светильника - грунтовых светодиодных H=0,5м марка TERES LED	buc	107,0000	555,500 0,000	59 438,500 0,000
27	08-02-369- 4	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ- СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт IP-67 Pн-18вт марка TERES LED	buc	33,0000	47,456 38,400	1 566,048 1 267,200
28	цена рыночная	СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт IP-67 Pн- 18вт-марка TERES LED	buc	33,0000	333,300 0,000	10 998,900 0,000
		Total	Lei			105 430,472
		Total Электроосветительные материалы Inclusiv salariu				105 430,472 9 845,400

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Кабельные изделия				
29	08-02-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ ПВС 3*1,5мм2, проложенные в опорах	100 m	4,0000	214,400 168,300	857,600 673,200
30	цена рыночная	Провод ПВС 3*1,5мм2	m	400,0000	8,333 0,000	3 333,360 0,000
31	цена рыночная	Клемные коробки Y-614	buc	92,0000	26,250 0,000	2 415,000 0,000
32	10-06-034-15	Защита кабеля металлическими желобами -оцинков. - 50*150мм на стене	m	2,0000	88,045 9,600	176,090 19,200
33	10-06-034-15	Защита кабеля металлическими желобами оцинков. - 40*40мм на стене	m	2,0000	61,645 9,600	123,290 19,200
34	08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель алюмин. жилами ПВХ марка АВВГ сечение 5*16мм2	100 m	0,0400	372,725 372,000	14,909 14,880
35	цена рыночная	Кабель в негорючей оболочке АВВГ-0,66 5*16мм2	m	4,0000	108,340 0,000	433,360 0,000
36	08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный марка АПсБбШв сечение 3*6мм2	100 m	0,0600	372,717 372,000	22,363 22,320
37	цена рыночная	Кабель бронированный марка АПсБбШв сечение 3*6мм2	m	6,0000	16,220 0,000	97,320 0,000
38	08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный марка АПсБбШв сечение 3*10мм2	100 m	0,1200	372,733 372,000	44,728 44,640
39	цена рыночная	Кабель бронированный марка АПсБбШв сечение 3*10мм2	m	12,0000	27,710 0,000	332,520 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 850,540
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				7 850,540 793,440
		2.4. Щит управления и шкаф учета				

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-572-4	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене - марка БЗУМ -ТФ-01-63 с переключателем нагрузки ВН32-3Р С25А до счетчика с автоматическим выключателем ВА47-29/3 С ток 20А в комплекте со счетчиком	buc	1,0000	612,900 104,700	612,900 104,700
41	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные электронный прямого учета 380В, 40А	buc	1,0000	26,300 26,100	26,300 26,100
42	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита ЩМП-3-0 У1 (1Р65) 600*500*220mm метал. с замком	buc	1,0000	295,100 69,600	295,100 69,600
43	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)	buc	1,0000	34,320 33,600	34,320 33,600
44	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1у, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10,0А ВА47-29/1Р/С10,0	buc	9,0000	173,788 46,800	1 564,096 421,200
45	цена рыночная	Шина соединительная	buc	2,0000	26,000 0,000	52,000 0,000
46	цена рыночная	Шина РЕ и N	buc	2,0000	31,000 0,000	62,000 0,000
47	08-03-529-1	Монтаж контактора малогабаритного марка КМИ 22510 стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000	368,668 102,600	368,668 102,600
48	10-08-017-01	Установка -Таймер управления освещением	buc	1,0000	136,800 136,800	136,800 136,800
49	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя- 4-х полюсный ВА47-29 /4Р/С25) в существующем шкафу- стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000	173,788 46,800	173,788 46,800
		Total	Lei			3 325,972

1	2	3	4	5	6	7
		Total Щит управления и шкаф учета Inclusiv salariu				3 325,972 941,400
		<i>Total</i>	Lei			161 504,099
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			4 298,771
		<i>Транспорт</i>	3 %			4 126,545
		<i>Итого</i>				169 929,415
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			14 520,294
		<i>Итого</i>				184 449,709
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			5 533,491
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				189 983,200 19 105,650
		3. Оборудование				
50	цена рыночная	Блок защиты учета BZUM- TF-01-63 все в комплекте	set	1,0000	<u>2 145,000</u> 0,000	<u>2 145,000</u> 0,000
51	цена поставщик а	Счетчик учета эл.энергии электронный ZMG 310 GR 380В -трехфазный	buc	1,0000	<u>4 644,170</u> 0,000	<u>4 644,170</u> 0,000
52	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный ВА 47-29 /3 C20 хар-ка(C)	buc	1,0000	<u>76,870</u> 0,000	<u>76,870</u> 0,000
53	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3P 25А	buc	2,0000	<u>60,840</u> 0,000	<u>121,680</u> 0,000
54	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/1P/C10,0	buc	9,0000	<u>20,250</u> 0,000	<u>182,250</u> 0,000
55	цена рыночная	Контактор малогабаритный марка КМИ 22510	buc	1,0000	<u>169,500</u> 0,000	<u>169,500</u> 0,000
56	цена рыночная	Таймер управления освещением	buc	1,0000	<u>229,500</u> 0,000	<u>229,500</u> 0,000
57	цена рыночная	Автомат.выключатель 4-х полюсный ВА47-29 /4P/C25	buc	1,0000	<u>109,490</u> 0,000	<u>109,490</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 678,460
		Total Оборудование Inclusiv salariu				7 678,460

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			359 762,42
		Total deviz:				359 762,42
		Inclusiv salariu				34 607,08

Intocmit

SRL "Comod Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)