

**Reparatia capitala a
acoperisurilor cladirilor
gradinitei de copii nr.4
"Andries" din mun.Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a acoperisurilor cladirilor gradinitei de copii nr.4 "Andries" din
mun.Hincesti**

Valoarea de deviz 2 106 332,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A (Plansa 2)				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	168,0000	12,400 11,700	2 083,200 1 965,600
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	286,0000	5,700 5,400	1 630,200 1 544,400
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш -	m2	44,0000	9,150 9,000	402,600 396,000

1	2	3	4	5	6	7
		свесов закрытых или видимых)				
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	55,0000	4,320 4,200	237,600 231,000
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	12,0000	21,840 21,600	262,080 259,200
		<i>Total</i>	Lei			4 615,680
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 615,680 4 396,200
		1.2. Acoperis				
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,7700	1 961,643 162,000	1 510,465 124,740
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	4,0900	4 432,630 675,000	18 129,457 2 760,750
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,9000	4 983,180 722,700	4 484,862 650,430
9	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	1 013,810 198,090	2 027,620 396,180
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	286,0800	141,733 34,500	40 546,836 9 869,760

1	2	3	4	5	6	7
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	55,2000	$\frac{170,447}{9,000}$	$\frac{9\,408,647}{496,800}$
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	16,0000	$\frac{233,010}{10,500}$	$\frac{3\,728,160}{168,000}$
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	286,0800	$\frac{36,940}{8,850}$	$\frac{10\,567,857}{2\,531,808}$
14	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	44,1600	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{41\,112,960}{6\,041,088}$
15	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{6\,144,600}{902,880}$
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	61,8000	$\frac{58,024}{37,500}$	$\frac{3\,585,883}{2\,317,500}$

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)				
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Bariera de protectie	t	0,2600	$\frac{22\,762,846}{1\,200,000}$	$\frac{5\,918,340}{312,000}$
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Scara	t	0,2100	$\frac{22\,762,848}{1\,200,000}$	$\frac{4\,780,198}{252,000}$
19	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	$\frac{700,711}{219,000}$	$\frac{329,334}{102,930}$
20	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	46,0000	$\frac{28,954}{6,300}$	$\frac{1\,331,880}{289,800}$

1	2	3	4	5	6	7
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,1600	185,668 25,500	1 515,047 208,080
		<i>Total</i>	Lei			155 122,146
		Total Acoperis Inclusiv salariu				155 122,146 27 424,746
		<i>Total</i>	Lei			159 737,826
		Total Blocul A (Plansa 2) Inclusiv salariu				159 737,826 31 820,946
		2. Blocul B (Plansa 4) 2.1. Desfaceri				
22	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	168,0000	12,400 11,700	2 083,200 1 965,600
23	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	323,0000	5,700 5,400	1 841,100 1 744,200
24	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	48,0000	9,150 9,000	439,200 432,000
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	60,0000	4,320 4,200	259,200 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	323,0000	21,840 21,600	7 054,320 6 976,800
		<i>Total</i>	Lei			11 677,020
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				11 677,020 11 370,600
		2.2. Acoperis				
27	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,7700	1 961,643 162,000	1 510,465 124,740
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	4,7800	4 432,630 675,000	21 187,971 3 226,500
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,0700	4 983,180 722,700	5 332,003 773,289
30	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	1 013,810 198,090	2 027,620 396,180
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	323,4100	141,733 34,500	45 837,713 11 157,645
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass")	m	60,0000	170,446 9,000	10 226,790 540,000

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	$\frac{233,010}{10,500}$	$\frac{6\ 337,872}{285,600}$
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	323,4100	$\frac{36,940}{8,850}$	$\frac{11\ 946,813}{2\ 862,180}$
35	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	48,0000	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{44\ 688,000}{6\ 566,400}$
36	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{6\ 144,600}{902,880}$
37	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя,	m2	54,6000	$\frac{58,024}{37,500}$	$\frac{3\ 168,110}{2\ 047,500}$

1	2	3	4	5	6	7
		дверей и окон огрунтованных)				
38	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Bariera de protectie	t	0,2600	22 762,846 1 200,000	5 918,340 312,000
39	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Scara	t	0,2100	22 762,848 1 200,000	4 780,198 252,000
40	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	700,711 219,000	329,334 102,930
41	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	46,0000	28,954 6,300	1 331,880 289,800
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм,	m3	8,3100	185,668 25,500	1 542,897 211,905

1	2	3	4	5	6	7
		арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)				
		<i>Total</i>	Lei			172 310,606
		Total Acoperis Inclusiv salariu				172 310,606 30 051,549
		<i>Total</i>	Lei			183 987,626
		Total Blocul B (Plansa 4) Inclusiv salariu				183 987,626 41 422,149
		3. Blocul C (Plansa 8)				
		3.1. Desfaceri				
43	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	480,0000	12,400 11,700	5 952,000 5 616,000
44	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	700,9000	5,700 5,400	3 995,130 3 784,860
45	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	60,9600	9,150 9,000	557,784 548,640
46	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	101,0000	4,320 4,200	436,320 424,200

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	700,0000	21,840 21,600	15 288,000 15 120,000
		<i>Total</i>	Lei			26 229,234
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				26 229,234 25 493,700
		3.2. Acoperis				
48	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,9400	1 961,630 162,000	3 805,562 314,280
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	6,9500	4 432,630 675,000	30 806,778 4 691,250
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	6,0200	4 983,180 722,700	29 998,744 4 350,654
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	800,9000	141,732 34,500	113 513,556 27 631,050
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	101,6000	170,446 9,000	17 317,364 914,400
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с	m	38,0000	233,010 10,500	8 854,380 399,000

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защитой)				
54	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	800,9000	36,940 8,850	29 585,401 7 087,965
55	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	60,9600	931,000 136,800	56 753,760 8 339,328
56	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)	m2	60,9600	58,024 37,500	3 537,143 2 286,000
57	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	90,0000	28,954 6,300	2 605,853 567,000
58	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	18,7300	185,668 25,500	3 477,571 477,615
		<i>Total</i>	Lei			300 256,112
		Total Acoperis				300 256,112

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				57 058,542
		<i>Total</i>	Lei			326 485,346
		Total Blocul C (Plansa 8) Inclusiv salariu				326 485,346 82 552,242
		4. Blocul D (Plansa 9) 4.1. Desfaceri				
59	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	153,6000	12,400 11,700	1 904,640 1 797,120
60	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	303,7000	5,700 5,400	1 731,090 1 639,980
61	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	48,0000	9,150 9,000	439,200 432,000
62	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	60,0000	4,320 4,200	259,200 252,000
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента,	m2	303,7000	21,840 21,600	6 632,808 6 559,920

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, картона, полотноща, тростника и т.д., включая повторное использование листов)				
		<i>Total</i>	Lei			10 966,938
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				10 966,938 10 681,020
		4.2. Acoperis				
64	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,7700	$\frac{1\,961,643}{162,000}$	$\frac{1\,510,465}{124,740}$
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,7600	$\frac{4\,432,630}{675,000}$	$\frac{16\,666,689}{2\,538,000}$
66	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,8500	$\frac{4\,983,180}{722,700}$	$\frac{9\,218,883}{1\,336,995}$
67	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	$\frac{1\,013,810}{198,090}$	$\frac{2\,027,620}{396,180}$
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	303,7000	$\frac{141,732}{34,500}$	$\frac{43\,044,157}{10\,477,650}$
69	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	57,6000	$\frac{170,446}{9,000}$	$\frac{9\,817,718}{518,400}$
70	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	$\frac{233,010}{10,500}$	$\frac{6\,337,872}{285,600}$
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	303,7000	$\frac{36,941}{8,850}$	$\frac{11\,218,833}{2\,687,745}$

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)				
72	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	46,0800	931,000 136,800	42 900,480 6 303,744
73	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	931,000 136,800	6 144,600 902,880
74	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)	m2	52,6800	58,024 37,500	3 056,704 1 975,500
75	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру	t	0,2600	22 762,846 1 200,000	5 918,340 312,000

1	2	3	4	5	6	7
		лѐгких конструкций) - Bariera de protectie				
76	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лѐгких конструкций) - Scara	t	0,2100	$\frac{22\,762,848}{1\,200,000}$	$\frac{4\,780,198}{252,000}$
77	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	$\frac{700,711}{219,000}$	$\frac{329,334}{102,930}$
78	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	48,0000	$\frac{28,954}{6,300}$	$\frac{1\,389,788}{302,400}$
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,9700	$\frac{185,667}{25,500}$	$\frac{1\,665,434}{228,735}$
		<i>Total</i>	Lei			166 027,115
		Total Acoperis Inklusiv salariu				166 027,115 28 745,499
		<i>Total</i>	Lei			176 994,053
		Total Blocul D (Plansa 9)				176 994,053

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				39 426,519
		5. Blocul E (Plansa11)				
		5.1. Desfaceri				
80	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	151,0400	12,400 11,700	1 872,896 1 767,168
81	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	283,9800	5,700 5,400	1 618,686 1 533,492
82	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	48,0000	9,150 9,000	439,200 432,000
83	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	60,0000	4,320 4,200	259,200 252,000
84	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	283,9800	21,840 21,600	6 202,123 6 133,968

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 392,105
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				10 392,105 10 118,628
		5.2. Acoperis				
85	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,7700	1 961,643 162,000	1 510,465 124,740
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,5700	4 432,630 675,000	15 824,489 2 409,750
87	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,8000	4 983,180 722,700	8 969,724 1 300,860
88	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	1 013,810 198,090	2 027,620 396,180
89	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	283,9800	141,732 34,500	40 249,195 9 797,310
90	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	57,2000	170,447 9,000	9 749,540 514,800
91	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	233,010 10,500	6 337,872 285,600
92	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из	m2	283,9000	36,939 8,850	10 487,111 2 512,515

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)				
93	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri de rasinoase faldite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	45,7600	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{42\ 602,560}{6\ 259,968}$
94	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri de rasinoase faldite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	$\frac{931,000}{136,800}$	$\frac{6\ 144,600}{902,880}$
95	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)	m2	52,3600	$\frac{58,024}{37,500}$	$\frac{3\ 038,137}{1\ 963,500}$
96	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Bariera de protecție	t	0,2600	$\frac{22\ 762,846}{1\ 200,000}$	$\frac{5\ 918,340}{312,000}$
97	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate	t	0,2100	$\frac{22\ 762,848}{1\ 200,000}$	$\frac{4\ 780,198}{252,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Scara				
98	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	700,711 219,000	329,334 102,930
99	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	48,0000	28,954 6,300	1 389,788 302,400
100	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,5100	185,667 25,500	1 580,029 217,005
		<i>Total</i>	Lei			160 939,002
		Total Acoperis Inclusiv salariu				160 939,002 27 654,438
		<i>Total</i>	Lei			171 331,107
		Total Blocul E (Plansa11) Inclusiv salariu				171 331,107 37 773,066
		6. Blocul F (Plansa13)				
		6.1. Desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
101	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	153,6000	12,400 11,700	1 904,640 1 797,120
102	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	303,7000	5,700 5,400	1 731,090 1 639,980
103	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	48,0000	9,150 9,000	439,200 432,000
104	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	60,0000	4,320 4,200	259,200 252,000
105	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	303,7000	21,840 21,600	6 632,808 6 559,920
		<i>Total</i>	Lei			10 966,938
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				10 966,938 10 681,020

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Acoperis				
106	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,7700	$\frac{1\,961,643}{162,000}$	$\frac{1\,510,465}{124,740}$
107	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,7600	$\frac{4\,432,630}{675,000}$	$\frac{16\,666,689}{2\,538,000}$
108	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,8500	$\frac{4\,983,180}{722,700}$	$\frac{9\,218,883}{1\,336,995}$
109	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	$\frac{1\,013,810}{198,090}$	$\frac{2\,027,620}{396,180}$
110	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	303,7000	$\frac{141,732}{34,500}$	$\frac{43\,044,157}{10\,477,650}$
111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	57,6000	$\frac{170,446}{9,000}$	$\frac{9\,817,718}{518,400}$
112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	$\frac{233,010}{10,500}$	$\frac{6\,337,872}{285,600}$
113	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с	m2	303,7000	$\frac{36,941}{8,850}$	$\frac{11\,218,833}{2\,687,745}$

1	2	3	4	5	6	7
		ресурсами 0.0085 берутся по проекту)				
114	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casele, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	46,0800	931,000 136,800	42 900,480 6 303,744
115	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casele, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	931,000 136,800	6 144,600 902,880
116	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)	m2	52,6800	58,024 37,500	3 056,704 1 975,500
117	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Bariera de protecție	t	0,2600	22 762,846 1 200,000	5 918,340 312,000
118	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов	t	0,2100	22 762,848 1 200,000	4 780,198 252,000

1	2	3	4	5	6	7
		(colonne, poutres, fermes), delivrés entièrement assemblés, dans la structure légers constructions) - Scara				
119	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	700,711 219,000	329,334 102,930
120	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	48,0000	28,954 6,300	1 389,788 302,400
121	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,9700	185,667 25,500	1 665,434 228,735
		<i>Total</i>	Lei			166 027,115
		Total Acoperis Inclusiv salariu				166 027,115 28 745,499
		<i>Total</i>	Lei			176 994,053
		Total Blocul F (Plansa13) Inclusiv salariu				176 994,053 39 426,519
		7. Blocul K (Plansa15) 7.1. Desfaceri				
122	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea	m2	151,0400	12,400 11,700	1 872,896 1 767,168

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
123	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	283,9800	5,700 5,400	1 618,686 1 533,492
124	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	48,0000	9,150 9,000	439,200 432,000
125	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	60,0000	4,320 4,200	259,200 252,000
126	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	283,9800	21,840 21,600	6 202,123 6 133,968
		<i>Total</i>	Lei			10 392,105
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				10 392,105 10 118,628
		7.2. Acoperis				
127	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7700	1 961,643 162,000	1 510,465 124,740

1	2	3	4	5	6	7
		(Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)				
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,5700	4 432,630 675,000	15 824,489 2 409,750
129	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,8000	4 983,180 722,700	8 969,724 1 300,860
130	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	2,0000	1 013,810 198,090	2 027,620 396,180
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	283,9800	141,732 34,500	40 249,195 9 797,310
132	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	57,2000	170,447 9,000	9 749,540 514,800
133	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	233,010 10,500	6 337,872 285,600
134	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	283,9800	36,940 8,850	10 490,128 2 513,223
135	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de	m2	45,7600	931,000	42 602,560

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)			136,800	6 259,968
136	CE31D	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) - Frantoane	m2	6,6000	931,000 136,800	6 144,600 902,880
137	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)	m2	52,3600	58,024 37,500	3 038,137 1 963,500
138	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Bariera de protectie	t	0,2600	22 762,846 1 200,000	5 918,340 312,000
139	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) - Scara	t	0,2100	22 762,848 1 200,000	4 780,198 252,000

1	2	3	4	5	6	7
140	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную)	t	0,4700	700,711 219,000	329,334 102,930
141	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	48,0000	28,954 6,300	1 389,788 302,400
142	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, sapriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,5100	185,667 25,500	1 580,029 217,005
		<i>Total</i>	Lei			160 942,019
		Total Acoperis Inklusiv salariu				160 942,019 27 655,146
		<i>Total</i>	Lei			171 334,124
		Total Blocul K (Plansa15) Inklusiv salariu				171 334,124 37 773,774
		8. Blocurile Sc1.Sc2.Sc3. Casa scarilor (plansele 17.18.) 8.1. Desfaceri				
143	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с	m2	75,2400	12,400 11,700	932,976 880,308

1	2	3	4	5	6	7
		разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
144	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	179,2800	5,700 5,400	1 021,896 968,112
145	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	8,3200	9,150 9,000	76,128 74,880
146	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	19,0000	4,320 4,200	82,080 79,800
147	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	179,2800	21,840 21,600	3 915,475 3 872,448
		<i>Total</i>	Lei			6 028,555
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				6 028,555 5 875,548
		8.2. Acoperis				
148	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,1200	1 962,617 162,000	235,514 19,440

1	2	3	4	5	6	7
149	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,1900	4 983,179 722,700	10 913,163 1 582,713
150	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	179,2800	141,733 34,500	25 409,805 6 185,160
151	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	24,0000	170,446 9,000	4 090,716 216,000
152	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,2000	233,010 10,500	6 337,872 285,600
153	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	179,2800	10,590 8,850	1 898,575 1 586,628
154	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	15,8800	931,000 136,800	14 784,280 2 172,384
155	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	15,8800	58,024 37,500	921,421 595,500

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий масляными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных)				
156	CL17B	Montarea opritorilor de zapada (Монтаж наружных металлических снегозадержателей)	m	15,0000	28,954 6,300	434,309 94,500
157	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	4,1700	185,666 25,500	774,227 106,335
		<i>Total</i>	Lei			65 799,882
		Total Acoperis Inclusiv salariu				65 799,882 12 844,260
		<i>Total</i>	Lei			71 828,437
		Total Blocurile Sc1.Sc2.Sc3. Casa scarilor (plansele 17.18.) Inclusiv salariu				71 828,437 18 719,808
		9. Galereele G1.G4.G6. (Plansele 18.21.) 9.1. Desfaceri				
158	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	48,0000	12,400 11,700	595,200 561,600
159	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш -	m2	59,2500	5,700 5,400	337,725 319,950

1	2	3	4	5	6	7
		обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)				
160	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	59,2500	21,840 21,600	1 294,020 1 279,800
		<i>Total</i>	Lei			2 226,945
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 226,945 2 161,350
		9.2. Acoperis				
161	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,9600	4 983,181 722,700	4 783,854 693,792
162	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	59,2500	141,733 34,500	8 397,657 2 044,125
163	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	59,2500	36,939 8,850	2 188,619 524,364
164	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита	m3	1,8900	185,670 25,500	350,917 48,195

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)				
		<i>Total</i>	Lei			15 721,047
		Total Acoperis Inclusiv salariu				15 721,047 3 310,476
		<i>Total</i>	Lei			17 947,992
		Total Galereele G1.G4.G6. (Plansele 18.21.) Inclusiv salariu				17 947,992 5 471,826
		10. Galereele G2.G3.(Plansele 19.20.)				
		10.1. Desfaceri				
165	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	68,8000	12,400 11,700	853,120 804,960
166	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	84,6200	5,700 5,400	482,334 456,948
167	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование	m2	84,6200	21,840 21,600	1 848,101 1 827,792

1	2	3	4	5	6	7
		ЛИСТОВ)				
		<i>Total</i>	Lei			3 183,555
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 183,555 3 089,700
		10.2. Acoperis				
168	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,4200	$\frac{4\,983,180}{722,700}$	$\frac{7\,076,116}{1\,026,234}$
169	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	84,6200	$\frac{141,733}{34,500}$	$\frac{11\,993,406}{2\,919,390}$
170	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	84,6200	$\frac{36,941}{8,850}$	$\frac{3\,125,956}{748,887}$
171	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	2,3600	$\frac{185,667}{25,500}$	$\frac{438,173}{60,180}$
		<i>Total</i>	Lei			22 633,651
		Total Acoperis Inclusiv salariu				22 633,651 4 754,691
		<i>Total</i>	Lei			25 817,206
		Total Galereele G2.G3.(Plansele				25 817,206

1	2	3	4	5	6	7
		19.20.) Inclusiv salariu				7 844,391
		11. Galereele G5 (Plansa 22.) 11.1. Desfaceri				
172	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	30,4000	12,400 11,700	376,960 355,680
173	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	88,0000	5,700 5,400	501,600 475,200
174	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	88,0000	21,840 21,600	1 921,920 1 900,800
		<i>Total</i>	Lei			2 800,480
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 800,480 2 731,680
		11.2. Acoperis				
175	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,0500	4 983,180 722,700	10 215,519 1 481,535
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	88,0000	141,732 34,500	12 472,460 3 036,000

1	2	3	4	5	6	7
		inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
177	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)	m2	88,0000	36,940 8,850	3 250,720 778,800
178	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,0200	185,665 25,500	560,708 77,010
		<i>Total</i>	Lei			26 499,407
		Total Acoperis Inklusiv salariu				26 499,407 5 373,345
		<i>Total</i>	Lei			29 299,887
		Total Galereele G5 (Plansa 22.) Inklusiv salariu				29 299,887 8 105,025
		12. Galereele G7 (Plansa 23.)				
		12.1. Desfaceri				
179	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов,	m2	48,0000	12,400 11,700	595,200 561,600

1	2	3	4	5	6	7
		включая сортировку материалов)				
180	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	61,0000	5,700 5,400	347,700 329,400
181	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	61,0000	21,840 21,600	1 332,240 1 317,600
		<i>Total</i>	Lei			2 275,140
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 275,140 2 208,600
		12.2. Acoperis				
182	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,1900	4 983,179 722,700	5 929,983 860,013
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	61,0000	141,732 34,500	8 645,682 2 104,500
184	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных	m2	61,0000	36,940 8,850	2 253,340 539,850

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных досок (толщиной 100*30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.0085 берутся по проекту)				
185	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	1,8600	185,666 25,500	345,339 47,430
		<i>Total</i>	Lei			17 174,344
		Total Acoperis Inclusiv salariu				17 174,344 3 551,793
		<i>Total</i>	Lei			19 449,484
		Total Galereele G7 (Plansa 23.) Inclusiv salariu				19 449,484 5 760,393

		Total	Lei	1 531 207,04
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	80 121,74
		Cheltuiile de transport	1 %	11 673,83
		Total		1 623 002,61
		Cheltuieli de regie	5 %	81 150,13
		Total		1 704 152,74
		Beneficiu de deviz	3 %	51 124,57
		Total		1 755 277,31
		TVA	20 %	351 055,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 106 332,78 356 096,64

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)