

## Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale-drumuri pietruite an.2023 lotul nr.3

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 03

РЕМОУТ

Valoarea de deviz 951 442,572lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii la drumuri</b>				
		<b>1.1. L 200 G 40 Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,370	1 805,000 0,000	2 472,850 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,680	94,500 0,000	1 292,760 0,000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,680	848,7071 474,7071	11 610,313 6 493,993
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,680	6 422,9958 259,6958	87 866,583 3 552,639
		<b>Total L 200 G 40 Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot</b>				<b>103 242,506 10 046,632</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. L 193 Soldanesti-Cobilea R19</b>				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,370	1 805,000 0,000	2 472,850 0,000
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,680	94,500 0,000	1 292,760 0,000
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,680	848,7071 474,7071	11 610,313 6 493,993
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,680	6 422,9958 259,695	87 866,583 3 552,639
		<b>Total L 193 Soldanesti-Cobilea R19</b>				<b>103 242,506</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 046,632</b>
		<b>1.3. L 194 Dobrusa-Zahorna</b>				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,360	1 805,000 0,000	2 454,800 0,000
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,640	94,500 0,000	1 288,980 0,000
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,640	848,701 474,7071	11 576,365 6 475,005
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	163,680	491,556 42,056	80 457,886 6 883,726

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=12cm				
		<b>Total L 194 Dobrusa-Zahorna Inclusiv salariu</b>				<b>95 778,031 13 358,731</b>
		<b>1.4. L 205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)</b>				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,460	1 805,000 0,000	2 635,300 0,000
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,580	94,500 0,000	1 377,810 0,000
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	14,580	848,7071 474,7071	12 374,150 6 921,230
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=12cm	m3	174,960	491,556 42,056	86 002,638 7 358,118
		<b>Total L 205 G41 Mateuti- Bosernita (Glinjeni) Inclusiv salariu</b>				<b>102 389,897 14 279,347</b>
		<b>1.5. R9 L190 Drum de acces spre s.Rogojeni</b>				
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,050	1 382,85 0,000	69,143 0,000
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire	m3	2,000	394,198 73,598	788,396 147,196
19	TrB22D3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaruaa pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	2,940	63,0168 12,6168	185,269 37,093

1	2	3	4	5	6	7
20	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,600	26 108,560 420,560	15 665,136 252,336
21	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,500	100,2135 49,9415	851,815 424,503
22	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	2,600	2 851,1655 389,018	7 413,030 1 011,447
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,510	66,000 0,000	495,660 0,000
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,510	94,500 0,000	709,695 0,000
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=20cm	m3	150,200	370,571 15,771	55 659,764 2 368,804
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	11 680,000 0,000	5 256,000 0,000
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	751,000	276,9192 3,154	207 966,319 2 368,804
		<b>Total R9 L190 Drum de acces spre s.Rogojeni Inclusiv salariu</b>				<b>295 060,227 6 610,183</b>
		<b>Total Lucrari de constructii la drumuri Inclusiv salariu</b>				<b>699 713,167 54 341,525</b>
		Cheltuieli directe	lei			699 713,167

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			13 041,966
		Total	100,00 +			712 755,133
		Cheltuieli de regie	8,00 %			57 020,411
		Total	100,00 +			769 775,543
		Beneficiu de deviz	3,00 %			23 093,266
		Total	100,00 +			792 868,810
		TVA	20,00 %			158 573,762
		<b>Total deviz:</b>				<b>951 442,572</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>54 341,525</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )