

**Lucrări de reparații capitale a drumurilor de  
interes raional, raionul Glodeni**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 970 839,52 lei**

| № crt.                                                                     | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                                          | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                                            |                             | <b>1. 2-1-1 Siguranta circulatiei rutiere</b><br><b>1.1. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L224 Danu-Nicolaevca</b>                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                                                          | DF18A                       | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                                    | buc  | 23,00                                 | 811,48<br>103,11                      | 18 664,01<br>2 371,62  |
| 2                                                                          | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                                      | buc  | 7,00                                  | 573,44<br>41,62                       | 4 014,06<br>291,36     |
| 3                                                                          | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Oglinda rutiera cu diametrul 900 mm)                                   | buc  | 2,00                                  | 1 738,93<br>41,62                     | 3 477,87<br>83,24      |
| 4                                                                          | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)                    | buc  | 4,00                                  | 573,44<br>41,62                       | 2 293,76<br>166,50     |
| 5                                                                          | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 1.34.1; 1.34.2 Curba deosebit de periculoasa)              | buc  | 2,00                                  | 955,63<br>41,62                       | 1 911,27<br>83,24      |
| 6                                                                          | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta) | buc  | 4,00                                  | 955,64<br>41,62                       | 3 822,56<br>166,50     |
| <b>Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L224 Danu-Nicolaevca</b> |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       | <b>34 183,53</b>       |
|                                                                            |                             | <b>1.2. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |

| 1                                                                                                                                          | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                            |       | <b>Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)</b>                                                                                                                |     |       |                  |                      |
| 7                                                                                                                                          | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                       | buc | 8,00  | 811,48<br>103,11 | 6 491,83<br>824,91   |
| 8                                                                                                                                          | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                        | buc | 7,00  | 573,44<br>41,62  | 4 014,06<br>291,36   |
| 9                                                                                                                                          | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.32.1; 1.32.2; Directia curbei periculoase) | buc | 1,00  | 696,28<br>41,62  | 696,28<br>41,62      |
| <b>Total Siguranta<br/>circulatiei rutiere a<br/>drumului<br/>L226-R15-Fundurii<br/>Noi-Limbenii Vechi-Ustia<br/>(Sector Fundurii Noi)</b> |       |                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>11 202,17</b>     |
|                                                                                                                                            |       | <b>1.3. Siguranta circulatiei rutiere a drumului de acces L227- spre s. Limbenii Vechi</b>                                                                           |     |       |                  |                      |
| 10                                                                                                                                         | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                       | buc | 11,00 | 811,48<br>103,11 | 8 926,28<br>1 134,26 |
| 11                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                        | buc | 7,00  | 573,44<br>41,62  | 4 014,06<br>291,36   |
| <b>Total Siguranta<br/>circulatiei rutiere a<br/>drumului de acces L227-<br/>spre s. Limbenii Vechi</b>                                    |       |                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>12 940,34</b>     |
|                                                                                                                                            |       | <b>1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)</b>                                                |     |       |                  |                      |
| 12                                                                                                                                         | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                       | buc | 6,00  | 811,48<br>103,11 | 4 868,88<br>618,69   |
| 13                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                        | buc | 4,00  | 573,44<br>41,62  | 2 293,76<br>166,50   |
| 14                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                           | buc | 1,00  | 955,63<br>41,62  | 955,63<br>41,62      |

| 1                                                                                                                                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                            |       | (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)                                                                                                                      |     |       |                  |                      |
| 15                                                                                                                                         | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu)                | m2  | 24,00 | 125,13<br>44,46  | 3 003,22<br>1 067,09 |
| <b>Total Siguranta<br/>circulatiei rutiere a<br/>drumului<br/>L226-R15-Fundurii<br/>Noi-Limbenii Vechi-Ustia<br/>(Sector Limbenii Noi)</b> |       |                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>11 121,49</b>     |
|                                                                                                                                            |       | <b>1.5. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia)</b>                                                                               |     |       |                  |                      |
| 16                                                                                                                                         | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                                               | buc | 9,00  | 811,48<br>103,11 | 7 303,31<br>928,02   |
| 17                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                                                | buc | 5,00  | 573,44<br>41,62  | 2 867,19<br>208,12   |
| 18                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)                              | buc | 2,00  | 573,43<br>41,62  | 1 146,87<br>83,24    |
| 19                                                                                                                                         | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)                              | buc | 4,00  | 955,64<br>41,62  | 3 822,56<br>166,50   |
| 20                                                                                                                                         | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare) | m2  | 48,00 | 125,13<br>44,46  | 6 006,43<br>2 134,17 |
| <b>Total Siguranta<br/>circulatiei rutiere a<br/>drumului<br/>L226-R15-Fundurii<br/>Noi-Limbenii Vechi-Ustia<br/>(Sector Ustia)</b>        |       |                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>21 146,36</b>     |
|                                                                                                                                            |       | <b>1.6. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L233-R15-Cuhnesti-Bisericani (Sector Molesti-Cuhnesti)</b>                                                                                  |     |       |                  |                      |

| 1                                                                                                             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------|
| 21                                                                                                            | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                                                               | buc | 3,00  | 811,48<br>103,11 | 2 434,43<br>309,34   |
| 22                                                                                                            | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)                                                                 | buc | 3,00  | 573,44<br>41,63  | 1 720,32<br>124,88   |
| 23                                                                                                            | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, trei sectoare)                  | m2  | 68,00 | 125,13<br>44,46  | 8 509,11<br>3 023,41 |
| 24                                                                                                            | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Limitator de viteza IDN 500x500x58 cm doua sectoare) | buc | 24,00 | 670,60<br>30,27  | 16 094,45<br>726,53  |
| <b>Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L233-R15-Cuhnesti-Biseri cani (Sector Molesti-Cuhnesti)</b> |       |                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>28 758,31</b>     |
|                                                                                                               |       | <b>1.7. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L223-Cobani-Camenca (Sector Butesti)</b>                                                                                                                     |     |       |                  |                      |
| 25                                                                                                            | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)                                                                                               | buc | 1,00  | 811,48<br>103,12 | 811,48<br>103,12     |
| 26                                                                                                            | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)                                               | buc | 2,00  | 955,63<br>41,62  | 1 911,27<br>83,24    |
| 27                                                                                                            | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare)                  | m2  | 24,00 | 125,13<br>44,46  | 3 003,22<br>1 067,09 |
| <b>Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L223-Cobani-Camenca (Sector Butesti)</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>5 725,97</b>      |
| <b>Total 2-1-1 Siguranta</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>125 078,17</b>    |

| 1                                                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                  | 7                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|
| <b>circulatiei rutiere</b>                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                         |
|                                                                                                         |         | <b>2. 2-1-2 Reparatii capitale de drumuri</b><br><b>2.1. Reparatia acostamentelor la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    |                         |
| 28                                                                                                      | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentului cu impingerea pamintului de exces in gramezi latimea totala stinga-dreapta 4,0 m) | 100m2  | 110,00   | 118,27<br>0,00     | 13 009,34<br>0,00       |
| 29                                                                                                      | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces de la nivelarea cu autogreiderul)                                                            | 100 m3 | 1,65     | 816,80<br>0,00     | 1 347,72<br>0,00        |
| 30                                                                                                      | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea acostamentului cu latimea de 0,7 m si h=0,1 m)                                                                                                  | 100 m3 | 3,85     | 1 331,37<br>0,00   | 5 125,76<br>0,00        |
| 31                                                                                                      | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 907,50   | 13,65<br>0,00      | 12 391,85<br>0,00       |
| 32                                                                                                      | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 5,50     | 152,18<br>34,06    | 836,97<br>187,31        |
| 33                                                                                                      | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0,7 m)                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 3 850,00 | 38,20<br>3,00      | 147 062,96<br>11 545,46 |
| 34                                                                                                      | DI114   | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m  | 1,26     | 1 925,45<br>325,40 | 2 426,07<br>410,00      |
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                         |
| <b>Total Reparatia acostamentelor la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                    | <b>182 200,67</b>       |
|                                                                                                         |         | <b>2.2. Statie pentru autovehicule de ruta la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector</b>                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                 | 7                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
|    |         | <b>Fundurii Vechi)</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                   |                     |
| 35 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (h=0,4 m)                                                                                                         | 100 m3 | 0,384  | 916,56<br>0,00    | 351,96<br>0,00      |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces)                                 | 100 m3 | 0,384  | 816,90<br>0,00    | 313,69<br>0,00      |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                         | t      | 63,40  | 13,65<br>0,00     | 865,56<br>0,00      |
| 38 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,384  | 152,73<br>33,98   | 58,65<br>13,05      |
| 39 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93, h=0,10 m) | m3     | 9,60   | 469,49<br>35,00   | 4 507,14<br>336,02  |
| 40 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=0,13 m                                                                                                         | m3     | 12,50  | 537,81<br>56,76   | 6 722,59<br>709,50  |
| 41 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de piatra sparta si nisip din clasa C4, FOCT 25607 h=0,12 m)                      | m3     | 11,50  | 537,78<br>56,76   | 6 184,42<br>652,74  |
| 42 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)                                                                                                                                         | t      | 0,061  | 11 050,98<br>0,00 | 674,11<br>0,00      |
| 43 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)                                                                                                        | m2     | 96,00  | 238,57<br>5,68    | 22 902,71<br>544,90 |
| 44 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)                                                                                                                                         | t      | 0,036  | 11 003,61<br>0,00 | 396,13<br>0,00      |
| 45 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)                                                                                                  | m2     | 112,00 | 169,45<br>4,73    | 18 978,46<br>529,76 |
| 46 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                               | m2     | 64,50  | 38,20<br>3,00     | 2 463,65<br>193,46  |

| 1                                                                                                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                | 7                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| 47                                                                                                                                 | DF18A   | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.3)                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,00   | 811,49<br>103,12 | 811,49<br>103,12      |
| 48                                                                                                                                 | DF19A   | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (5.6.1 Statie pentru autovehicule de ruta)                                                                                                                                           | buc    | 1,00   | 678,43<br>41,62  | 678,43<br>41,62       |
| <b>Total Statie pentru autovehicule de ruta la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                  | <b>65 908,99</b>      |
|                                                                                                                                    |         | <b>2.3. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbeni Vechi, raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC 5+50.....PC 9+00)</b>                                                                                                                                                               |        |        |                  |                       |
| 49                                                                                                                                 | DH02A   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv; Grosimea 10 cm, k=2,0)                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 21,00  | 110,13<br>0,00   | 2 312,77<br>0,00      |
| 50                                                                                                                                 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament) | 1 km   | 0,35   | 688,31<br>0,00   | 240,91<br>0,00        |
| 51                                                                                                                                 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder                                                                                                                                                            | m3     | 100,00 | 570,50<br>63,38  | 57 050,01<br>6 338,20 |
| <b>Total Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limb eni Vechi, raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC 5+50.....PC 9+00)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                  | <b>59 603,69</b>      |
|                                                                                                                                    |         | <b>2.4. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                       |
| 52                                                                                                                                 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 2,40   | 248,21<br>151,36 | 595,71<br>363,26      |
| 53                                                                                                                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                 | 100 m3 | 0,80   | 816,91<br>0,00   | 653,53<br>0,00        |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                    | 7                     |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| 54                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                     | t      | 132,00 | 10,32<br>0,00        | 1 361,95<br>0,00      |
| 55                                 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 | 0,80   | 152,14<br>34,05      | 121,71<br>27,24       |
| 56                                 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                  | 100 m3 | 1,02   | 929,39<br>0,00       | 947,98<br>0,00        |
| 57                                 | TsA20C  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                       | m3     | 4,20   | 305,56<br>305,56     | 1 283,34<br>1 283,34  |
| 58                                 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 1,062  | 364,80<br>0,00       | 387,42<br>0,00        |
| 59                                 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,062  | 1 163,02<br>834,39   | 1 235,13<br>886,12    |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |         |                                                                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>6 586,77</b>       |
|                                    |         | <b>2.5. Fundatii si tuburi</b>                                                                                                                                                              |        |        |                      |                       |
| 60                                 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm                                                                                                                                      | m3     | 4,72   | 406,07<br>93,66      | 1 916,67<br>442,07    |
| 61                                 | DI119   | Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0,3 m)                                                      | m3     | 8,90   | 2 765,45<br>301,77   | 24 612,51<br>2 685,79 |
| 62                                 | PD04A   | Montarea armaturilor d-8 A500 la fundament                                                                                                                                                  | kg     | 572,00 | 23,13<br>8,51        | 13 229,79<br>4 870,01 |
| 63                                 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tevi cu mufe din meton armat tip TS 100-20-3 - 5 buc)              | m3     | 6,20   | 10 395,33<br>756,80  | 64 451,07<br>4 692,16 |
| 64                                 | IzK01A  | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)                                                                          | t      | 0,065  | 2 720,92<br>2 448,00 | 176,86<br>159,12      |
| 65                                 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                   | m2     | 41,80  | 293,51<br>109,74     | 12 268,75<br>4 586,96 |

| 1                                                                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
|                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                      |
| <b>Total Fundatii si tuburi</b>                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>116 655,65</b>    |
|                                                                                   |       | <b>2.6. Placa pentru acostament cu talpa in amonte (3,0 h x 2,2 b x 0,4 gr.)</b>                                                                                                                                |    |        |                    |                      |
| 66                                                                                | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                                         | m2 | 13,20  | 147,11<br>89,87    | 1 941,85<br>1 186,28 |
| 67                                                                                | PD04A | Montarea armaturilor d-14 A500                                                                                                                                                                                  | kg | 97,93  | 22,63<br>8,51      | 2 216,09<br>833,80   |
| 68                                                                                | PD04A | Montarea armaturilor d-8 A500; A240                                                                                                                                                                             | kg | 32,15  | 23,13<br>8,51      | 743,55<br>273,68     |
| 69                                                                                | PB10A | Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4) | m3 | 2,91   | 2 641,37<br>297,03 | 7 686,39<br>864,36   |
| 70                                                                                | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                       | m2 | 7,48   | 115,89<br>53,36    | 866,86<br>399,12     |
| <b>Total Placa pentru acostament cu talpa in amonte (3,0 h x 2,2 b x 0,4 gr.)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>13 454,74</b>     |
|                                                                                   |       | <b>2.7. Placa pentru acostament cu talpa in aval (3,5 h x 2,2 b x 0,4 gr.)</b>                                                                                                                                  |    |        |                    |                      |
| 71                                                                                | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                                         | m2 | 15,40  | 147,20<br>89,87    | 2 266,84<br>1 384,00 |
| 72                                                                                | PD04A | Montarea armaturilor d-14 A500                                                                                                                                                                                  | kg | 111,16 | 22,63<br>8,51      | 2 515,40<br>946,38   |
| 73                                                                                | PD04A | Montarea armaturilor d-8 A500; A240                                                                                                                                                                             | kg | 36,50  | 23,13<br>8,51      | 844,20<br>310,76     |
| 74                                                                                | PB10A | Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton                                | m3 | 3,35   | 2 641,73<br>297,04 | 8 849,79<br>995,10   |

| 1                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
|                                                                                          |       | monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                      |
| 75                                                                                       | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                       | m2 | 8,60   | 115,49<br>53,35    | 993,21<br>458,81     |
| <b>Total Placa pentru acostament cu talpa in aval (3,5 h x 2,2 b x 0,4 gr.)</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>15 469,44</b>     |
|                                                                                          |       | <b>2.8. Aripi de acostament in amonte (3,0 x 0,8 h x 1,5 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc</b>                                                                                                                         |    |        |                    |                      |
| 76                                                                                       | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                                         | m2 | 14,90  | 147,13<br>89,87    | 2 192,26<br>1 339,06 |
| 77                                                                                       | PD04A | Montarea armaturilor d-14 A500                                                                                                                                                                                  | kg | 108,30 | 22,63<br>8,51      | 2 450,71<br>922,07   |
| 78                                                                                       | PD04A | Montarea armaturilor d-8 A500; A240                                                                                                                                                                             | kg | 35,60  | 23,13<br>8,51      | 823,39<br>303,10     |
| 79                                                                                       | PB10A | Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4) | m3 | 2,24   | 2 641,72<br>297,06 | 5 917,46<br>665,42   |
| 80                                                                                       | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                       | m2 | 8,40   | 115,54<br>53,36    | 970,56<br>448,21     |
| <b>Total Aripi de acostament in amonte (3,0 x 0,8 h x 1,5 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc</b> |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>12 354,38</b>     |
|                                                                                          |       | <b>2.9. Aripi de acostament in aval (3,5 x 0,8 h x 2,0 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc</b>                                                                                                                           |    |        |                    |                      |
| 81                                                                                       | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane                                                                         | m2 | 21,60  | 147,25<br>89,87    | 3 180,51<br>1 941,19 |
| 82                                                                                       | PD04A | Montarea armaturilor d-14 A500                                                                                                                                                                                  | kg | 168,42 | 22,63<br>8,51      | 3 811,19<br>1 433,95 |
| 83                                                                                       | PD04A | Montarea armaturilor d-8 A500; A240                                                                                                                                                                             | kg | 55,30  | 23,13<br>8,51      | 1 279,01<br>470,82   |

| 1                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6                  | 7                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|
| 84                                                                                     | PB10A   | Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in cullee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4) | m3     | 6,48  | 2 641,66<br>297,04 | 17 117,93<br>1 924,83 |
| 85                                                                                     | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                        | m2     | 12,00 | 115,81<br>53,35    | 1 389,69<br>640,25    |
| <b>Total Aripi de acostament in aval (3,5 x 0,8 h x 2,0 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc</b> |         |                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>26 778,33</b>      |
|                                                                                        |         | <b>2.10. Rigola din beton monolit in amonte</b>                                                                                                                                                                  |        |       |                    |                       |
| 86                                                                                     | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                       | 100 m3 | 0,03  | 932,00<br>0,00     | 27,96<br>0,00         |
| 87                                                                                     | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3     | 0,85  | 194,87<br>194,87   | 165,64<br>165,64      |
| 88                                                                                     | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                      | 100 m3 | 0,025 | 1 165,20<br>836,40 | 29,13<br>20,91        |
| 89                                                                                     | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm (gr.=0,3 m)                                                                                                                                               | m3     | 1,35  | 406,07<br>93,69    | 548,19<br>126,48      |
| 90                                                                                     | PC01A   | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P                                                                                                                       | m2     | 1,60  | 135,92<br>87,97    | 217,48<br>140,76      |
| 91                                                                                     | PB01A   | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 30 cm Beton C30/37, XF4; XD3; XC4                                                                     | m3     | 1,65  | 2 585,04<br>295,15 | 4 265,31<br>487,00    |
| <b>Total Rigola din beton monolit in amonte</b>                                        |         |                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>5 253,71</b>       |
|                                                                                        |         | <b>2.11. Rigola din beton monolit in aval</b>                                                                                                                                                                    |        |       |                    |                       |
| 92                                                                                     | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                       | 100 m3 | 0,04  | 925,75<br>0,00     | 37,03<br>0,00         |



| 1                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
|                                                  |   |   |   |   |   |                   |
|                                                  |   |   |   |   |   |                   |
| <b>Total 2-1-2 Reparatii capitale de drumuri</b> |   |   |   |   |   | <b>539 052,46</b> |

|                         |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Прямые затраты          | lei      | 664 130,63        |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 19 035,73         |
| Total                   | 100,00 + | 683 166,36        |
| Cheltuieli de regie     | 13,00 %  | 88 811,62         |
| Total                   | 100,00 + | 771 977,98        |
| Beneficiu               | 4,80 %   | 37 054,95         |
| Total                   | 100,00 + | 809 032,93        |
| TVA                     | 20,00 %  | 161 806,59        |
| <b>Total deviz:</b>     |          | <b>970 839,52</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>79 315,54</b>  |

Intocmit SA Drumuri Bălți  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)