

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpant,consolidarea parapetului cu executarea briului din beton, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Marca Rezistenta.

Valoarea de deviz 605 488,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.Centura de legatura CL1.						
1	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	144,400	93,579 60,000	13 512,804 8 664,000
2	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	96,000	37,200 37,200	3 571,200 3 571,200
3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Ancoraj ϕ16 B500B l=800 mm	buc	96,000	35,000 9,000	3 360,000 864,000
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	96,000	28,884 25,800	2 772,840 2 476,800
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	250,040	22,347 5,940	5 587,745 1 485,240
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	512,900	20,667 4,260	10 600,339 2 184,900
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice/Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	28,880	1 885,344 318,000	54 448,740 9 183,840
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	72,460	47,082 12,600	3 411,578 913,020
Total 1.Centura de legatura CL1. Incluziv salariu					97 265,246 29 343,000	
2.Elemente de legatura.						
2.1.Elemente de fixare EE1 (8 buc).						
9	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	48,000	45,000 45,000	2 160,000 2 160,000
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	43,560	47,082 12,601	2 050,905 548,880
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice/Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,110	1 884,455 318,000	207,290 34,980

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	17,000	104,170 96,000	1 770,890 1 632,000
13	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	93,610 60,000	4 212,450 2 700,000
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,420	22,346 5,940	1 819,394 483,660
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 392,400	20,667 4,260	28 777,243 5 931,600
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice/Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,720	1 885,448 318,000	12 670,210 2 136,960
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	37,730	47,080 12,600	1 776,332 475,380
Total 2.1.Elemente de fixare EE1 (8 buc). Incluziv salariu						55 444,714 16 103,460
2.2.Elemente de fixare EE2 (19 buc).						
18	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,000	45,000 45,000	1 710,000 1 710,000
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Ancoraj φ14 A500C l=600 mm	buc	38,000	35,000 9,000	1 330,000 342,000
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000	28,889 25,800	1 097,770 980,400
21	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	4,560	104,166 96,000	474,999 437,760
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,200	93,463 60,000	1 420,632 912,000
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice/Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,720	1 885,535 318,000	3 243,120 546,960
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	29,870	47,083 12,601	1 406,359 376,380
Total 2.2.Elemente de fixare EE2 (19 buc). Incluziv salariu						10 682,880 5 305,500
3.Structura portanta acoperis.						
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/Consum:Piese forjate din semifabricate masa 1,8kg (Поковки)	m3	16,105	8 014,469 1 349,998	129 073,030 21 741,720
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,315	8 798,176	81 955,005

1	2	3	4	5	6	7
					1 445,398	13 463,880
27	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	41,668	586,818	24 451,531
					122,999	5 125,140
Total 3.Structura portanta acoperis. Incluziv salariu						235 479,566 40 330,740
4.Scara verticala SV1.						
28	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	24,000	37,200	892,800
					37,200	892,800
29	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat/Ancoraj ϕ16 A240 l=200 mm	buc	24,000	35,000	840,000
					9,000	216,000
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	28,790	690,960
					25,800	619,200
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	152,260	34,901	5 314,040
					9,600	1 461,720
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog	t	0,152	1 490,289	226,524
					436,974	66,420
Total 4.Scara verticala SV1. Incluziv salariu						7 964,324 3 256,140

Cheltuieli directe	lei	406 836,71
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %	24,00 %	22 641,32
Transport (Π3+Asigur) * 8 %	8,00 %	24 112,01
Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	453 590,04
Celtueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 8 %	8,00 %	36 287,21
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	489 877,25
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	14 696,32
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	504 573,57
TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	100 914,70

Total deviz:

605 488,27

Incluziv salariu

94 338,84

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)